



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 950572	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA NAS	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 31,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAL									578.724,61	
1.			POÇOS ARTESIANOS					-	578.724,61	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	37.265,26	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,00	28.379,60	BDI 1	37.265,25	37.265,26	RA
1.2.			LICENCIAMENTO					-	98.482,50	
1.2.1.	Cotação	001	LICENCIAMENTO	M2	1,00	75.000,00	BDI 1	98.482,50	98.482,50	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	32.665,26	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	458,67	BDI 1	602,28	3.613,68	RA
1.3.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADO, INCLUSO PRATELEIRA	M2	24,00	908,13	BDI 1	1.192,47	28.619,28	RA
1.3.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	66,00	4,99	BDI 1	6,55	432,30	RA
1.4.			LOGISTICA					-	23.635,80	
1.4.1.	Cotação	008	LOGISTICA	UN	1,00	18.000,00	BDI 1	23.635,80	23.635,80	RA
1.5.			PERFURAÇÃO DE POÇOS					-	268.361,70	
1.5.1.	SINAPI	104186	PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022	M	220,00	32,98	BDI 1	43,31	9.528,20	RA
1.5.2.	Composição	003	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UN	5,00	39.423,27	BDI 1	51.766,70	258.833,50	RA
1.6.			ESTRUTURA PARA RESERVATORIO					-	118.314,09	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,00	92,68	BDI 1	121,70	851,90	RA
1.6.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	26,80	663,08	BDI 1	870,69	23.334,50	RA
1.6.3.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	321,80	80,12	BDI 1	105,21	33.856,58	RA
1.6.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.412,00	13,73	BDI 1	18,03	43.488,36	RA
1.6.5.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,00	98,14	BDI 1	128,87	9.665,25	RA
1.6.6.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	150,00	8,47	BDI 1	11,12	1.668,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 950572	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA NAS	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 31,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAL									578.724,61	
1.6.7.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	150,00	27,67	BDI 1	36,33	5.449,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FONTE BOA/AM
Local
sexta-feira, 2 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26530-AM
ART/RRT: AM20250521397