



ATENÇÃO: Considerando que o segmento de arrancaje de pilar em contato com o solo é variável conforme cada local e características de obra, e de forma a atender a NBR 6118/2004 item 7.4.7.6 Tab. 7.2 tópico "d" ([...] No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm), para aumento de durabilidade, recomenda-se executar a caixa dos arrancajes na parte em contato com o solo com afastamento maior.

Exemplo: Se o pilar for 14x26, e adotado classe de agressividade ambiental I, cobrimento 2,5cm, é recomendável fazer o trecho de caixaria em contato com o solo com 2,0cm a mais em cada face, ou seja, 18x30.



Secretária:	SPU	Local:	SEDE FONTE BOA - AM	Tipo:	EDIFICAÇÃO	Ano:	2025
Conteúdo:	CONJUNTO HABITACIONAL - GOVERNO FEDERAL						
Prefeito Municipal:	LAZARO DE ALMEIDA DE ARAÚJO		Escala:	INDICADA		Dim:	METRO
Resp. Técnico:	ENG. HERMINIO JOSÉ - CREA: 26530-AM		ARQ E URBNT	VICENTE PAULO		Desenho:	LEANDRO DE SOUZA