VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,05	34,36	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,25	4,18	43.00	385,38	43,00	385,38	-342,37
2+0,00	4,23	4,88	84.83	90,58	127,84	475,96	-348,12
3+0,00	3,83	4,73	80.60	96,12	208,43	572,08	-363,65
4+0,00	5,20	4,17	90.24	89,05	298,67	661,13	-362,46
5+0,00	5,11	4,50	103.04	86,71	401,72	747,84	-346,13
6+0,00	3,75	2,79	88.59	72,82	490,30	820,67	-330,37
7+0,00	4,84	3,08	85.91	58,69	576,21	879,36	-303,15
8+0,00	6,07	2,68	109.09	57,60	685,31	936,96	-251,65
9+0,00	7,04	2,64	131.11	53,15	816,42	990,11	-173,69
10+0,00	1,71	1,01	87.52	36,48	903,94	1026,59	-122,65
11+0,00	1,13	0,84	28.36	18,47	932,30	1045,06	-112,76
12+0,00	0,63	0,52	17.54	13,59	949,84	1058,65	-108,81
13+0,00	0,63	0,28	12.56	8,04	962,40	1066,69	-104,28
13+7,41	0,75	0,31	5.11	2,21	967,52	1068,90	-101,38
14+0,00	0,06	1,45	5.06	11,16	972,57	1080,06	-107,48
15+0,00	0,00	1,99	0.56	34,59	973,14	1114,65	-141,51
15+11,51	0,00	2,27	0.00	24,62	973,14	1139,28	-166,14
16+0,00	0,03	2,30	0.14	19,49	973,28	1158,77	-185,49
17+0,00	0,05	1,75	0.78	40,65	974,06	1199,42	-225,36

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
17+15,60	0,09	1,01	1.07	21,63	975,14	1221,05	-245,91
18+0,00	0,19	0,74	0.63	3,86	975,76	1224,90	-249,14
19+0,00	0,05	1,77	2.44	25,14	978,20	1250,04	-271,84
20+0,00	0,98	1,41	10.39	31,80	988,60	1281,84	-293,24
21+0,00	3,93	1,31	49.16	27,19	1037,76	1309,04	-271,27
22+0,00	2,95	1,00	68.84	23,09	1106,60	1332,12	-225,52
22+11,00	2,36	0,79	29.21	9,82	1135,81	1341,94	-206,13
23+0,00	2,08	0,70	20.01	6,70	1155,82	1348,64	-192,81
24+0,00	1,99	0,72	40.83	14,23	1196,65	1362,86	-166,21
25+0,00	2,60	0,87	46.03	15,98	1242,68	1378,84	-136,16
26+0,00	2,76	0,96	53.71	18,35	1296,39	1397,19	-100,80
26+7,05	2,48	0,83	18.51	6,33	1314,90	1403,52	-88,62
27+0,00	0,41	0,44	18.76	8,28	1333,66	1411,80	-78,14
28+0,00	0,00	2,52	4.10	29,63	1337,76	1441,43	-103,67
29+0,00	0,00	4,82	0.00	73,41	1337,76	1514,84	-177,08
30+0,00	0,01	3,50	0.06	83,23	1337,82	1598,07	-260,25
30+3,10	0,01	3,23	0.02	10,43	1337,84	1608,49	-270,65
31+0,00	0,05	1,80	0.54	42,58	1338,38	1651,07	-312,69
32+0,00	0,44	0,55	4.89	23,51	1343,27	1674,57	-331,30
33+0,00	1,33	0,46	17.68	10,03	1360,95	1684,61	-323,66

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
34+0,00	2,40	0,80	37.29	12,58	1398,24	1697,19	-298,95
35+0,00	3,77	1,26	61.67	20,64	1459,91	1717,83	-257,92
35+16,29	5,04	1,68	71.74	23,95	1531,64	1741,78	-210,14
36+0,00	5,25	1,75	19.21	6,40	1550,86	1748,19	-197,33
36+19,77	4,84	1,61	100.50	33,50	1651,36	1781,69	-130,33
37+0,00	4,65	1,55	1.07	0,36	1652,43	1782,04	-129,62
38+0,00	0,83	0,38	55.53	19,55	1707,96	1801,59	-93,63
38+3,26	0,98	0,34	3.02	1,19	1710,98	1802,78	-91,80
39+0,00	1,09	0,42	17.37	6,39	1728,35	1809,17	-80,82
40+0,00	1,08	0,42	21.71	8,42	1750,06	1817,59	-67,53
41+0,00	1,20	0,41	22.81	8,31	1772,86	1825,90	-53,04
42+0,00	1,09	0,38	22.93	7,94	1795,80	1833,84	-38,04
43+0,00	1,21	0,42	22.97	8,00	1818,77	1841,84	-23,07
44+0,00	1,31	0,45	25.20	8,72	1843,97	1850,56	-6,59
45+0,00	0,69	0,29	20.00	7,41	1863,97	1857,96	6,01
46+0,00	1,04	0,40	17.24	6,83	1881,21	1864,79	16,42
47+0,00	1,04	0,40	20.78	7,91	1902,00	1872,70	29,29
48+0,00	1,04	0,40	20.78	7,91	1922,78	1880,61	42,17
49+0,00	0,93	0,35	19.65	7,48	1942,42	1888,09	54,33
50+0,00	0,00	3,38	9.25	37,37	1951,68	1925,47	26,21

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
51+0,00	0,00	4,68	0.00	80,68	1951,68	2006,14	-54,47
52+0,00	0,01	2,18	0.14	68,62	1951,82	2074,76	-122,94
53+0,00	0,32	0,54	3.39	27,17	1955,20	2101,93	-146,73
54+0,00	0,55	0,36	8.78	8,94	1963,99	2110,87	-146,88
55+0,00	1,00	0,39	15.53	7,42	1979,51	2118,29	-138,78
56+0,00	2,10	0,70	30.95	10,86	2010,46	2129,15	-118,69
57+0,00	3,17	1,06	52.69	17,57	2063,15	2146,73	-83,58
58+0,00	1,06	0,39	42.30	14,52	2105,44	2161,24	-55,80
58+19,87	1,14	0,40	21.83	7,89	2127,28	2169,13	-41,85
59+0,00	1,19	0,43	0.15	0,05	2127,43	2169,18	-41,75
60+0,00	1,20	0,44	23.96	8,75	2151,39	2177,93	-26,54
61+0,00	1,08	0,37	22.81	8,06	2174,20	2186,00	-11,79
62+0,00	0,97	0,33	20.42	7,00	2194,62	2192,99	1,63
63+0,00	1,00	0,34	19.62	6,75	2214,24	2199,75	14,49
64+0,00	0,97	0,36	19.64	7,00	2233,88	2206,75	27,14
65+0,00	0,49	0,46	14.51	8,20	2248,40	2214,95	33,45
65+12,62	1,12	1,10	10.06	9,85	2258,45	2224,80	33,66
66+0,00	0,97	1,18	7.64	8,42	2266,09	2233,21	32,88
67+0,00	1,04	1,09	19.82	22,74	2285,91	2255,95	29,96
68+0,00	1,80	0,71	28.12	18,03	2314,03	2273,98	40,05

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
69+0,00	3,91	1,36	56.74	20,59	2370,77	2294,57	76,20
70+0,00	5,86	1,96	97.22	33,03	2467,99	2327,60	140,39
71+0,00	7,15	2,38	129.81	43,36	2597,80	2370,96	226,84
72+0,00	3,07	1,03	102.13	34,06	2699,93	2405,02	294,90
72+5,36	2,63	0,88	15.25	5,10	2715,17	2410,12	305,05
73+0,00	1,23	0,76	28.30	12,04	2743,48	2422,17	321,31
74+0,00	0,43	1,63	16.64	23,94	2760,12	2446,10	314,02
75+0,00	0,06	2,99	4.87	46,21	2764,99	2492,31	272,67
76+0,00	0,02	2,41	0.80	53,97	2765,79	2546,28	219,51
77+0,00	0,13	1,07	1.52	34,80	2767,31	2581,08	186,23
77+7,38	0,27	0,76	1.49	6,75	2768,80	2587,83	180,97
78+0,00	0,83	0,33	6.97	6,85	2775,77	2594,68	181,09
79+0,00	4,98	1,66	58.16	19,91	2833,93	2614,59	219,34
80+0,00	7,60	2,53	125.78	41,93	2959,71	2656,52	303,19
81+0,00	6,04	2,01	136.33	45,44	3096,04	2701,96	394,08
82+0,00	4,78	1,59	108.21	36,07	3204,25	2738,03	466,21
83+0,00	3,23	1,08	80.10	26,70	3284,35	2764,73	519,61
84+0,00	2,15	0,74	53.80	18,17	3338,15	2782,90	555,25
85+0,00	1,92	0,64	40.69	13,82	3378,84	2796,72	582,12
86+0,00	2,01	0,67	39.29	13,15	3418,13	2809,87	608,26

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
86+6,99	1,73	0,63	13.06	4,57	3431,19	2814,44	616,76
87+0,00	1,53	0,86	21.15	9,69	3452,34	2824,12	628,22
88+0,00	1,26	0,81	27.85	16,67	3480,19	2840,79	639,40
89+0,00	1,52	0,89	27.77	17,01	3507,95	2857,80	650,15
90+0,00	1,63	1,05	31.36	19,42	3539,32	2877,23	662,09
91+0,00	1,75	0,96	33.68	20,14	3572,99	2897,37	675,62
92+0,00	2,16	0,91	38.96	18,74	3611,96	2916,11	695,84
93+0,00	2,79	0,96	49.38	18,74	3661,33	2934,85	726,48
94+0,00	4,04	1,35	68.20	23,13	3729,53	2957,98	771,55
95+0,00	3,69	1,23	77.27	25,83	3806,80	2983,81	822,99
95+6,60	3,25	1,50	22.93	9,02	3829,73	2992,83	836,90
96+0,00	2,95	2,09	41.53	24,03	3871,26	3016,86	854,40
97+0,00	2,96	2,00	59.05	40,84	3930,31	3057,69	872,61
98+0,00	2,91	1,90	58.69	38,93	3989,00	3096,62	892,37
99+0,00	2,81	1,78	57.24	36,74	4046,24	3133,36	912,88
100+0,00	2,89	2,36	57.06	41,40	4103,30	3174,76	928,54

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL GRANDE DE FREITAS
Data: 05/05/2026 10:07:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBSERVAÇÕES

Prefeitura Municipal de Fonte Boa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

PROJETO APROVADO

O Projeto esta em conformidade com as leis municipais e normas ABNT
Data: 05/2026

HENOCH LASMAR FELIPE — Secretário de Planejamento
HERMINIO JOSÉ_ CREA: 26530-AM — Engenheiro Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br HENOCH LASMAR FELIPE
Data: 05/05/2026 11:27:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 05/05/2026 10:16:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

No.	REVISÃO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA-AM
SETOR DE ENGENHARIA

ESTRADA DO TUPÉ - 2 km DE EXTENSÃO
PAVIMENTO RÍGIDO E = 10 cm

RESP. TÉCNICO:
ENG. CIVIL HERMÍNIO JOSÉ CREA-AM 26530

AUTOR:
ENG. CIVIL DANIEL GRANDE CREA-AM 30566

PROJETO	FOLHA
TAB.–VOLUME	1
DATA: 11.12.2025	
ESCALA: 1:1000	