



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085965-49	Nº TransfereGOV 939020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA									2.884.010,41	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA					-	2.884.010,41	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	101.468,10	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	MES	3,00	26.223,21	BDI 1	33.822,70	101.468,10	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS					-	72.228,80	
1.2.1.	Cotação	010	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL COM CONJUNTO DE EMPURRADOR DE 250 HP Balsa de 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	56.000,00	BDI 1	72.228,80	72.228,80	RA
1.3.			DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS					-	72.228,80	
1.3.1.	Cotação	011	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL COM CONJUNTO DE EMPURRADOR DE 250 HP Balsa de 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	56.000,00	BDI 1	72.228,80	72.228,80	RA
1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MANAUS/FONTE BOA					-	20.636,80	
1.4.1.	Cotação	012	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL COM CONJUNTO DE EMPURRADOR DE 250 HP Balsa de 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	16.000,00	BDI 1	20.636,80	20.636,80	RA
1.5.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	154.703,55	
1.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,11	BDI 1	597,32	3.870,63	RA
1.5.2.	Composição	1045	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO AF_02/2016	M2	20,00	909,83	BDI 1	1.173,50	23.470,00	RA
1.5.3.	Composição	1046	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO. AF_04/2016	M2	20,00	456,23	BDI 1	588,45	11.769,00	RA
1.5.4.	Composição	1047	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	24,00	1.168,12	BDI 1	1.506,64	36.159,36	RA
1.5.5.	Composição	1048	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADO, INCLUSO PRATELEIRA	M2	20,00	643,17	BDI 1	829,56	16.591,20	RA
1.5.6.	Composição	1049	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	24,00	549,15	BDI 1	708,29	16.998,96	RA
1.5.7.	Composição	1050	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	20,00	764,57	BDI 1	986,14	19.722,80	RA
1.5.8.	Composição	1051	TAPUME COM COMPESADO DE MADEIRA	M2	480,00	42,19	BDI 1	54,42	26.121,60	RA
1.6.			CORTE					-	65.999,15	
1.6.1.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	4.103,30	3,52	BDI 1	4,54	18.628,99	RA
1.6.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	9.343,21	1,08	BDI 1	1,39	12.987,07	RA
1.6.3.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	M3	9.343,23	2,85	BDI 1	3,68	34.383,09	RA
1.7.			ATERRO					-	44.504,91	
1.7.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	3.174,75	1,70	BDI 1	2,19	6.952,71	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085965-49	Nº TransfereGOV 939020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA									2.884.010,41	
1.7.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	7.228,92	1,08	BDI 1	1,39	10.048,20	RA
1.7.3.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	3.600,00	5,92	BDI 1	7,64	27.504,00	RA
1.8.			SUB-BASE					-	123.378,12	
1.8.1.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	8.197,20	1,08	BDI 1	1,39	11.394,12	RA
1.8.2.	SICRO	4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	3.600,00	17,86	BDI 1	23,04	82.944,00	RA
1.8.3.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	12.000,00	1,88	BDI 1	2,42	29.040,00	RA
1.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.555.240,71	
1.9.1.	SINAPI	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	2.221,20	10,82	BDI 1	13,96	31.007,94	RA
1.9.2.	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	8.521,20	24,79	BDI 1	31,97	272.422,77	RA
1.9.3.	SICRO	4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	5.000,00	20,49	BDI 1	26,43	132.150,00	RA
1.9.4.	SICRO	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	1.200,00	723,41	BDI 1	933,05	1.119.660,00	RA
1.10.			MEIO FIO E SARJETA					-	593.999,99	
1.10.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.000,00	67,89	BDI 1	87,56	350.239,99	RA
1.10.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.000,00	47,25	BDI 1	60,94	243.760,00	RA
1.11.			DRENAGEM					-	21.955,56	
1.11.1.	SICRO	2003884	Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação	m	22,00	773,75	BDI 1	997,98	21.955,56	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	5.977,92	
1.12.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	16,00	289,67	BDI 1	373,62	5.977,92	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	51.688,00	
1.13.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	800,00	50,09	BDI 1	64,61	51.688,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085965-49	Nº TransfereGOV 939020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA									2.884.010,41

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FONTE BOA/AM  
Local  
sexta-feira, 14 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO  
CREA/CAU: 26530  
ART/RRT: AM20250570659

RECURSO  
↓