



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108766-10	Nº TransfereGOV 943496	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA									3.806.223,82	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE FONTE BOA					-	3.806.223,82	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	112.662,80	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	MES	4,00	21.837,26	BDI 1	28.165,70	112.662,80	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	61.910,40	
1.2.1.	Cotação	010	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES CONJUNTO DE EMPURRADOR 250 HP Balsa 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	48.000,00	BDI 1	61.910,40	61.910,40	RA
1.3.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	61.910,40	
1.3.1.	Cotação	011	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES CONJUNTO DE EMPURRADOR 250 HP Balsa 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	48.000,00	BDI 1	61.910,40	61.910,40	RA
1.4.			TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MANAUS/FONTE BOA					-	15.477,60	
1.4.1.	Cotação	012	CONJUNTO DE EMPURRADOR 250 HP Balsa 300 Á 600 TONELADAS	UN	1,00	12.000,00	BDI 1	15.477,60	15.477,60	RA
1.5.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	201.758,47	
1.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,11	BDI 1	597,32	3.870,63	RA
1.5.2.	Composição	1045	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO AF 02/2016	M2	24,00	909,83	BDI 1	1.173,50	28.164,00	RA
1.5.3.	Composição	1046	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO. AF_04/2016	M2	24,00	456,23	BDI 1	588,45	14.122,80	RA
1.5.4.	Composição	1047	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00	1.168,12	BDI 1	1.506,64	45.199,20	RA
1.5.5.	Composição	1048	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADO, INCLUSO PRATELEIRA	M2	30,00	643,17	BDI 1	829,56	24.886,80	RA
1.5.6.	Composição	1049	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	32,00	549,15	BDI 1	708,29	22.665,28	RA
1.5.7.	Composição	1050	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	24,00	764,57	BDI 1	986,14	23.667,36	RA
1.5.8.	Composição	1051	TAPUME COM COMPESADO DE MADEIRA	M2	720,00	42,19	BDI 1	54,42	39.182,40	RA
1.6.			CORTE					-	163.655,40	
1.6.1.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	10.174,80	3,52	BDI 1	4,54	46.193,58	RA
1.6.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	23.168,01	1,08	BDI 1	1,39	32.203,53	RA
1.6.3.	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	M3	23.168,01	2,85	BDI 1	3,68	85.258,29	RA
1.7.			ATERRO					-	68.675,02	
1.7.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	5.890,62	1,70	BDI 1	2,19	12.900,46	RA
1.7.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	13.413,06	1,08	BDI 1	1,39	18.644,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108766-10	Nº TransfereGOV 943496	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA									3.806.223,82	
1.7.3.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	4.860,00	5,92	BDI 1	7,64	37.130,40	RA
1.8.			SUB-BASE					-	124.108,29	
1.8.1.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	7.377,48	1,08	BDI 1	1,39	10.254,69	RA
1.8.2.	SICRO	4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	3.240,00	17,86	BDI 1	23,04	74.649,60	RA
1.8.3.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	16.200,00	1,88	BDI 1	2,42	39.204,00	RA
1.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	2.099.574,96	
1.9.1.	SINAPI	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	2.998,62	10,82	BDI 1	13,96	41.860,74	RA
1.9.2.	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	11.503,62	24,79	BDI 1	31,97	367.770,72	RA
1.9.3.	SICRO	4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	6.750,00	20,49	BDI 1	26,43	178.402,50	RA
1.9.4.	SICRO	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	1.620,00	723,41	BDI 1	933,05	1.511.541,00	RA
1.10.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	801.900,00	
1.10.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.400,00	67,89	BDI 1	87,56	472.824,00	RA
1.10.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5.400,00	47,25	BDI 1	60,94	329.076,00	RA
1.11.			DRENAGEM PROFUNDA					-	16.965,66	
1.11.1.	SICRO	2003884	Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação	m	17,00	773,75	BDI 1	997,98	16.965,66	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	7.846,02	
1.12.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	M2	21,00	289,67	BDI 1	373,62	7.846,02	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	69.778,80	
1.13.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	1.080,00	50,09	BDI 1	64,61	69.778,80	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108766-10	Nº TransfereGOV 943496	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA	MUNICÍPIO / UF FONTE BOA/AM	BDI 1 28,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FONTE BOA									3.806.223,82

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FONTE BOA/AM
Local
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERMINIO JOSÉ HERNANE SOARES DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 26530
ART/RRT: AM2026592311

RECURSO
↓