Obra
CONSTRUÇÕES DE CRECHES DE MADEIRA NA ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SBC - 05/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 151.298,40**	**13,55 %**
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880	133,96	171,93	R$ 151.298,40	11,38 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 77.615,88**	**2,97 %**
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	557,77	715,89	R$ 8.590,68	1,65 %
2.2	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	20	2.688,95	3.451,26	R$ 69.025,20	1,32 %
3			**MOBILIZAÇÃO**					**R$ 81.594,00**	**1,56 %**
3.1	5919716	SICRO3	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	km	300	211,91	271,98	R$ 81.594,00	1,56 %
4			**INFRAESTRUTURA**					**R$ 174.249,00**	**4,45 %**
4.1	031425	SBC	ESTACA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M	900	150,85	193,61	R$ 174.249,00	4,45 %
5			**PISO**					**R$ 728.338,00**	**13,97 %**
5.1	73655	SINAPI	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m²	2600	218,26	280,13	R$ 728.338,00	13,97 %
6			**DIVISORIAS**					**R$ 1.859.415,12**	**35,65 %**
6.1	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	4467,6	324,27	416,20	R$ 1.859.415,12	35,65 %
7			**COBERTURA**					**R$ 310.555,17**	**10,77 %**
7.1	92262	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	80	682,25	875,66	R$ 70.052,80	1,34 %
7.1	92262	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	80	682,25	875,66	R$ 70.052,80	1,34 %

7.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	2600	20,93	26,86	R$	69.836,00	1,74 %
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,2 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2600	30,15	38,70	R$	100.613,57	4,60 %
8			**ESQUADRIAS**					**R$**	**407.388,72**	**7,81 %**
8.1	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	192	1.070,95	1.374,56	R$	263.915,52	5,06 %
8.2	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	120	931,53	1.195,61	R$	143.473,20	2,75 %
9			**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO**					**R$**	**31.692,80**	**0,61 %**
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	160	154,33	198,08	R$	31.692,80	0,61 %
10			**INSTALAÇÃO ELETRICA**					**R$**	**53.902,00**	**1,18 %**
10.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	430,32	552,31	R$	11.046,20	0,21 %
10.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	160	10,70	13,73	R$	2.196,80	0,04 %
10.3	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	100	298,80	383,50	R$	38.350,00	0,88 %
10.4	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	100	17,99	23,09	R$	2.309,00	0,04 %
11			**PINTURA**					**R$**	**326.494,07**	**6,26 %**
11.1	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	8935,2	26,19	33,61	R$	300.312,07	5,76 %
11.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	2600	7,85	10,07	R$	26.182,00	0,50 %
12			**DIVERSOS**					**R$**	**63.095,00**	**1,21 %**
12.1	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20	285,39	366,29	R$	7.325,80	0,14 %
12.2	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	297,01	381,21	R$	7.624,20	0,15 %

12.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20	469,07	602,05	R$	12.041,00	0,23 %
12.4	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	40	490,23	629,21	R$	25.168,40	0,48 %
12.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	40	213,01	273,39	R$	10.935,60	0,21 %

Total sem BDI	**3.323.525,78**
Total do BDI	**942.112,38**
Total Geral	**4.265.638,16**

Documento assinado digitalmente
gov.br
HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 01/07/2026 07:49:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Herminio José
Setor de Engenharia