Obra
construção de uma quadra no beco do Bodó no bairro São Francisco II

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Amazonas
SBC - 08/2026 - Amazonas
SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1			**ADMINISTRAÇÃO**			
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130	5h x 26 dias
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	2,00m x 3,00m
3			**INFRAESTRUTURA**			
3.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	9,29	sapatas (0,80mx0,80mx0,80m x 12 unidades) + vigas (21,00m+21,00m+14,00m+14,00m x 0,30m x 0,15m)
3.2	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	743,2	concreto 9,29m³ x 80kg/m³
3.3	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,29	sapatas (0,80mx0,80mx0,80m x 12 unidades) + vigas (21,00m+21,00m+14,00m+14,00m x 0,30m x 0,15m)
3.4	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84	21,00m x 2,00m x 2
4			**PISO**			
4.1	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,64	21,00m x 14,00m x 0,06

4.2	106787	SINAPI	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO "KORODUR" EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 12 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.. AF_02/2026	m²	84	21,00 m x 14,00m
5			**GRADIL**			
5.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	140	21,00m + 21,00m + 14,00m + 14,00m x 2,00m

Documento assinado digitalmente
gov.br
HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA
Data: 30/08/2026 16:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Herminio José
Setor de Engenharia