



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA



PROJETO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

MEMORIAL DESCRITIVO

Será realizado em cada um dos 34 (Trinta e quatro) módulos sanitários: Serviços preliminares e limpeza manual do terreno com locação convencional de obra. As fundações serão dotadas de concreto com fck 15mpa, e será lançado após o solo ser regularizado e compactado manualmente. Alvenaria de vedação será de tijolos cerâmicos 9X19X19CM (espessura 9 cm) que serão chapiscadas e emboçadas, e cobogo cerâmico (elemento vazado), 9X20X20 cm. A estrutura para cobertura será em madeira aparelhada e do reservatório será em concreto com fck 15mpa, a cobertura será em telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm. A esquadria será em porta alumínio. A instalação elétrica terá 1 (um) ponto de luz e 1 (um) ponto de tomada. A instalação hidráulica será para 1 (um) chuveiro, localizado na parte interna. Terá 1 (uma) fossa e 1 (um) sumidouro. As louças e matérias sanitários serão: 1 (um) vaso sanitário sifonado, louça branca padrão popular, 1 (um) lavatório louça branca suspenso, 1 (um) tanque de mármore sintético suspenso e 1 (um) reservatório de 500lts.

Quantidade de Módulos:	34 unidades
Área construída por Módulo:	11,83 m²
BDI	28,47 %
Custo da obra c/ BDI por Módulo:	R\$ 23.076,49
Custo Total da obra c/ BDI	R\$ 799.169,22
Custo do modulo por m²	R\$ 1.950,67 / m²



Documento assinado digitalmente

HERMINIO JOSE HERNANE SOARES DE OLIVEIRA

Data: 09/09/2026 10:15:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>