



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	MUNICÍPIO / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM										983.994,29
1.			Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM					-	983.994,29	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	66.544,56	
1.1.1.	Composição	COMP01 - ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	54.335,40	BDI 1	66.544,56	66.544,56	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	49.634,55	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	466,45	BDI 1	571,26	3.701,76	RA
1.2.2.	Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	37.505,34	BDI 1	45.932,79	45.932,79	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	9.694,40	
1.3.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,48	65,97	BDI 1	80,79	119,57	RA
1.3.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	153,60	47,98	BDI 1	58,76	9.025,54	RA
1.3.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	58,81	7,63	BDI 1	9,34	549,29	RA
1.4.			INFRAESTRUTURA					-	75.824,93	
1.4.1.	SINAPI	102479	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,94	536,58	BDI 1	657,15	1.932,02	RA
1.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,38	73,12	BDI 1	89,55	660,88	RA
1.4.3.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,88	62,40	BDI 1	76,42	6.180,85	RA
1.4.4.	SINAPI	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,20	78,80	BDI 1	96,51	7.643,59	RA
1.4.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,00	19,30	BDI 1	23,64	189,12	RA
1.4.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	233,00	17,83	BDI 1	21,84	5.088,72	RA
1.4.7.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,00	14,67	BDI 1	17,97	359,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	Apelido do Empreendimento Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	Município / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.4.8.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.085,00	12,44	BDI 1	15,24	16.535,40	RA
1.4.9.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	340,00	11,69	BDI 1	14,32	4.868,80	RA
1.4.10.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,66	683,60	BDI 1	837,20	32.366,15	RA
1.5.			SUPRAESTRUTURA					-	8.471,81	
1.5.1.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	5,94	59,44	BDI 1	72,80	432,43	RA
1.5.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,46	73,12	BDI 1	89,55	578,49	RA
1.5.3.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,28	62,40	BDI 1	76,42	1.320,54	RA
1.5.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	23,03	BDI 1	28,20	1.043,40	RA
1.5.5.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,00	14,60	BDI 1	17,88	840,36	RA
1.5.6.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	12,16	BDI 1	14,89	536,04	RA
1.5.7.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,00	10,20	BDI 1	12,49	1.686,15	RA
1.5.8.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,43	683,60	BDI 1	837,20	2.034,40	RA
1.6.			COBERTURA					-	395.249,58	
1.6.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.097,07	187,02	BDI 1	229,04	251.272,91	RA
1.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.097,07	48,81	BDI 1	59,78	65.582,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	MUNICÍPIO / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.6.3.	Composição	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - REF SINAPI 12/24	KG	2.240,06	11,61	BDI 1	14,22	31.853,65	RA
1.6.4.	Composição	121580	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	M2	168,94	160,25	BDI 1	196,26	33.156,16	RA
1.6.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,16	64,46	BDI 1	78,94	6.722,53	RA
1.6.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	51,53	59,87	BDI 1	73,32	3.778,18	RA
1.6.7.	Composição	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,10	65,22	BDI 1	79,87	2.883,31	RA
1.7.			PAREDES E PAINÉIS					-	58.103,77	
1.7.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	353,15	134,34	BDI 1	164,53	58.103,77	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	2.175,70	
1.8.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	10,00	177,65	BDI 1	217,57	2.175,70	RA
1.9.			PINTURAS					-	39.567,35	
1.9.1.	Composição	104638	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	706,30	2,57	BDI 1	3,15	2.224,85	RA
1.9.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	706,30	12,95	BDI 1	15,86	11.201,92	RA
1.9.3.	Composição	104644	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	706,30	7,19	BDI 1	8,81	6.222,50	RA
1.9.4.	Composição	102805	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	252,00	64,54	BDI 1	79,04	19.918,08	RA
1.10.			PISO QUADRA					-	67.076,79	
1.10.1.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	80,70	657,26	BDI 1	804,95	64.959,47	RA
1.10.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	12,53	137,98	BDI 1	168,98	2.117,32	RA
1.11.			CONSTRUÇÃO CALÇADA E GRAMA INTERNA					-	20.591,21	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	Apelido do Empreendimento Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	Município / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.11.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,42	1.175,27	BDI 1	1.439,35	16.437,38	RA
1.11.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	109,34	24,37	BDI 1	29,85	3.263,80	RA
1.11.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	109,34	6,65	BDI 1	8,14	890,03	RA
1.12.			CONSTRUÇÃO DE 2 ARQUIBANCADAS					-	25.094,39	
1.12.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	64,00	261,98	BDI 1	320,85	20.534,40	RA
1.12.2.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	58,23	54,35	BDI 1	66,56	3.875,79	RA
1.12.3.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	12,73	4,22	BDI 1	5,17	65,81	RA
1.12.4.	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,19	2,52	BDI 1	3,09	118,01	RA
1.12.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,73	9,94	BDI 1	12,17	154,92	RA
1.12.6.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,49	7,63	BDI 1	9,34	79,30	RA
1.12.7.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	8,49	25,60	BDI 1	31,35	266,16	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	40.842,73	
1.13.1.	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	17,82	BDI 1	21,82	240,02	RA
1.13.2.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	69,11	BDI 1	84,64	84,64	RA
1.13.3.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,24	BDI 1	78,67	157,34	RA
1.13.4.	Composição	060222	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN	20,00	107,54	BDI 1	131,70	2.634,00	RA
1.13.5.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.240,15	BDI 1	1.518,81	1.518,81	RA
1.13.6.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	105,05	BDI 1	128,65	128,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	MUNICÍPIO / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.13.7.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	57,39	BDI 1	70,29	70,29	RA
1.13.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	12,21	BDI 1	14,95	179,40	RA
1.13.9.	Composição	CPO02	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	4,00	101,77	BDI 1	124,64	498,56	RA
1.13.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	515,00	4,95	BDI 1	6,06	3.120,90	RA
1.13.11.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	17,84	BDI 1	21,85	2.403,50	RA
1.13.12.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,00	7,55	BDI 1	9,25	212,75	RA
1.13.13.	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	31,15	BDI 1	38,15	114,45	RA
1.13.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	12,38	BDI 1	15,16	2.122,40	RA
1.13.15.	SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	16,23	BDI 1	19,88	59,64	RA
1.13.16.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00	581,80	BDI 1	712,53	2.137,59	RA
1.13.17.	Composição	078212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 - SBC - 05/2025	M	130,00	57,47	BDI 1	70,38	9.149,40	RA
1.13.18.	Composição	078206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 - REF - SBC - 05/2025	M	203,00	40,74	BDI 1	49,89	10.127,67	RA
1.13.19.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48,00	35,22	BDI 1	43,13	2.070,24	RA
1.13.20.	Composição	078150	SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS	UN	96,00	28,47	BDI 1	34,87	3.347,52	RA
1.13.21.	Composição	078465	SUPORTE REFORÇADO-FIXACAO EM TELHA ONDULADA	UN	16,00	3,47	BDI 1	4,25	68,00	RA
1.13.22.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	54,02	BDI 1	66,16	396,96	RA
1.14.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	9.648,04	
1.14.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	109,06	49,21	BDI 1	60,27	6.573,05	RA
1.14.2.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,32	22,81	BDI 1	27,94	92,76	RA
1.14.3.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	581,80	BDI 1	712,53	1.425,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	MUNICÍPIO / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.14.4.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,05	BDI 1	13,53	40,59	RA
1.14.5.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	30,05	BDI 1	36,80	515,20	RA
1.14.6.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00	36,78	BDI 1	45,04	405,36	RA
1.14.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	44,04	BDI 1	53,94	161,82	RA
1.14.8.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	44,04	BDI 1	53,94	53,94	RA
1.14.9.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	52,33	BDI 1	64,09	128,18	RA
1.14.10.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	51,46	BDI 1	63,02	252,08	RA
1.15.			INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	2.699,44	
1.15.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	250,41	BDI 1	306,68	1.533,40	RA
1.15.2.	Composição	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	5,00	26,38	BDI 1	32,31	161,55	RA
1.15.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	24,19	BDI 1	29,63	88,89	RA
1.15.4.	Composição	055918	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	24,00	14,79	BDI 1	18,11	434,64	RA
1.15.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	18,00	21,82	BDI 1	26,72	480,96	RA
1.16.			ACESSIBILIDADE					-	14.030,30	
1.16.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	44,18	223,23	BDI 1	273,39	12.078,37	RA
1.16.2.	Composição	202330	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	UN	1,00	1.593,80	BDI 1	1.951,93	1.951,93	RA
1.17.			ALAMBRADO E TELA					-	89.991,30	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982193/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ	Apelido do Empreendimento Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM	Município / UF TAPAUÁ	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Município de Tapauá/AM									983.994,29	
1.17.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	413,62	177,65	BDI 1	217,57	89.991,30	RA
1.18.			ACESSÓRIOS ESPORTIVOS					-	5.559,68	
1.18.1.	Composição	103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	426,45	BDI 1	522,27	522,27	RA
1.18.2.	Composição	103765	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	213,17	BDI 1	261,07	261,07	RA
1.18.3.	Cotação	2	Tabela para Basquete de Chapa Metálica Pintada Estrutura para basquete modelo pé direito galvanizado	UN	2,00	1.950,00	BDI 1	2.388,17	4.776,34	RA
1.19.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.193,76	
1.19.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.090,02	2,39	BDI 1	2,93	3.193,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAPAUÁ
Local
quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA
CREA/CAU: 8473-D/AM
ART/RR: 0