

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO	%AS NÃO DESONERADO
Composição	COMP01 - ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN		32.214,64	35.964,86	F	Sim		
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	278	115,88	129,37	F		0%	0%
							F			
Composição	COMP02	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA	UN		4.618,32	4.742,06	F	Sim		
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	17,5	111,37	115,26	F		0%	0%
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	370,39	374,02	F		67%	67%
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	94,19	96,37	F		0%	0%
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1	353,11	354,04	F		96%	96%
SINAPI	94570	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	3	71,63	71,99	F		93%	93%
SINAPI	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3	44,08	44,33	F		93%	92%
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,70	4,85	F		0%	0%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	7,19	7,39	F		0%	0%
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	21,33	22,34	F		0%	0%
SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	17,07	18,22	F		17%	16%
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	21,75	23,27	F		0%	0%
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	16,74	17,39	F		0%	0%
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	116,76	122,32	F		0%	0%
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	101,25	103,03	F		0%	0%
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	3	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	2	236,53	238,34	F		1%	1%
							F			
							F	Sim		
Composição	COMP03	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA	UN		3.646,30	3.744,00	F			
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	15	111,37	115,26	F		0%	0%
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	370,39	374,02	F		67%	67%
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	94,19	96,37	F		0%	0%
		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1	353,11	354,04	F		96%	96%
SINAPI	94570	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	2	71,63	71,99	F		93%	93%
SINAPI	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2	44,08	44,33	F		93%	92%
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4	4,70	4,85	F		0%	0%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4	7,19	7,39	F		0%	0%
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8	21,33	22,34	F		0%	0%
SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	17,07	18,22	F		17%	16%
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	21,75	23,27	F		0%	0%
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	16,74	17,39	F		0%	0%
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63,73	66,91	F		0%	0%
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	101,25	103,03	F		0%	0%
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	2	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	1	236,53	238,34	F		1%	1%
							F			
							F	Sim		
Composição	COMP04	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA	UN		4.980,09	5.132,01	F			
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	17,5	111,37	115,26	F		0%	0%
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	3	71,63	71,99	F		93%	93%
SINAPI	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3	44,08	44,33	F		93%	92%
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	4,70	4,85	F		0%	0%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	7,19	7,39	F		0%	0%
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	21,33	22,34	F		0%	0%
SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	17,07	18,22	F		17%	16%
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	21,75	23,27	F		0%	0%
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	16,74	17,39	F		0%	0%
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	63,73	66,91	F		0%	0%
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	101,25	103,03	F		0%	0%
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	2	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	341,68	344,49	F		12%	12%
		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	86943	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	24,05	25,54	F		0%	0%
SINAPI	89356	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,59	10,19	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	10,35	10,95	F		0%	0%
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,20	13,99	F		0%	0%
SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1	25,65	26,37	F		0%	0%
Composição	202109	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM PARA PORTAS	UN		97,97	97,97	F	Sim		
SBC	025827	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS	UN	1,0	95,00	95,00	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	0,2	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	202330	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	UN		1.593,69	1.593,69	F	Sim		
SBC	021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	UN	1,0	910,00	910,00	F		0%	0%
SBC	043721	ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM ACO CARBONO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MAPA TATIL 40x80cm	UN	1,0	630,00	630,00	F		0%	0%
SBC	099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,5	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099230	SERRALHEIRO	H	1,5	19,69	19,69	F		0%	0%
Composição	11894	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UN		1.092,99	1.092,99	F	Sim		
ORSE	155		m²	0,84	110,58	110,58	F		0%	0%
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	0,7	6,73	6,73	F		0%	0%
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,168	55,45	55,45	F		0%	0%
ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	0,7	36,17	36,17	F		0%	0%
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0	96,81	96,81	F		0%	0%
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,024	239,74	239,74	F		0%	0%
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0	221,00	221,00	F		0%	0%
ORSE	11108	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un	1,0	486,81	486,81	F		0%	0%
ORSE	7959	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,0	150,41	150,41	F		0%	0%
Composição	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN		22,46	22,46	F	Sim		
SBC	071378	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004	UN	1	18,00	18,00	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	0,3	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	055918	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN		11,84	11,84	F	Sim		
SBC	000873	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 26x13cm	UN	1	11,40	11,40	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	0,03	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	055151	JOELHO/COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN		143,92	143,92	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,34	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,34	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004516	COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO TUPY 2.1/2"	UN	1,0	129,95	129,95	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	4,8	0,19	0,19	F		0%	0%
Composição	055700	PRESSOSTATO 51-E	UN		634,63	639,99	F	Sim		
SBC	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,701	14,34	15,64	F		0%	0%
SBC	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,701	17,78	19,63	F		0%	0%
SBC	006181	PRESSOSTATO 51/E	UN	1,0	580,00	580,00	F		0%	0%
Composição	055995	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2.1/2"	UN		339,62	339,62	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,907	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,825	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,595	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	003901	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16) 2.1/2" QUALITY TUBOS	UN	1,0	306,28	306,28	F		0%	0%
Composição	055502	TE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"''x 2"	UN		167,58	167,58	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,558	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,558	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,82	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	005581	TE DE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2" x 1.1/2"	UN	1,0	145,98	145,98	F		0%	0%
Composição	055260	HIDRANTE DE COLUMNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA RORRACHA	UN		5.904,14	5.904,14	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	8,504	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	7,121	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	003266	HIDRANTE DE COLUMNA EM FERRO FUNDIDO 100mm COM REGISTRO	UN	1,0	5.608,00	5.608,00	F		0%	0%
Composição	050742	SISTEMA PRESSURIZACAO DE BOMBAS PARA INCENDIO 7,5CV	UN		14.605,97	14.605,97	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	22,535	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	030314	BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER	UN	1	4.615,00	4.615,00	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	22,535	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	002137	BUCHA REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2"x1"	UN	2,0	51,49	51,49	F		0%	0%
SBC	002092	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 2.1/2"	UN	4,0	121,23	121,23	F		0%	0%
SBC	002093	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 3"	UN	4,0	164,47	164,47	F		0%	0%
SBC	001624	CRUZETA FERRO GALVANIZADO TUPY 2"	UN	2,0	122,48	122,48	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	16,2	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	003072	MANOMETRO VERTICAL - ROSCA 1/4" NPT 300 LIBRAS 17 BAR	UN	1,0	32,99	32,99	F		0%	0%
SBC	004156	NIPLE DUPL0 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	6,0	67,48	67,48	F		0%	0%
SBC	002280	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2.1/2"	UN	2,0	410,80	410,80	F		0%	0%
SBC	002281	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DIAMETRO 3"	UN	2,0	760,80	760,80	F		0%	0%
SBC	001626	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 2.1/2"	UN	2,0	145,98	145,98	F		0%	0%
SBC	003937	TE DE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2" x 1"	UN	1,0	145,98	145,98	F		0%	0%
SBC	002136	TE REDUCAO FERRO GALVANIZADO TUPY 3" x 2.1/2"	UN	1,0	212,46	212,46	F		0%	0%
SBC	030757	TUBO ACO GALVAN.DIN 2440 NBR 5580 2.1/2"(6,692kg/m)	M	1,8	98,96	98,96	F		0%	0%
SBC	030758	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m)	M	2,8	133,17	133,17	F		0%	0%
SBC	002181	UNIAO FERRO GALVANIZADO ASSENTO PLANO 2.1/2"	UN	6,0	204,97	204,97	F		0%	0%
SBC	002182	UNIAO FERRO GALVANIZADO ASSENTO PLANO 3"	UN	4,0	309,95	309,95	F		0%	0%
SBC	002585	VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE DUPLA FUNCAO 2"	UN	2,0	469,95	469,95	F		0%	0%
SBC	003208	VALVULA SOLENOIDE 1/4 LATAO 2 VIAS 2W025 24 OU 220V	UN	1,0	238,50	238,50	F		0%	0%
Composição	058113	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA	UN		529,56	529,56	F	Sim		
SBC	099302	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO	H	2,062	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	037820	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA	UN	1,0	420,00	420,00	F		0%	0%
SBC	099031	ELETROTECNICO	H	2,062	37,03	37,03	F		0%	0%
Composição	12887	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de	UN		23,61	23,92	F	Sim		
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,90	3,90	F		0%	0%
ORSE	13654	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de	un	1,0	20,19	20,19	F		0%	0%
SINAPI-I	6111	alarme de Incêndio"- Placa E2	H	0,2	13,22	14,79	F		0%	0%
Composição	10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UN		325,61	325,61	F	Sim		
ORSE	11195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	un	1	325,61	325,61	F		0%	0%
Composição	12886	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"-	UN		21,17	21,48	F	Sim		
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,90	3,90	F		0%	0%
ORSE	13653	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa	un	1,0	17,75	17,75	F		0%	0%
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2	13,22	14,79	F		0%	0%
Composição	103784	LUMINARIA TUBULAR, COM LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		55,65	57,76	F	Sim		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5310383	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1659495	25,00	26,79	F		0%	0%
Cotação	3	luminaria led 20w	UN	1	15,35	15,35	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
Cotação	4	lâmpada tubular led 20w	UN	1	15,60	15,60	F		0%	0%
Composição	103785	LUMINÁRIA TUBULAR, COM LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		50,86	52,70	F			
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1447188	25,00	26,79	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4631	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI-I	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1	8,49	8,49	F		0%	0%
COTAÇÃO	5	luminaria led 10w	UN	1	20,83	20,83	F		0%	0%
Composição	CPO01	Disjuntor diferencial residual TRIPOLAR 150A	UN		443,83	450,70	F			
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	25,00	26,79	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	38,73	42,14	F		0%	0%
Cotação	1	Disjuntor diferencial residual TRIPOLAR 150A	UN	1	359,51	359,51	F		0%	0%
Composição	CPO02	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN		97,90	100,50	F			
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,00	26,79	F	Sim	0%	0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,73	42,14	F		0%	0%
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	66,04	66,04	F		0%	0%
Composição	060107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M		46,77	46,77	F			
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	16,11	16,11	F	Sim	0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,5	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	000216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	M	1,1	25,05	25,05	F		0%	0%
Composição	078206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 - REF - SBC - 05/2025	M		37,25	37,25	F			
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,035	16,11	16,11	F	Sim	0%	0%
SBC	012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	1,0	35,91	35,91	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,035	22,35	22,35	F		0%	0%
Composição	078212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 - SBC - 05/2025	M		52,50	52,50	F			
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,035	16,11	16,11	F	Sim	0%	0%
SBC	012621	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	1,0	51,16	51,16	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,035	22,35	22,35	F		0%	0%
Composição	7877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref..mopa ou similar)	UN		24,35	25,31	F			
ORSE	10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2	3,76	3,76	F	Sim	0%	0%
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,90	3,90	F		0%	0%
ORSE	3997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref..mopa ou similar)	un	1,0	14,65	14,65	F		0%	0%
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	27,65	30,94	F		0%	0%
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2	13,22	14,79	F		0%	0%
Composição	53021	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP,	UN		2.459,84	2.459,84	F			
SBC	036736	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP	UN	1,0	1.990,00	1.990,00	F	Sim	0%	0%
SBC	099050	PEDREIRO	H	14,0	18,67	18,67	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	14,0	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	190667	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1"" TARGA DECA	UN		97,16	97,16	F			
SBC	004310	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1" TARGA DECA	UN	1,0	74,34	74,34	F	Sim	0%	0%
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,619	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	0,567	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,958	0,19	0,19	F		0%	0%
Composição	190029	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	UN		241,52	241,52	F			
SBC	099050	PEDREIRO	H	0,35	18,67	18,67	F	Sim	0%	0%
SBC	006106	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS	UN	1,0	229,78	229,78	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	0,35	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	170494	PISO CIMENTADO USO	M2		68,42	68,42	F			
SBC	000100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,052	90,67	90,67	F	Sim	0%	0%
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	21,615	0,98	0,98	F		0%	0%
SBC	099050	PEDREIRO	H	1,041	18,67	18,67	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	1,552	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	058003	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN		78,16	78,16	F			
SBC	005776	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS	UN	1,0	53,25	53,25	F	Sim	0%	0%
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,648	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,648	22,35	22,35	F		0%	0%
Composição	11852	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm,	UN		14,18	14,18	F			
Cotação	37559	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	1	14,18	14,18	F	Sim	0%	0%
Composição	067506	SINALIZACAO EM PAREDE-COMANDO MANUAL BOMBA INCENDIO 18x18cm	UN		10,11	10,11	F			
SBC	001120	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA PARA BOMBA DE INCENDIO 18x18cm	UN	1	10,11	10,11	F	Sim	0%	0%
Composição	058790	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN		68,09	68,09	F			
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,619	16,11	16,11	F	Sim	0%	0%
SBC	041120	BOTOEIRA ALARME ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA DE VIDRO	UN	1,0	44,29	44,29	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,619	22,35	22,35	F		0%	0%
Composição	12885	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira	UN		21,17	21,48	F			
SBC	10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,90	3,90	F	Sim	0%	0%
SBC	13652	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	1,0	17,75	17,75	F		0%	0%
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2	13,22	14,79	F		0%	0%
Composição	COMP05	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA	UN		9.230,98	9.438,13	F			
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	20	111,37	115,26	F	Sim	0%	0%
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	370,39	374,02	F		67%	67%
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	3	83,26	85,85	F		0%	0%
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,08	667,65	670,66	F		94%	94%
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4	71,63	71,99	F		93%	93%
SINAPI	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4	44,08	44,33	F		93%	92%
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	4,70	4,85	F		0%	0%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5	7,19	7,39	F		0%	0%
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	21,33	22,34	F		0%	0%
SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	17,07	18,22	F		17%	16%
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	21,75	23,27	F		0%	0%
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	16,74	17,39	F		0%	0%
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	116,76	122,32	F		0%	0%
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	101,25	103,03	F		0%	0%
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	6	23,27	23,91	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	332,19	333,83	F		15%	15%
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	47,36	47,78	F		0%	0%
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	800,06	802,76	F		45%	45%
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	89,31	90,51	F		0%	0%
SINAPI	104601	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4	76,22	78,09	F		0%	0%
SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	4	33,82	33,99	F		9%	9%
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	47,16	48,01	F		0%	0%
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	57,70	58,55	F		81%	80%
SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	46,69	47,54	F		76%	75%
SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	22,41	23,06	F		0%	0%
SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	21,21	22,35	F		0%	0%
SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	36,87	38,61	F		0%	0%
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	10,06	10,55	F		0%	0%
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	37,27	37,78	F		0%	0%
SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2	25,65	26,37	F		0%	0%
Composição	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS	KG		11,10	11,26	F			
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001753	23,41	25,15	F	Sim	0%	0%
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0011539	187,61	191,15	F		79%	78%
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0013536	360,52	364,06	F		86%	85%
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,2218956	25,17	25,53	F		79%	78%
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	27,61	29,83	F		0%	0%
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,2218956	10,05	10,19	F		0%	0%
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	32,95	35,56	F		0%	0%
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,1852148	8,02	8,02	F		0%	0%
SINAPI-I	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744392	9,28	9,28	F		0%	0%
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	51,84	51,84	F		0%	0%
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75	KG	0,831346	0,00	0,00	F		0%	0%
Composição	121580	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	M2		164,95	164,95	F	Sim		
SBC	099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,0	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	036548	PAINEL ALUM. COMP. (ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NÚCLEO POLIETILENO	m²	1,1	117,41	117,41	F		0%	0%
SBC	099230	SERRALHEIRO	H	1,0	19,69	19,69	F		0%	0%
Composição	110023	ALCAPAO 80x80cm EM ALUMÍNIO BRANCO	UN		439,18	439,18	F	Sim		
SBC	099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	2,1	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	000100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,008	90,67	90,67	F		0%	0%
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	3,456	0,98	0,98	F		0%	0%
SBC	080120	PORTINHOLA/ABRIGO / ALCAPAO 80x80cm EM ALUMÍNIO BRANCO	UN	1,0	359,91	359,91	F		0%	0%
SBC	099230	SERRALHEIRO	H	2,1	19,69	19,69	F		0%	0%
Composição	103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN		4.187,32	4.204,82	F	Sim		
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905	606,91	616,89	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,0	3.802,90	3.802,90	F		0%	0%
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579	239,74	239,74	F		0%	0%
SINAPI-I	44657	TAMPA METÁLICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIÂMETRO	UN	4,0	0,00	0,00	F		0%	0%
Composição	103765	PAR DE POSTES E REDE DE VÓLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN		2.407,48	2.416,22	F	Sim		
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	606,91	616,89	F		0%	0%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904	28,29	30,47	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,0	2.215,32	2.215,32	F		0%	0%
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	239,74	239,74	F		0%	0%
SINAPI-I	44657	TAMPA METÁLICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIÂMETRO	UN	2,0	0,00	0,00	F		0%	0%
Composição	190220	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN		29,54	29,54	F	Sim		
SBC	000100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,001	90,67	90,67	F		0%	0%
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	0,16	0,98	0,98	F		0%	0%
SBC	003921	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA COM ROLETE A-100 ICASA	UN	1,0	20,02	20,02	F		0%	0%
SBC	099050	PEDREIRO	H	0,33	18,67	18,67	F		0%	0%
SBC	099900	SERVENTE	H	0,21	14,89	14,89	F		0%	0%
Composição	190186	LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO L.101.17 DECA COM METAIS	UN		374,32	374,32	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	2,2	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	000100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,001	90,67	90,67	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	2,2	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	KG	0,8	6,56	6,56	F		0%	0%
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	2,6	0,98	0,98	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,8	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	028151	LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41.0X33,0 - DECA	UN	1,0	210,80	210,80	F		0%	0%
SBC	003818	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	UN	1,0	19,74	19,74	F		0%	0%
SBC	017047	SIFAO PLASTICO 32cm PARA LAVATORIO ASTRA	UN	1,0	29,00	29,00	F		0%	0%
SBC	033131	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO	UN	1,0	22,15	22,15	F		0%	0%
Composição	078150	SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS	UN		57,49	57,49	F	Sim		
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,619	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,825	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	024126	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO PROTECAO SPDA	UN	1,0	29,09	29,09	F		0%	0%
Composição	078465	SUPORTE REFORCADO-FIXACAO EM TELHA ONDULADA	UN		4,12	4,12	F	Sim		
SBC	099250	ELETRICISTA	H	0,155	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	010138	TELHA - CALCO PARA TELHA ONDULADA ATCO	UN	1,0	0,66	0,66	F		0%	0%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
Composição	060222	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN		153,95	153,95	F	Sim		
SBC	099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099250	ELETRICISTA	H	1,0	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1	1,04	1,04	F		0%	0%
SBC	051551	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN	1,0	115,39	115,39	F		0%	0%
Composição	COMP-INC	Mangueira de Incendio 30 metros	UN		1.507,59	1.507,59	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	6,272	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	6,272	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	036895	MANGUEIRA PREDIAL TP2 PARA INCENDIO 2.1/2" x 15,0m	UN	2	633,19	633,19	F		0%	0%
Composição	055842	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 4"	UN		1.479,74	1.479,74	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,701	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,339	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	12,8	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	002282	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 4"	UN	1,0	1.419,99	1.419,99	F		0%	0%
Composição	052425	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM LATAO ROSCA BSP 4"	UN		880,78	880,78	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	2,045	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	2,045	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	5,107	0,19	0,19	F		0%	0%
SBC	053710	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM LATAO, ROSCA BSP 4"	UN	1,0	801,17	801,17	F		0%	0%
Composição	070591	REGULADOR DE VAZAO RG-B 400x305 TROX	UN		616,26	616,26	F	Sim		
SBC	099303	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	14,434	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099970	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	2,372	32,11	32,11	F		0%	0%
SBC	001416	REGULADOR DE VAZAO TROX 400x305	UN	1,0	307,57	307,57	F		0%	0%
Composição	001626	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 2.1/2"	UN		1.012,66	1.012,66	F	Sim		
SBC	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	22,535	16,11	16,11	F		0%	0%
SBC	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	22,535	22,35	22,35	F		0%	0%
SBC	001626	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 2.1/2"	UN	1	145,98	145,98	F		0%	0%
Composição	104644	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2		7,14	7,31	F	Sim		
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102980.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0167	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102981.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0207	30,60	32,76	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,366	12,59	12,59	F		0%	0%
Composição	104638	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2		2,37	2,42	F	Sim		
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102980.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0044	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102981.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0054	30,60	32,76	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0033	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2276	7,56	7,56	F		0%	0%
Composição	100326	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	M		64,65	64,99	F	Sim		
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	38,27	41,73	F		1%	1%
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	39,31	42,77	F		2%	2%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	27,67	29,79	F		0%	0%
Cotação	8	Cumeira Em Galvalume - 0,30 X 0,30 X 1,00 m	UN	1	60,13	60,13	F		0%	0%
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO	CJ	6,36	0,00	0,00	F		0%	0%
Composição	102805	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2		55,39	55,85	F	Sim		
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102980.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0862	29,99	32,15	F		0%	0%
SINAPI	102981.	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0064	30,60	32,76	F		0%	0%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	23,43	25,03	F		0%	0%
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,071	51,51	51,51	F		0%	0%
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	7,62	7,62	F		0%	0%
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	103,56	103,56	F		0%	0%
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,354	68,78	68,78	F		0%	0%

18/11/2025
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Documento assinado digitalmente



DENIS BOTELHO DA SILVA

Data: 04/12/2025 12:21:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>