



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|----------|-----------------|---------|--|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | | | PROJETOS COMPLEMENTARES | | | | | 41.291,33 |
| 1.1 | 000301 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | m² | 302,63 | 13,00 | 16,68 | 5.047,86 |
| 1.2 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 302,63 | 14,00 | 17,96 | 5.435,23 |
| 1.3 | 000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | m² | 302,63 | 16,50 | 21,17 | 6.406,67 |
| 1.4 | 000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | m² | 302,63 | 9,20 | 11,80 | 3.571,03 |
| 1.5 | 000075 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO AR COMPRIMIDO | m² | 302,63 | 12,00 | 15,40 | 4.660,50 |
| 1.6 | 000228 | SBC | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO | m² | 302,63 | 8,10 | 10,39 | 3.144,32 |
| 1.7 | 000227 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO | m² | 302,63 | 8,10 | 10,39 | 3.144,32 |
| 1.8 | 031023 | SBC | METRO LINEAR DE SONDAGEM 3''' EM TERRA FIRME | M | 60 | 128,32 | 164,69 | 9.881,40 |
| 2 | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | 290.188,33 |
| 2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 18.266,37 | 23.444,88 | 117.224,40 |
| 2.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6.892,84 | 8.846,96 | 44.234,80 |
| 2.3 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 3.775,94 | 4.846,41 | 24.232,05 |
| 2.4 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6.619,32 | 8.495,89 | 16.991,78 |
| 2.5 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4.598,41 | 5.902,05 | 29.510,25 |
| 2.6 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 9.037,02 | 11.599,01 | 57.995,05 |
| 3 | | | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÃO | | | | | 199.731,30 |
| 3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4,5 | 346,14 | 444,27 | 1.999,21 |
| 3.2 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 267,25 | 13,93 | 17,87 | 4.775,75 |
| 3.2 | TRANSP. FLUVIAL | Próprio | Aluguel de balsa com capacidade de até 600 t para transporte fluvial de Insumos, Máquina e Equipamentos | DIA | 12 | 7.230,81 | 9.280,74 | 111.368,88 |
| 3.2 | 020042 | SBC | LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO RESIDUOS(0.15m3/m2) | m² | 900 | 17,08 | 21,92 | 19.728,00 |
| 3.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 300 | 66,07 | 84,80 | 25.440,00 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|--|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 3.4 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 829,73 | 0,56 | 0,71 | 589,10 |
| 3.5 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 2.460,74 | 3.158,35 | 3.158,35 |
| 3.6 | 73784/001 | SINAPI | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.471,41 | 1.888,55 | 1.888,55 |
| 3.7 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 748,55 | 960,76 | 960,76 |
| 3.8 | 73803/001 | SINAPI | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 10 | 366,40 | 470,27 | 4.702,70 |
| 3.9 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 40 | 489,29 | 628,00 | 25.120,00 |
| 4 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 12.778,59 |
| 4.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 61,83 | 136,80 | 175,58 | 10.856,11 |
| 4.2 | 72920 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 40,22 | 27,03 | 34,69 | 1.395,23 |
| 4.3 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 31,82 | 5,24 | 6,72 | 213,83 |
| 4.4 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 31,82 | 7,68 | 9,85 | 313,42 |
| 5 | | | COBERTURA | | | | | 177.070,64 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|--|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 5.1 | 72114 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 286,94 | 183,04 | 234,93 | 67.410,81 |
| 5.2 | 100200 | SBC | TELHA TRAPEZIO METALICA GALVAN. POS-PINTADA 40-ESP.5mm | m² | 286,94 | 153,64 | 197,19 | 56.581,69 |
| 5.3 | 100710 | SBC | CUMEEIRA COBERTURA TELHAS TEGULA TRADICAO (3un/m) | M | 26,83 | 123,87 | 158,98 | 4.265,43 |
| 5.4 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 59,88 | 80,58 | 103,42 | 6.192,78 |
| 5.5 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 298,1 | 33,57 | 43,08 | 12.842,14 |
| 5.6 | 112000 | SBC | INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO SOBRE ESTRUTURA | m² | 29,83 | 777,76 | 998,25 | 29.777,79 |
| 6 | | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | | | | 245.347,49 |
| 6.1 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 208 | 71,02 | 91,15 | 18.959,20 |
| 6.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 104 | 17,43 | 22,37 | 2.326,48 |
| 6.3 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | m³ | 1,38 | 315,24 | 404,61 | 558,36 |
| 6.4 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 218,32 | 38,30 | 49,15 | 10.730,42 |
| 6.5 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 903,48 | 17,43 | 22,37 | 20.210,84 |
| 6.6 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 20,23 | 1.055,57 | 1.354,82 | 27.408,00 |
| 6.7 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 369,03 | 10,97 | 14,07 | 5.192,25 |
| 6.8 | 84216 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 317,39 | 43,75 | 56,15 | 17.821,44 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|--|-----|---------|------------|--------------------|-------------------|
| 6.9 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1454,95 | 17,43 | 22,37 | 32.547,23 |
| 6.10 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 594,28 | 10,97 | 14,07 | 8.361,51 |
| 6.11 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 18,78 | 1.055,57 | 1.354,82 | 25.443,51 |
| 6.12 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 152,2 | 33,80 | 43,38 | 6.602,43 |
| 6.13 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 303,42 | 177,66 | 228,02 | 69.185,82 |
| 7 | | | ALVENARIA - VEDAÇÃO | | | | | 91.354,80 |
| 7.1 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 790,91 | 86,69 | 111,26 | 87.996,64 |
| 7.2 | 89486 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 19,38 | 135,01 | 173,28 | 3.358,16 |
| 8 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 3.710,88 |
| 8.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 194,49 | 13,65 | 17,51 | 3.405,51 |
| 8.2 | 83737 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 1,6 | 104,23 | 133,77 | 214,03 |
| 8.3 | 83748 | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 1,6 | 44,48 | 57,09 | 91,34 |
| 9 | | | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | | | | | 365.236,71 |
| 9.1 | 87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 234,35 | 71,65 | 91,96 | 21.550,82 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|---|-----|---------|------------|--------------------|-----------|
| 9.2 | 73892/001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 219,72 | 91,67 | 117,65 | 25.850,05 |
| 9.2 | 87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 5,12 | 571,18 | 733,10 | 3.753,47 |
| 9.3 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 63,76 | 79,29 | 101,76 | 6.488,21 |
| 9.5 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | m³ | 14,29 | 315,24 | 404,61 | 5.781,87 |
| 9.6 | 74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 29,9 | 62,14 | 79,75 | 2.384,52 |
| 9.7 | 74012/001 | SINAPI | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | M | 11,96 | 95,83 | 122,99 | 1.470,96 |
| 9.8 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 234,35 | 70,46 | 90,43 | 21.192,27 |
| 9.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 204,25 | 9,80 | 12,57 | 2.567,42 |
| 9.10 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 27,45 | 120,68 | 154,89 | 4.251,73 |
| 9.11 | 87907 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1577,81 | 7,10 | 9,11 | 14.373,84 |
| 9.12 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1577,81 | 41,01 | 52,63 | 83.040,14 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------|
| 9.13 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 219,18 | 76,33 | 97,96 | 21.470,87 |
| 9.14 | 79462 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | m² | 679,86 | 71,43 | 91,68 | 62.329,56 |
| 9.15 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 679,86 | 11,71 | 15,02 | 10.211,49 |
| 9.16 | 84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 33,75 | 148,27 | 190,30 | 6.422,62 |
| 9.17 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 690,13 | 19,20 | 24,64 | 17.004,80 |
| 9.18 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 285,93 | 20,74 | 26,61 | 7.608,59 |
| 9.19 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 285,93 | 41,01 | 52,63 | 15.048,49 |
| 9.20 | 79462 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | m² | 257,4 | 71,43 | 91,68 | 23.598,43 |
| 9.21 | 88493 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 257,4 | 11,56 | 14,83 | 3.817,24 |
| 9.22 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 35,21 | 19,20 | 24,64 | 867,57 |
| 9.23 | 73792/001 | SINAPI | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 6,68 | 92,88 | 119,21 | 796,32 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-----------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 9.24 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 38,76 | 7,25 | 9,30 | 360,46 |
| 9.25 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 38,76 | 41,01 | 52,63 | 2.039,93 |
| 9.26 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 38,76 | 19,20 | 24,64 | 955,04 |
| 10 | | | ESQUADRIAS | | | | | 108.714,34 |
| 10.1 | 73910/005 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 6 | 564,46 | 724,48 | 4.346,88 |
| 10.2 | 73910/007 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 12 | 753,35 | 966,92 | 11.603,04 |
| 10.3 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 1 | 776,80 | 997,02 | 997,02 |
| 10.4 | 74070/003 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE | UN | 19 | 130,76 | 167,83 | 3.188,77 |
| 10.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 6,09 | 483,40 | 620,44 | 3.778,47 |
| 10.6 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 122,85 | 27,35 | 35,10 | 4.312,03 |
| 10.7 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28,36 | 686,00 | 880,48 | 24.970,41 |
| 10.8 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,6 | 507,33 | 651,15 | 1.041,84 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-------|----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 10.9 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 12,43 | 1.227,34 | 1.575,29 | 19.580,85 |
| 10.10 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 17,43 | 752,32 | 965,60 | 16.830,40 |
| 10.11 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2,84 | 659,69 | 846,71 | 2.404,65 |
| 10.11 | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 17,43 | 700,00 | 898,45 | 15.659,98 |
| 11 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 132.496,51 |
| 11.1 | 065214 | SBC | ENTRADA GERAL ENERGIA-POSTE ""T""EXT.9,0m-TRANSF.15,0KV-150KVA | UN | 1 | 35.602,47 | 45.695,77 | 45.695,77 |
| 11.2 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 109,99 | 141,17 | 2.541,06 |
| 11.3 | 060182 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X14/24W T5 60x24cm ABALUX | UN | 45 | 112,91 | 144,91 | 6.520,95 |
| 11.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 25,80 | 33,11 | 99,33 |
| 11.5 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 266,91 | 342,57 | 685,14 |
| 11.6 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 52,95 | 67,96 | 135,92 |
| 11.7 | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 158 | 328,23 | 421,28 | 66.562,24 |
| 11.8 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 16,84 | 21,61 | 324,15 |
| 11.9 | 72332 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 29,32 | 37,63 | 338,67 |
| 11.10 | 83467 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 46,37 | 59,51 | 119,02 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-------|-----------|--------|--|-----|--------|------------|--------------------|----------|
| 11.11 | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 92,44 | 118,64 | 118,64 |
| 11.12 | 72334 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 18,87 | 24,21 | 48,42 |
| 11.13 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 4,28 | 5,49 | 10,98 |
| 11.14 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 4,28 | 5,49 | 10,98 |
| 11.15 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 579,88 | 744,27 | 744,27 |
| 11.16 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 579,88 | 744,27 | 744,27 |
| 11.17 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 507,91 | 651,90 | 1.303,80 |
| 11.19 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 156,03 | 200,26 | 400,52 |
| 11.20 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 156,03 | 200,26 | 400,52 |
| 11.21 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 579,88 | 744,27 | 1.488,54 |
| 11.22 | 68070 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 1 | 100,37 | 128,82 | 128,82 |
| 11.23 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 156,03 | 200,26 | 400,52 |
| 11.24 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 18,56 | 23,82 | 238,20 |
| 11.25 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 28,04 | 35,98 | 359,80 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 11.26 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 80,82 | 103,73 | 518,65 |
| 11.27 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 11 | 51,46 | 66,04 | 726,44 |
| 11.28 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 34,43 | 44,19 | 309,33 |
| 11.29 | 72336 | SINAPI | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 6,68 | 8,57 | 17,14 |
| 11.30 | 83370 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 251,23 | 322,45 | 322,45 |
| 11.31 | 73749/001 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 3 | 306,97 | 393,99 | 1.181,97 |
| 12 | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | 155.413,92 |
| 12.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 293,81 | 377,10 | 377,10 |
| 12.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 46,52 | 59,70 | 59,70 |
| 12.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 758,09 | 973,00 | 3.892,00 |
| 12.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 292,86 | 375,88 | 4.886,44 |
| 12.5 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926,09 | 1.188,63 | 1.188,63 |
| 12.6 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 687,80 | 882,79 | 882,79 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------|
| 12.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 355,68 | 456,51 | 4.565,10 |
| 12.8 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 321,46 | 412,59 | 1.237,77 |
| 12.9 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020 | UN | 13 | 2.711,78 | 3.480,56 | 45.247,28 |
| 12.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 146,66 | 188,23 | 752,92 |
| 12.11 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 194,46 | 249,58 | 2.495,80 |
| 12.12 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 88,08 | 113,05 | 226,10 |
| 12.13 | 73795/003 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 146,82 | 188,44 | 188,44 |
| 12.14 | 74058/002 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 83,73 | 107,46 | 107,46 |
| 12.15 | 72618 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 21,14 | 27,13 | 27,13 |
| 12.16 | 74183/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 87,76 | 112,63 | 112,63 |
| 12.17 | 74185/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 47,57 | 61,05 | 61,05 |
| 12.18 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 60,52 | 77,67 | 77,67 |
| 12.19 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 61,67 | 79,15 | 158,30 |
| 12.20 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 383,23 | 491,87 | 2.951,22 |
| 12.21 | 74176/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 82,94 | 106,45 | 1.703,20 |
| 12.22 | 00043978 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1.965,13 | 2.522,24 | 2.522,24 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|-------|-----------|---------|--|-----|--------|------------|--------------------|-----------|
| 12.23 | 74058/002 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 83,73 | 107,46 | 107,46 |
| 12.23 | 00010419 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 118,65 | 152,28 | 152,28 |
| 12.23 | 00037105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 3.030,46 | 3.889,59 | 7.779,18 |
| 12.24 | 72618 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 21,14 | 27,13 | 27,13 |
| 12.25 | 74185/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 47,57 | 61,05 | 122,10 |
| 12.26 | 40777 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 76,89 | 98,68 | 888,12 |
| 12.26 | MAT30928 | Próprio | FILTRO PARA REUSO | UND | 1 | 1.518,00 | 1.948,35 | 1.948,35 |
| 12.27 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 18 | 241,53 | 310,00 | 5.580,00 |
| 12.27 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 87,38 | 112,15 | 224,30 |
| 12.28 | 74165/003 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | M | 30,4 | 69,62 | 89,35 | 2.716,24 |
| 12.28 | 003208 | SBC | VALVULA SOLENOIDE ROMAK COM CONTROLE DE FLUXO 1/4 2 VIAS NF | UN | 1 | 212,75 | 273,06 | 273,06 |
| 12.29 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1.074,67 | 1.379,33 | 1.379,33 |
| 12.30 | 053663 | SBC | PONTO AGUA FRIA P/CHUV.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO | UN | 40 | 918,74 | 1.179,20 | 47.168,00 |
| 12.31 | 053027 | SBC | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 6 | 561,65 | 720,87 | 4.325,22 |
| 12.32 | 053171 | SBC | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 34 | 206,29 | 264,77 | 9.002,18 |
| 13 | | | REDE AR COMPRIMIDO | | | | | 16.351,50 |



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS FRANCISCO PINTO RUBIM - PORTE I

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.

28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas

SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos

Sociais

Desonerado:

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------|-----------|--------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------------|
| 13.1 | 00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 30 | 45,02 | 57,78 | 1.733,40 |
| 13.2 | 73870/001 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 59,45 | 76,30 | 76,30 |
| 13.4 | 171074 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 10 | 97,46 | 125,08 | 1.250,80 |
| 13.5 | 030750 | SIURB | DESPESA C/SOLDA, ESMERIL, LIXA E PINT-8% DA M.OBRA E MATERIAL (08.48) | % | 10 | 1.035,53 | 1.329,10 | 13.291,00 |
| 14 | | | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | 4.546,29 |
| 14.1 | 00010851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 20 | 82,56 | 105,96 | 2.119,20 |
| 14.2 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 753,75 | 967,43 | 967,43 |
| 14.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 309,25 | 3,68 | 4,72 | 1.459,66 |
| 15 | | | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | | | | | 7.281,95 |
| 15.1 | 85387 | SINAPI | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 39,58 | 76,03 | 97,58 | 3.862,21 |
| 15.2 | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 163 | 16,35 | 20,98 | 3.419,74 |

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

1.442.632,59

408.881,99

1.851.514,58