



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PROJETOS COMPLEMENTARES					49.721,50
1.1	000301	SBC	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	m²	458,85	20,00	25,67	11.778,67
1.2	000050	SBC	PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES	m²	458,85	45,00	57,75	26.498,58
1.3	000012	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3'''	M	60	22,47	28,84	1.730,40
1.4	000413	SBC	PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2	m²	458,85	16,50	21,17	9.713,85
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					304.471,83
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	18.266,37	23.444,88	117.224,40
2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	6.892,84	8.846,96	44.234,80
2.3	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	6.619,32	8.495,89	16.991,78
2.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	4.598,41	5.902,05	29.510,25
2.5	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	9.037,02	11.599,01	57.995,05
2.6	011815	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	MES	5	6.001,65	7.703,11	38.515,55
3			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES					198.192,67
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	301,09	386,44	1.738,98
3.2	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	360	13,89	17,82	6.415,20
3.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	77	65,48	84,04	6.471,08
3.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1003,12	0,66	0,84	842,62
3.5	012206	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO	UN	1	3.204,31	4.112,73	4.112,73
3.6	012075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	3.322,37	4.264,26	4.264,26



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.7	73803/001	SINAPI	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	10	366,15	469,95	4.699,50
3.8	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	40	592,86	760,93	30.437,20
3.9	TRANSP. FLUVIAL	Próprio	Aluguel de balsa com capacidade de até 600 t para transporte fluvial de Insumos, Máquina e Equipamentos	DIA	15	7.230,81	9.280,74	139.211,10
4			MOVIMENTO DE TERRA					12.010,53
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	82,66	90,71	116,42	9.623,27
4.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	52,42	21,40	27,46	1.439,45
4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	46,53	9,36	12,01	558,82
4.4	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93,06	3,26	4,18	388,99
5			COBERTURA					132.640,84
5.1	92575	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389,98	63,29	81,23	31.678,07
5.2	100200	SBC	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	m²	389,98	97,35	124,94	48.724,10
5.3	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO DE CHAPA DE POLICARBONATO 3mm	m²	45,53	188,57	242,02	11.019,17
5.4	100515	SBC	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M	36,1	78,74	101,06	3.648,26
5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	77,73	89,10	114,35	8.888,42
5.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	369,91	60,42	77,54	28.682,82



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					332.221,44
6.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	332	72,48	93,02	30.882,64
6.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	166	20,41	26,19	4.347,54
6.3	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,92	362,68	465,49	893,74
6.4	74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	294,22	38,35	49,22	14.481,50
6.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1225,2	13,31	17,08	20.926,41
6.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	500,43	20,41	26,19	13.106,26
6.7	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	28,32	1.109,80	1.424,42	40.339,57
6.8	84216	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	435,8	43,05	55,25	24.077,95
6.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2045,65	11,90	15,27	31.237,07
6.10	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	835,55	16,09	20,65	17.254,10
6.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	25,33	736,22	944,93	23.935,07
6.12	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	410,46	193,94	248,92	102.171,70
6.13	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	193,8	34,45	44,21	8.567,89



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7			ALVENARIA - VEDAÇÃO					128.679,68
7.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1038,99	92,78	119,08	123.722,92
7.2	090402	SBC	MURO DIVISORIO h=1,8mx20cm CAL/AREIA/EMBOCO/PVA-PILAR 3/3m	M	10,8	357,59	458,96	4.956,76
8			IMPERMEABILIZAÇÃO					14.558,45
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	248,77	43,81	56,23	13.988,33
8.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	1,6	218,00	279,80	447,68
8.3	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	1,6	59,63	76,53	122,44
9			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDE E TETOS					572.505,63
9.1	87703	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	324,29	198,83	255,19	82.755,56
9.2	170010	SBC	ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE PISO-ESP.2cm-1:3:5	m²	360,79	15,98	20,51	7.399,80
9.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	277,35	117,86	151,27	41.954,73
9.4	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	67,94	115,05	147,66	10.032,02
9.5	73883/003	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO	m³	13,74	291,59	374,25	5.142,19
9.6	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	34,7	69,32	88,97	3.087,25
9.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	34,7	50,13	64,34	2.232,59



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.8	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	324,29	72,61	93,19	30.220,58
9.9	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	263,45	10,10	12,96	3.414,31
9.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	33,85	130,16	167,06	5.654,98
9.11	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	968,19	8,25	10,58	10.243,45
9.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1150,73	4,91	6,30	7.249,59
9.13	104953	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2118,92	85,09	109,21	231.407,25
9.14	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	264,95	73,02	93,72	24.831,11
9.15	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	885,78	16,60	21,30	18.867,11
9.16	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	885,78	11,88	15,24	13.499,28
9.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	48,5	156,44	200,79	9.738,31
9.18	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	979,55	12,58	16,14	15.809,93
9.19	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	410,33	6,77	8,68	3.561,66



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.20	104978	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	410,33	38,21	49,04	20.122,58
9.21	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	362,33	29,60	37,99	13.764,91
9.22	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	362,33	14,06	18,04	6.536,43
9.23	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	50,55	14,64	18,79	949,83
9.24	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,55	81,94	105,16	268,15
9.25	87907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	38,76	7,02	9,01	349,22
9.26	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	38,76	56,03	71,91	2.787,23
9.27	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	38,76	12,58	16,14	625,58
10			ESQUADRIAS					120.028,28
10.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	780,72	1.002,05	8.016,40
10.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	867,88	1.113,92	18.936,64
10.3	110014	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m	UN	1	765,42	982,41	982,41
10.4	110015	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1	1.043,57	1.339,42	1.339,42



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.5	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	150,57	22,79	29,25	4.404,17
10.6	112116	SBC	JANELA ALUMINIO MAXIN AR	m²	50	651,71	836,46	41.823,00
10.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,57	863,00	1.107,66	17.246,26
10.8	172455	SBC	MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS	UN	1	138,41	177,64	177,64
10.9	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	17,43	600,96	771,33	13.444,28
10.10	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	m²	41,2	200,00	256,70	10.576,04
10.11	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3,64	659,69	846,71	3.082,02
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					137.901,33
11.1	065214	SBC	ENTRADA GERAL ENERGIA-POSTE ""T""EXT.9,0m-TRANSF.15,0KV-150KVA	UN	1	60.035,56	77.055,64	77.055,64
11.2	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	48	269,44	345,82	16.599,36
11.3	060182	SBC	LUMINARIA E84 SOBREPOR 2X14/24W ALET PARABOLICAS T5 ABALUX	UN	11	129,81	166,61	1.832,71
11.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23	106,12	136,20	3.132,60
11.5	067639	SBC	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	UN	3	123,68	158,74	476,22
11.6	060314	SBC	PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO VAPOR SODIO 150W	UN	2	565,87	726,29	1.452,58
11.7	060043	SBC	PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA	UN	87	84,03	107,85	9.382,95
11.8	062432	SBC	PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC	UN	68	103,19	132,44	9.005,92
11.9	062410	SBC	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSIVE FIACAO	UN	37	78,19	100,35	3.712,95



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.10	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	509,97	654,54	1.963,62
11.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	493,12	632,91	1.265,82
11.12	065464	SBC	PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	1	111,92	143,64	143,64
11.13	064410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	2	276,21	354,51	709,02
11.14	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	17,29	22,19	221,90
11.15	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	85,03	109,13	1.636,95
11.16	079013	SBC	PONTO TOMADA ATERRADA RJ-45 110/220V PARA COMPUTADOR	UN	12	75,56	96,98	1.163,76
11.17	068550	SBC	RACK 16U 19" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME	UN	1	1.432,92	1.839,15	1.839,15
11.18	059252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1	2.754,01	3.534,77	3.534,77
11.19	059463	SBC	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U	UN	1	1.014,14	1.301,64	1.301,64
11.20	065075	SBC	CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 400x400x120mm	UN	1	628,01	806,05	806,05
11.21	061420	SBC	CAIXA DE TELEFONE DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 12	UN	3	172,47	221,36	664,08
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					210.747,93
12.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	494,03	634,08	1.902,24
12.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	46,52	59,70	179,10
12.3	190008	SBC	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM	UN	7	120,14	154,19	1.079,33
12.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19	146,41	187,91	3.570,29



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.5	190422	SBC	LAVATORIO DE CALHA ACO INOXIDAVEL W.C.FEMININO	M	1	593,81	762,15	762,15
12.6	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	816,35	1.047,78	1.047,78
12.7	190402	SBC	BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL	UN	1	1.345,18	1.726,53	1.726,53
12.8	190465	SBC	BANCADA (PIA DE APOIO) ACO INOX RIBON 2 CUBAS 2,00x0,55m	UN	1	1.167,48	1.498,46	1.498,46
12.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36	326,08	418,52	15.066,72
12.10	190036	SBC	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	UN	1	2.021,30	2.594,33	2.594,33
12.11	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	19	2.848,95	3.656,62	69.475,78
12.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	153,89	197,51	987,55
12.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	85,84	110,17	330,51
12.14	00043978	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	2.005,48	2.574,03	2.574,03
12.15	00010418	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1	79,09	101,51	101,51
12.16	00007606	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	UN	1	68,88	88,40	88,40
12.17	00003909	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	9,20	11,80	11,80
12.18	MAT30928	Próprio	FILTRO PARA REUSO	UND	1	1.518,00	1.948,35	1.948,35
12.19	202066	SBC	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"	UN	1	100,00	128,35	128,35
12.20	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	87,38	112,15	224,30
12.21	073064	SBC	VALVULA SOLENOIDE EVR 6 1/2"" 032L8079 DANFOSS	UN	1	373,72	479,66	479,66



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.22	077390	SBC	PRESSURIZADOR JACUZZI ACQUA MASTER 0,75 CV MONOFASICO 220V	UN	1	17.761,86	22.797,34	22.797,34
12.23	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	57,98	74,41	74,41
12.24	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	27,72	35,57	35,57
12.25	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	79,44	101,96	101,96
12.26	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	23,26	29,85	89,55
12.27	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	27,72	35,57	711,40
12.28	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	3.092,69	3.969,46	3.969,46
12.29	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	32,20	41,32	41,32
12.30	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	23,16	29,72	29,72
12.31	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	27,72	35,57	71,14
12.32	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	68,88	88,40	972,40
12.33	053663	SBC	PONTO AGUA FRIA P/CHUV.ELETR.C/MAT.ABAST./ESGOTAMENTO	UN	48	807,41	1.036,31	49.742,88
12.34	053028	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	40	91,64	117,61	4.704,40
12.35	053027	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	8	399,87	513,23	4.105,84
12.36	061312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	22	194,60	249,76	5.494,72
12.37	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,4	37,00	47,48	1.443,39



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ



OBJETO: UBS MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO - PORTE II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ / AM

B.D.I.
28,35%

SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas

Encargos
Desonerado:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.38	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	186	44,34	56,91	10.585,26
13			COMUNICAÇÃO VISUAL					5.325,58
13.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	2	753,75	967,43	1.934,86
13.2	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	32	82,56	105,96	3.390,72
14			REDE AR COMPRIMIDO					7.682,40
14.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	30	59,52	76,39	2.291,70
14.2	MAT30929	Próprio	POSTO DE CONSUMO	UND	14	300,00	385,05	5.390,70
15			DIVERSAS E LIMPEZA DA OBRA					6.889,61
15.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	4,5	475,00	609,66	2.743,47
15.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	459,85	2,04	2,61	1.200,20
15.3	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	294,3	7,80	10,01	2.945,94

Total sem BDI

1.740.315,13

Total do BDI

493.262,57

Total Geral

2.233.577,70