

APELIDO DO EMPREENDIMENTO					Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPRONTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPRONTE / TOMADOR
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM					038867/2025	0	Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	0	Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	277.997,34
1.	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM		-													
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-													
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SINAPI 09/2025	UN	1,00	8 MESES CONFORME CRONOGRAMA	1. AD	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-													
1.2.0.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	= 3 M X 4 M = 12M²	2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00									
1.2.0.0.2.	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	CONFORME O PROJETO	2. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00									
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS		-													
1.3.0.0.1.	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE-CAPACIDADE DE 500 t	KM	127,00	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS	3. INI	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS	127,00									
1.4.	INFRAESTRUTURA		-													
1.4.1.	SAPATA		-													
1.4.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M2	166,40	8,32	4. INI	INFRAESTRUTURA		24,96	16,64	24,96	16,64	24,96	16,64	24,96	16,64	24,96
1.4.1.0.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	89,00	4,45	4. INI	INFRAESTRUTURA		13,35	8,90	13,35	8,90	13,35	8,90	13,35	8,90	13,35
1.4.1.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	89,00	4,45	4. INI	INFRAESTRUTURA		13,35	8,90	13,35	8,90	13,35	8,90	13,35	8,90	13,35
1.4.1.0.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	965,60	48,28	4. INI	INFRAESTRUTURA		144,84	96,56	144,84	96,56	144,84	96,56	144,84	96,56	144,84
1.4.1.0.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	508,60	25,43	4. INI	INFRAESTRUTURA		76,29	50,86	76,29	50,86	76,29	50,86	76,29	50,86	76,29
1.4.1.0.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	243,80	12,19	4. INI	INFRAESTRUTURA		36,57	24,38	36,57	24,38	36,57	24,38	36,57	24,38	36,57
1.4.1.0.7.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	28,20	1,41	4. INI	INFRAESTRUTURA		4,23	2,82	4,23	2,82	4,23	2,82	4,23	2,82	4,23
1.4.1.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	135,00	6,75	4. INI	INFRAESTRUTURA		20,25	13,50	20,25	13,50	20,25	13,50	20,25	13,50	20,25
1.4.2.	BALDRAMES		-													
1.4.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	104,00	5,20	4. INI	INFRAESTRUTURA		15,60	10,40	15,60	10,40	15,60	10,40	15,60	10,40	15,60
1.4.2.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	130,00	6,50	4. INI	INFRAESTRUTURA		19,50	13,00	19,50	13,00	19,50	13,00	19,50	13,00	19,50
1.4.2.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	557,00	27,85	4. INI	INFRAESTRUTURA		83,55	55,70	83,55	55,70	83,55	55,70	83,55	55,70	83,55
1.4.2.0.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00	80,40	4. INI	INFRAESTRUTURA		241,20	160,80	241,20	160,80	241,20	160,80	241,20	160,80	241,20
1.4.2.0.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00	7,70	4. INI	INFRAESTRUTURA		23,10	15,40	23,10	15,40	23,10	15,40	23,10	15,40	23,10
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	624,00	31,20	4. INI	INFRAESTRUTURA		93,60	62,40	93,60	62,40	93,60	62,40	93,60	62,40	93,60
1.4.2.0.7.	CONCRETAGEM E BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. AF_01/2024 REF.(96555)	M3	38,20	1,91	4. INI	INFRAESTRUTURA		5,73	3,82	5,73	3,82	5,73	3,82	5,73	3,82	5,73
1.4.2.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	64,20	3,21	4. INI	INFRAESTRUTURA		9,63	6,42	9,63	6,42	9,63	6,42	9,63	6,42	9,63
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-													
1.4.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	679,00	33,95	4. INI	INFRAESTRUTURA		101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85
1.4.3.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	679,00	33,95	4. INI	INFRAESTRUTURA		101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85
1.4.3.0.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	679,00	33,95	4. INI	INFRAESTRUTURA		101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85	67,90	101,85
1.5.	SUPRAESTRUTURA		-													
1.5.1.	PILARES,VIGAS E LAJES		-													
1.5.1.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	287,80	14,39	5. SU	SUPRAESTRUTURA		43,17	28,78	43,17	28,78	43,17	28,78	43,17	28,78	43,17
1.5.1.0.2.	MONTAGEM D DESMONTAGEM E FÓRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80	20,54	5. SU	SUPRAESTRUTURA		61,62	41,08	61,62	41,08	61,62	41,08	61,62	41,08	61,62
1.5.1.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,60	4,13	5. SU	SUPRAESTRUTURA		12,39	8,26	12,39	8,26	12,39	8,26	12,39	8,26	12,39
1.5.1.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	70,40	5. SU	SUPRAESTRUTURA		211,20	140,80	211,20	140,80	211,20	140,80	211,20	140,80	211,20

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM	Nº TransfereGOV 038867/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
--	---------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
1.5.1.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00	15	5. SU	SUPRAESTRUTURA		45,00	30,00	45,00	30,00	45,00	30,00	45,00	30,00	45,00	30,00	
1.5.1.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.306,00	65,30	5. SU	SUPRAESTRUTURA		195,90	130,60	195,90	130,60	195,90	130,60	195,90	130,60	195,90	130,60	
1.5.1.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.712,00	85,60	5. SU	SUPRAESTRUTURA		256,80	171,20	256,80	171,20	256,80	171,20	256,80	171,20	256,80	171,20	
1.5.1.0.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	115,40	5,77	5. SU	SUPRAESTRUTURA		17,31	11,54	17,31	11,54	17,31	11,54	17,31	11,54	17,31	11,54	
1.5.1.0.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. REF. (103669)	M3	24,40	1,22	5. SU	SUPRAESTRUTURA		3,66	2,44	3,66	2,44	3,66	2,44	3,66	2,44	3,66	2,44	
1.5.1.0.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	33,80	1,69	5. SU	SUPRAESTRUTURA		5,07	3,38	5,07	3,38	5,07	3,38	5,07	3,38	5,07	3,38	
1.6.	PAREDES E PAINÉIS		-	-														
1.6.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS		-	-														
1.6.1.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.647,60	82,38	6. CO	PAREDES E PAINÉIS		247,14	164,76	247,14	164,76	247,14	164,76	247,14	164,76	247,14	164,76	
1.6.1.0.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	308,60	15,43	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		46,29	30,86	46,29	30,86	46,29	30,86	46,29	30,86	46,29	30,86	
1.6.1.0.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	175,20	8,76	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		26,28	17,52	26,28	17,52	26,28	17,52	26,28	17,52	26,28	17,52	
1.6.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	-														
1.6.2.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	49,40	2,47	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		7,41	4,94	7,41	4,94	7,41	4,94	7,41	4,94	7,41	4,94	
1.6.2.0.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	64,00	3,20	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	6,40	
1.6.2.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	2,80	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		8,40	5,60	8,40	5,60	8,40	5,60	8,40	5,60	8,40	5,60	
1.6.2.0.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	0,48	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		1,44	0,96	1,44	0,96	1,44	0,96	1,44	0,96	1,44	0,96	
1.6.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-	-														
1.6.3.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	3	6. PA	PAREDES E PAINÉIS		9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES		-	-														
1.7.1.	TELHADOS		-	-														
1.7.1.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.663,00	83,15	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	
1.7.1.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.663,00	83,15	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	249,45	166,30	
1.7.1.0.3.	PINTURA MUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.290,00	114,50	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		343,50	229,00	343,50	229,00	343,50	229,00	343,50	229,00	343,50	229,00	
1.7.1.0.4.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	12.636,00	631,80	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		1.895,40	1.263,60	1.895,40	1.263,60	1.895,40	1.263,60	1.895,40	1.263,60	1.895,40	1.263,60	
1.7.1.0.5.	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	10,65	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		31,95	21,30	31,95	21,30	31,95	21,30	31,95	21,30	31,95	21,30	
1.7.1.0.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	4	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	
1.7.2.	FORRO		-	-														
1.7.2.0.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	604,00	30,20	7. CO	COBERTURA E PROTEÇÕES		90,60	60,40	90,60	60,40	90,60	60,40	90,60	60,40	90,60	60,40	
1.8.	REVESTIMENTOS		-	-														
1.8.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	-														
1.8.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.404,00	120,20	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		360,60	240,40	360,60	240,40	360,60	240,40	360,60	240,40	360,60	240,40	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO					Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR								
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM					038867/2025	0	Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	0	Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
1.8.1.0.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	80,00	4,0	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00
1.8.1.0.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	379,20	18,96	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		56,88	37,92	56,88	37,92	56,88	37,92	56,88	37,92	56,88	37,92
1.8.1.0.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.280,80	64,04	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		192,12	128,08	192,12	128,08	192,12	128,08	192,12	128,08	192,12	128,08
1.8.1.0.5.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	521,00	26,05	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		78,15	52,10	78,15	52,10	78,15	52,10	78,15	52,10	78,15	52,10
1.8.1.0.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	71,00	3,55	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10
1.8.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-	-													
1.8.2.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	336,00	16,80	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		50,40	33,60	50,40	33,60	50,40	33,60	50,40	33,60	50,40	33,60
1.8.2.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	90,00	4,50	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		13,50	9,00	13,50	9,00	13,50	9,00	13,50	9,00	13,50	9,00
1.8.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-	-													
1.8.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	652,00	32,60	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20
1.8.3.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	M2	652,00	32,60	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20
1.8.3.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	652,00	32,60	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20
1.8.3.0.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	652,00	32,60	8. RE	REVESTIMENTOS/PINTURA		97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20
1.8.4.	PINTURA		-	-													
1.8.4.1.	PINTURA INTERNAS		-	-													
1.8.4.1.1.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.004,00	100,20	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			300,60	200,40	300,60	200,40	300,60	200,40	300,60	200,40	300,60
1.8.4.1.2.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	71,00	3,55	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65
1.8.4.1.3.	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	71,00	3,55	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65
1.8.4.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.004,00	100,20	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			300,60	200,40	300,60	200,40	300,60	200,40	300,60	200,40	300,60
1.8.4.2.	PINTURA EXTERNAS		-	-													
1.8.4.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.006,00	100,30	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			300,90	200,60	300,90	200,60	300,90	200,60	300,90	200,60	300,90
1.8.4.2.2.	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.006,00	100,30	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			300,90	200,60	300,90	200,60	300,90	200,60	300,90	200,60	300,90
1.8.4.3.	PINTURA ESQUADRIAS		-	-													
1.8.4.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	372,00	18,60	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80
1.8.4.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	372,00	18,60	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80
1.8.4.3.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	372,00	18,60	9. PII	PAVIMENTAÇÕES			55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80	37,20	55,80
1.9.	PAVIMENTAÇÕES		-	-													
1.9.1.	PISO		-	-													
1.9.1.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.136,00	56,80	10. F	INSTALAÇÕES			170,40	113,60	170,40	113,60	170,40	113,60	170,40	113,60	170,40
1.9.1.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	86,40	4,32	10. F	INSTALAÇÕES			12,96	8,64	12,96	8,64	12,96	8,64	12,96	8,64	12,96
1.9.1.0.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.202,60	60,13	10. F	INSTALAÇÕES			180,39	120,26	180,39	120,26	180,39	120,26	180,39	120,26	180,39
1.9.1.0.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.202,60	60,13	10. F	INSTALAÇÕES			180,39	120,26	180,39	120,26	180,39	120,26	180,39	120,26	180,39
1.9.1.0.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	366,40	18,32	10. F	INSTALAÇÕES			54,96	36,64	54,96	36,64	54,96	36,64	54,96	36,64	54,96

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM	Nº TransfereGOV 038867/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
--	---------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
1.9.1.0.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	652,00	32,60	10. F	INSTALAÇÕES		97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	97,80	65,20	
1.9.1.0.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	392,00	19,60	10. F	INSTALAÇÕES		58,80	39,20	58,80	39,20	58,80	39,20	58,80	39,20	58,80	39,20	
1.9.1.0.8.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	382,40	19,12	10. F	INSTALAÇÕES		57,36	38,24	57,36	38,24	57,36	38,24	57,36	38,24	57,36	38,24	
1.9.1.0.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	259,60	12,98	10. F	INSTALAÇÕES		38,94	25,96	38,94	25,96	38,94	25,96	38,94	25,96	38,94	25,96	
1.9.2.	CARPETE		-	-														
1.9.2.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	293,20	14,66	10. F	INSTALAÇÕES		43,98	29,32	43,98	29,32	43,98	29,32	43,98	29,32	43,98	29,32	
1.9.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,20	0,51	10. F	INSTALAÇÕES		1,53	1,02	1,53	1,02	1,53	1,02	1,53	1,02	1,53	1,02	
1.9.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		-	-														
1.9.3.0.1.	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	2,52	10. F	INSTALAÇÕES		7,56	5,04	7,56	5,04	7,56	5,04	7,56	5,04	7,56	5,04	
1.9.3.0.2.	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	644,00	32,20	10. F	INSTALAÇÕES		96,60	64,40	96,60	64,40	96,60	64,40	96,60	64,40	96,60	64,40	
1.9.3.0.3.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	UN	130,00	6,50	10. F	INSTALAÇÕES		19,50	13,00	19,50	13,00	19,50	13,00	19,50	13,00	19,50	13,00	
1.10.	INSTALAÇÕES		-	-														
1.10.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-														
1.10.1.0.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	
1.10.1.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.1.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.1.0.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.1.0.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	
1.10.1.0.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.1.0.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UND	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		-	-														
1.10.2.0.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	7	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	
1.10.2.0.2.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	7	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	
1.10.2.0.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	5	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	
1.10.2.0.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.2.0.5.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	10	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	
1.10.2.0.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	6	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	18,00	12,00	
1.10.2.0.7.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.2.0.8.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.2.0.9.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	
1.10.2.0.10.	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	
1.10.2.0.11.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	12	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		36,00	24,00	36,00	24,00	36,00	24,00	36,00	24,00	36,00	24,00	
1.10.2.0.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260,00	13	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		39,00	26,00	39,00	26,00	39,00	26,00	39,00	26,00	39,00	26,00	
1.10.2.0.13.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	
1.10.2.0.14.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140,00	7	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	
1.10.3.	FIOS E CABOS		-	-														
1.10.3.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.002,00	100,10	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		300,30	200,20	300,30	200,20	300,30	200,20	300,30	200,20	300,30	200,20	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM	Nº TransfereGOV 038867/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
--	---------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM							226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
1.10.3.0.2.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.604,00	230,20	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		690,60	460,40	690,60	460,40	690,60	460,40	690,60	460,40	690,60	
1.10.3.0.3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	446,00	22,30	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		66,90	44,60	66,90	44,60	66,90	44,60	66,90	44,60	66,90	
1.10.3.0.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	434,40	21,72	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		65,16	43,44	65,16	43,44	65,16	43,44	65,16	43,44	65,16	
1.10.3.0.5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	146,00	7,30	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		21,90	14,60	21,90	14,60	21,90	14,60	21,90	14,60	21,90	
1.10.3.0.6.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	778,00	38,90	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		116,70	77,80	116,70	77,80	116,70	77,80	116,70	77,80	116,70	
1.10.3.0.7.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.053,00	52,65	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	
1.10.3.0.8.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	421,60	21,08	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		63,24	42,16	63,24	42,16	63,24	42,16	63,24	42,16	63,24	
1.10.3.0.9.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.053,00	52,65	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	105,30	157,95	
1.10.4.	HIDRALIÇAS/GÁS/INCÊNDIO e TUBULAÇÕES E CONEXÕES		-														
1.10.4.0.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00	7	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	14,00	21,00	
1.10.4.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	
1.10.4.0.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	4	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	
1.10.4.0.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	
1.10.4.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	5,10	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		15,30	10,20	15,30	10,20	15,30	10,20	15,30	10,20	15,30	
1.10.4.0.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	8,70	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		26,10	17,40	26,10	17,40	26,10	17,40	26,10	17,40	26,10	
1.10.4.0.7.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.5.	REGISTROS		-														
1.10.5.0.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.5.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	3	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	
1.10.5.0.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.5.0.4.	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	4	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	
1.10.6.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO		-														
1.10.6.0.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.6.0.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM AÇO GALVANIZADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UND	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.6.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.6.0.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00	6,75	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		20,25	13,50	20,25	13,50	20,25	13,50	20,25	13,50	20,25	
1.10.6.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	3	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	
1.10.6.0.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.6.0.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-														
1.10.7.0.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM	Nº TransfereGOV 038867/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
--	---------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM							226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):																	
1.10.7.0.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.7.0.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	16,00	24,00	
1.10.7.0.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	4	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	
1.10.7.0.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.7.0.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	3	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	
1.10.7.0.12.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.7.0.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00	4,40	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		13,20	8,80	13,20	8,80	13,20	8,80	13,20	8,80	13,20	
1.10.7.0.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211,00	10,55	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		31,65	21,10	31,65	21,10	31,65	21,10	31,65	21,10	31,65	
1.10.8.	SANITÁRIAS / PLUVIAL		-														
1.10.8.0.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	3	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	
1.10.8.0.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.8.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	2	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	
1.10.8.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	9	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		27,00	18,00	27,00	18,00	27,00	18,00	27,00	18,00	27,00	
1.10.8.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M2	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.8.0.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.8.0.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.8.0.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.8.0.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	3,35	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		10,05	6,70	10,05	6,70	10,05	6,70	10,05	6,70	10,05	
1.10.8.0.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	204,20	10,21	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		30,63	20,42	30,63	20,42	30,63	20,42	30,63	20,42	30,63	
1.10.8.0.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,00	4,0	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	8,00	12,00	
1.10.8.0.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	676,00	33,80	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		101,40	67,60	101,40	67,60	101,40	67,60	101,40	67,60	101,40	
1.10.9.	ACESSÓRIOS / CAIXAS		-														
1.10.9.0.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00	5	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	
1.10.9.0.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.9.0.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M2	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM	Nº TransfereGOV 038867/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
--	---------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Novo Airão/AM							226.126,40	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34	416.996,02	277.997,34
1.10.9.0.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.9.0.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.10.	APARELHOS, METAIS E BANCADÁS		-														
1.10.10.0.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.10.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.10.0.3.	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,40	0,72	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		2,16	1,44	2,16	1,44	2,16	1,44	2,16	1,44	2,16	
1.10.10.0.4.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.10.0.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.10.10.0.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	1	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES		-														
1.11.1.	LIMPEZA		-														
1.11.1.0.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00	1,0	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	
1.11.1.0.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	10,40	0,52	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		1,56	1,04	1,56	1,04	1,56	1,04	1,56	1,04	1,56	
1.11.1.0.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	264,00	13,20	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		39,60	26,40	39,60	26,40	39,60	26,40	39,60	26,40	39,60	
1.11.1.0.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	576,00	28,80	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		86,40	57,60	86,40	57,60	86,40	57,60	86,40	57,60	86,40	
1.11.1.0.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	64,00	3,20	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	6,40	9,60	
1.11.1.0.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	762,00	38,10	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		114,30	76,20	114,30	76,20	114,30	76,20	114,30	76,20	114,30	
1.11.1.0.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	284,00	14,20	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		42,60	28,40	42,60	28,40	42,60	28,40	42,60	28,40	42,60	
1.11.1.0.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	278,00	13,90	11. II	COMPLEMENTAÇÕES		41,70	27,80	41,70	27,80	41,70	27,80	41,70	27,80	41,70	
1.11.1.0.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	44,40	2,22	11. C	COMPLEMENTAÇÕES		6,66	4,44	6,66	4,44	6,66	4,44	6,66	4,44	6,66	

Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM
Local _____
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data _____

Responsável Técnico
Nome: NAYRA THAUANA ENES MARTINS
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: _____

Responsável Técnico
Nome: NAYRA THAUANA ENES MARTINS
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: _____