



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM	952023	109.1049-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM				
1.	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	3 MESES
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,00	3,00M X 2,00M
1.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	5,00	3,00M X 1,50M
1.3.	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL		-	
1.3.1.	Mobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00	1 UNIDADE
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL		-	
1.4.1.	Desmobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00	1 UNIDADE
1.5.	MEIO FIO E SARJETA		-	
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,38	CONFORME MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO
1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,38	CONFORME MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO
1.6.	CALÇADA		-	
1.6.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	119,75	CONFORME MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	665,26	CONFORME MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO
1.7.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		-	
1.7.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	534,38	65,53m + 56,00m + 95,46m + 53,99m + 67,96m + 215,44m = 554,38m
1.7.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	11,52	1,20m x 1,20m x 8,00und =
1.7.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	274,83	61,87M + 68,79M + 144,17M =

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	ADM-SER-PREL-MOB-DESM.	FRENTE 01
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	166.526,84	134.242,49
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,61	0,86
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00	
MOBILIZAÇÃO FLUVIAL	1,00	
DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL	1,00	
MEIO FIO E SARJETA		337,39
MEIO FIO E SARJETA		337,39
CALÇADA		72,88
CALÇADA		404,87
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	534,38	
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	11,52	
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	274,83	

AM  
Local

Responsável Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM	952023	109.1049-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	ADM-SER-PREL-MOB-DESM.	FRENTE 01
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMA/AM					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	166.526,84	134.242,49

segunda-feira, 24 de novembro de 2025  
Data

Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO  
CREA/CAU: 35869-AM  
ART/RRT: AM20250512395



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM	952023	109.1049-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ

				FRONTE 02							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM				99.208,10							
1.	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	1,53							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,00								
1.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	5,00								
1.3.	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL		-								
1.3.1.	Mobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00								
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL		-								
1.4.1.	Desmobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00								
1.5.	MEIO FIO E SARJETA		-								
1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,38	216,99							
1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	M	554,38	216,99							
1.6.	CALÇADA		-								
1.6.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	119,75	46,87							
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	665,26	260,39							
1.7.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		-								
1.7.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	534,38								
1.7.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	11,52								
1.7.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	274,83								

AM  
Local

Responsável Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM	952023	109.1049-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ

				FRENTE 02						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4					
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMA/AM				99.208,10						

segunda-feira, 24 de novembro de 2025  
Data

Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO  
CREA/CAU: 35869-AM  
ART/RRT: AM20250512395