



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 109.1049-92	Nº TransfereGOV 952023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF AM	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM									399.977,43	
1.			RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM					-	399.977,43	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	39.526,59	
1.1.1.	Composição	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	10.678,82	BDI 1	13.175,53	39.526,59	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.836,61	
1.2.1.	Composição	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,00	669,89	BDI 1	826,51	4.959,06	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	466,45	BDI 1	575,51	2.877,55	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO FLUVIAL					-	11.060,67	
1.3.1.	Composição	MOB-CALC	Mobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00	8.964,72	BDI 1	11.060,67	11.060,67	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL					-	11.060,67	
1.4.1.	Composição	DESMOB-CALC	Desmobilização Fluvial de Insumos entre Manacapuru até o Porto de Anamã	UND	1,00	8.964,72	BDI 1	11.060,67	11.060,67	RA
1.5.			MEIO FIO E SARJETA					-	90.968,22	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,38	84,18	BDI 1	103,86	57.577,91	RA
1.5.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,38	48,82	BDI 1	60,23	33.390,31	RA
1.6.			CALÇADA					-	110.992,85	
1.6.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	119,75	86,77	BDI 1	107,06	12.820,43	RA
1.6.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	665,26	119,61	BDI 1	147,57	98.172,42	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	128.531,82	
1.7.1.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	534,38	184,93	BDI 1	228,17	121.929,48	RA
1.7.2.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	11,52	158,04	BDI 1	194,99	2.246,28	RA
1.7.3.	Composição	CPU-001	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	274,83	12,85	BDI 1	15,85	4.356,06	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109.1049-92	Nº TransfereGOV 952023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF AM	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 23 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM									399.977,43
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

AM
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869-AM
ART/RTT: AM20250512395

RECURSO
↓