MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE CUIA - MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

SUMÁRIO

1. OBJETO 2

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2

2.1 DEPÓSITO E SANITÁRIO 2

2.2 PLACA DA OBRA 2

3. PAVIMENTAÇÃO 2

4. CUSTO POR M2 3

1. OBJETO

O projeto contempla a pavimentação em concreto e drenagem da Rua 01 localiado na Comunidade Cuia no município de Anamã, conforme detalhado no projeto de Situação e Locação. As medidas estão listadas no quadro abaixo:

QUADRO DE ÁREAS				
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
1	RAMAL	318,24	4,00	1.272,96

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 DEPÓSITO E SANITÁRIO

Será construído um depósito no canteiro de obra com dimensões de 3,00 x 4,00 m, totalizando uma área de 12,00 m².

2.2 PLACA DA OBRA

Será instalada placa da obra com lona digital de com dimensões de 3,00x2,00 metros, totalizando uma área de 6,00 m².

A placa deverá conter informações indicando: o valor total da obra, o local (comunidade / município), agentes participantes, logomarca das entidades participantes, data de início da obra e data de término da obra. Devendo ser mantida em bom estado até o final da obra.

3. PAVIMENTAÇÃO

O pavimento será de concreto com 0,10 metro de espessura. Contará com barra de ligação de CA-50 de diâmetro de 10 mm, barra de transferência de CA-25 de 20 mm e armação com tela Q-283 e Q-159. A pavimentação em concreto terá uma área total de 1.272,96 m².

4. DRENAGEM

Sera executado calçada em concreto com1,00m de largura e 5cm de espessura, sera colocado meio fio e sarjeta em concreto. Tambem sera executado drenagem profunda de aguas pluviais com tubulação em concreto de 60cm.

5. CUSTO POR M2

Área construída: 1.272,96 m²

Custo da obra sem BDI: R$ 587.958,84
B.D.I. de 27,97%: R$ 164.354,45
Custo da obra com BDI: R$ 752.313,29

Custo da Obra por m²: R$ 590,96