SEMOSP — Prefeitura de BERURI

Data do Orçamento: 01/10/2025

Descrição do Objeto: Pavimentação do Sistema Viário no Bairro Novo Vencedor, no município de Beruri/AM

Endereço:

Município: Beruri/AM

Data base do Orçamento: Sinapi Setembro/2025 Sicro Julho/2025

Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	OBSERVAÇÃO
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
1.1	P9812	SICRO3	Engenheiro	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.2	P9811	SICRO3	Encarregado especializado	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.3	P9806	SICRO3	Auxiliar administrativo	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.4	P9949	SICRO3	Topógrafo	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.5	P9950	SICRO3	Auxiliar de topografia	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.6	P9858	SICRO3	Laboratorista	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.7	P9833	SICRO3	Auxiliar de laboratório	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.8	P9827	SICRO3	Vigia	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
1.9	P9804	SICRO3	Apontador	mês	3,00	Conforme o cronograma da obra
2			**ASSESSORIA AMBIENTAL**			
2.1	P9897	SICRO3	Técnico de meio ambiente	mês	3,00	Mediante emissão de licença
2.2	P9812	SICRO3	Engenheiro	mês	1,00	Mediante emissão de licença
3			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**			
3.1		PRÓPRIO	Mobilização e desmobilização de máquinas, equipamentos e veículos - Beruri/AM	und	1,00	Conforme planilha auxiliar de cálculo
3.2		PRÓPRIO	Transporte fluvial de máquinas, equipamentos, veículos e insumos - Manaus/Beruri - (Ida e volta, balsa fretada com empurrador 600 hp/1000 t)	und	1,00	Conforme planilha auxiliar de cálculo
4			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
4.1		PRÓPRIO	Canteiro de Obra, com instalações provisórias em chapa de madeira, contendo instalações elétricas e hidrosanitaras (contando com ligações provisórias), escritório, banheiros, vestiários, refeitório, laboratório, aréa para topografia, almoxarifado, depósito e instalações industriais, com área total coberta e descoberta de 228,91m², com todas as instalações e proteções	m²	228,91	Conforme projeto de canteiro de obras
4.2		PRÓPRIO	Canteiro de Obra das áreas descobertas, com 400,13 m², com todas as instalações e proteções	m²	400,13	Conforme projeto de canteiro de obras
4.3		PRÓPRIO	Placa de obra com impressa em lona digital, 12m2	unid	2,00	Conforme projeto de canteiro de obras
5			**TERRAPLENAGEM**			
5.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	11.944,62	Conforme quadro de ruas
5.2	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	1.791,69	Conforme quadro de ruas
5.3	4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.791,69	Conforme quadro de ruas
5.4	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.388,92	Conforme quadro de ruas
5.5	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,00	Conforme quadro de ruas
5.6	5502166	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.105,60	Conforme quadro de ruas
5.7	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.037,28	Conforme quadro de ruas
6			**PAVIMENTAÇÃO**			
6.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1,00	Conforme quadro de ruas
6.2	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,00	Conforme quadro de ruas
6.3	4011320	SICRO3	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	2.388,92	Conforme quadro de ruas
6.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	13.139,08	Conforme quadro de ruas
6.5	5915324	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	1,00	Conforme quadro de ruas
6.6	0408067	SICRO3	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	4.687,98	Conforme quadro de ruas
6.7	97117	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	10.958,78	Conforme quadro de ruas
6.8	97120	SINAPI	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	4.801,45	Conforme quadro de ruas
6.9	3106121	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21.980,56	Conforme quadro de ruas
6.10	4011537	SICRO3	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	2.986,16	Conforme quadro de ruas
6.11	4011520	SICRO3	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	3.519,88	Conforme quadro de ruas
7			**MEIO-FIO E SARJETAS**			
7.1	2003955	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	3.981,54	Conforme quadro de ruas
7.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	597,23	Conforme quadro de ruas
7.3	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.981,54	Conforme quadro de ruas

Documento assinado digitalmente
gov.br
BIANCO BARBOSA DE SOUZA
Data: 29/10/2025 16:17:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br