

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	101873_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³		758,06	767,89
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,16	618,47	624,79
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,425	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,882	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,101	23,43	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47
Composição	96556_ADP-01	E ACABAMENTO.	M³		1.015,00	1.042,84
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,19	618,47	624,79
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,938	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,598	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,071	23,43	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,598	28,29	30,47
Composição	96555_ADP-01	JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³		758,06	767,89
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,16	618,47	624,79
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,425	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,882	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,101	23,43	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47
Composição	92463_ADP-01	EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²		55,81	58,44
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	24,43	26,17
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,884	27,90	30,06
SINAPI	92265	MM. AF_09/2020	M2	0,162	126,09	129,41
Cotação	2692	AGUA	L	0,049	6,64	6,64
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,328	23,04	23,04
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,01	14,13	14,13
Composição	103669_ADP-01	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³		763,60	779,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	23,43	25,03
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,417	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,042	1,36	1,36
SINAPI	102475	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,103	611,58	619,74
Composição	103682_ADP-01	EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³		988,30	1.019,30
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	27,90	30,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,571	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,407	23,43	25,03
SINAPI	102481	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,103	595,74	602,26
Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		16,33	17,30
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4597	29,44	31,54
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,4	3,31	3,31
Cotação	102198	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	0,1002	14,80	14,80
Composição	93674_ADP-01	AF_10/2020	UN		21,48	22,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	38,73	42,14
SINAPI-I	1571	COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2	1,14	1,14
Cotação	93674	AF_10/2020	UN.	1	10,76	10,76
Composição	101873	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		174,06	178,34
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3	0,0117	824,91	842,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	38,73	42,14
SINAPI-I	39796	NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	114,63	114,63
Composição	91947_ADP-01	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		10,59	11,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	38,73	42,14
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,95	2,95
SINAPI-I	38099	TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1	1,84	1,84
Composição	CPU-01	PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN		299,62	303,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,73	42,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,59	29,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,43	25,03
Cotação	CPU011	PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN.	1	254,73	254,73
Composição	104994_ADP-01	INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN.		155,12	158,02
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3	0,0033	824,91	842,88
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	24,04	25,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	27,59	29,76
Cotação	45116	ACESSOS PARA A INSTALACAO	UND	1	115,18	115,18
Composição	93192	M DE VÃO. AF_03/2016 REFERENCIA; DATA BASE 03/2024	M		55,73	56,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87294	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,0019	685,29	695,36
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,308	11,06	11,20
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,014	763,55	771,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139	23,43	25,03
SINAPI-I	660	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	3,54	3,54
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,222	6,43	6,43
SINAPI-I	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,171	14,13	14,13

Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		513,21	518,64
SINAPI-I	4417	PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,44	5,44
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,43	6,43
Cotação	4813	*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,67	18,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,43	25,03
SINAPI	94962	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	523,72	531,04

Composição	104893	PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²		1.499,66	1.526,59
SINAPI	86931	EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0346	541,55	544,35
SINAPI	86934	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,0173	519,60	523,28
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0346	310,29	312,67
SINAPI	87267	DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	0,2346	74,20	76,49
SINAPI	87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,2346	4,85	5,08
SINAPI	88415	AF_03/2024	M2	1,47145	4,12	4,26
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,39878	3,76	3,94
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,19602	24,05	25,54
SINAPI	89357	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0173	32,80	34,58
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,22491	9,59	10,19
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	10,35	10,95
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0692	13,20	13,99
SINAPI	89400	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	19,86	20,74
SINAPI	89453	MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	2,43512	92,49	94,31
SINAPI	89707	RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0519	51,40	52,96
SINAPI	89711	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03944	21,21	22,35
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,15657	26,46	27,71
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03235	36,87	38,61
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0692	10,06	10,55
SINAPI	89726	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	10,27	10,76
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,1038	16,16	16,70
SINAPI	89732	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	16,81	17,35
SINAPI	89742	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0346	39,10	39,75
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0865	25,65	26,37
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0173	27,72	28,44
SINAPI	89799	PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,05086	21,02	21,62
SINAPI	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,03979	17,49	18,49
SINAPI	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	7,40	7,84
SINAPI	89869	E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	10,27	10,85
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,02241	1.244,12	1.277,75
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	0,65863	11,24	11,40
SINAPI	90443	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,15605	8,05	8,68
SINAPI	90466	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,15605	15,98	16,99
SINAPI	90467	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	M	0,06522	24,05	25,55
SINAPI	90821	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0346	354,73	358,73
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0692	380,33	384,70
SINAPI	91222	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,06522	8,95	9,65
SINAPI	91304	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0346	111,03	113,87
SINAPI	91307	POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0692	94,19	96,37
SINAPI	91834	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6301	21,33	22,34
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,47837	9,63	10,01
SINAPI	91847	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,09359	15,29	15,73
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,21799	3,89	4,00
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,6775	5,22	5,37
SINAPI	91931	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,58044	10,73	10,99
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	0,25951	18,64	19,79
SINAPI	91953	E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	36,66	38,52
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	44,60	46,91
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	45,88	48,19
SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,19031	38,45	40,36
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0692	41,11	43,02
SINAPI	92005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	74,30	77,93
SINAPI	92023	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	62,35	65,53
SINAPI	92029	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	70,36	73,99
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,40795	19,25	19,65
SINAPI	92556	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,1038	1.112,61	1.152,34
SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	0,09342	22,60	23,06
Composição	93192	M DE VÃO. AF_03/2016 REFERENCIA; DATA BASE 03/2024	M	0,15916	55,73	56,73
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,15916	12,73	12,97
SINAPI	93661	AF_10/2020	UN	0,11833	58,41	58,91
SINAPI	93662	AF_10/2020	UN	0,0519	61,31	61,99
SINAPI	93671	AF_10/2020	UN	0,0173	83,47	84,90
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,0173	86,90	87,49
SINAPI	94569	FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM	M2	0,00865	667,65	670,66
SINAPI	94570	REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	1,40795	353,11	354,04
SINAPI	94792	CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,02491	84,34	85,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	95240	ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,0692	23,27	23,91
SINAPI	95626	AF_03/2024	M2	0,0692	15,90	16,60
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1	23,53	24,70
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1,47145	30,61	32,20
SINAPI	95811	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,51453	21,66	22,47
SINAPI	96486	BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	0,02249	77,77	79,10
SINAPI	97101	SERRADA. AF_09/2021	M2	0,0173	248,66	250,77
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	67,77	69,49
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	24,15	24,85
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,1557	6,28	6,37
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,0346	56,58	57,65
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,2237	485,16	488,18
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,0519	236,53	238,34
SINAPI	104345	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	0,00865	43,94	44,85
SINAPI	104350	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	0,0346	31,16	31,65
SINAPI	104351	SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	0,0346	20,53	20,70
SINAPI	104641	AF_04/2023	M2	0,0173	9,53	9,97

Composição	104896	PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E			756,22	774,35
SINAPI	86934	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,02222	519,60	523,28
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,02222	310,29	312,67
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,21233	24,05	25,54
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,15555	9,59	10,19
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,02222	10,35	10,95
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,04444	13,20	13,99
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,22422	26,46	27,71
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,17777	16,16	16,70
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02222	25,65	26,37
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,02222	27,72	28,44
SINAPI	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,10222	17,49	18,49
SINAPI	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,08888	7,40	7,84
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,04444	380,33	384,70
SINAPI	91304	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,04444	111,03	113,87
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,72488	9,63	10,01
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00777	3,89	4,00
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,68	5,22	5,37
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	0,13333	18,64	19,79
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	44,60	46,91
SINAPI	91992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	55,59	58,90
SINAPI	91996	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	43,22	45,53
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,06666	45,88	48,19
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04444	41,11	43,02
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,45066	19,25	19,65
SINAPI	92557	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,08888	1.167,99	1.207,72
SINAPI	92984	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,18	28,53	28,84
SINAPI	92988	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,54	56,77	57,20
SINAPI	93010	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,00666	44,31	45,11
SINAPI	93022	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,02222	54,51	56,91
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,06666	12,73	12,97
SINAPI	93661	AF_10/2020	UN	0,02222	58,41	58,91
SINAPI	93662	AF_10/2020	UN	0,02222	61,31	61,99
SINAPI	93673	AF_10/2020	UN	0,02222	103,40	106,35
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	1,45066	86,90	87,49
SINAPI	94570	REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	0,06666	353,11	354,04
SINAPI	94792	CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,04444	84,34	85,37
SINAPI	94992	FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	89,55	91,06
SINAPI	95240	ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1	23,27	23,91
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,86022	23,53	24,70
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	0,17333	30,61	32,20
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,13333	67,77	69,49
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,04444	24,15	24,85
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,02666	6,28	6,37
SINAPI	98441	EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,94444	95,75	98,82
SINAPI	98445	EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,192	111,37	115,26
SINAPI	101879	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	508,45	511,49
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	485,16	488,18
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	0,04444	236,53	238,34
SINAPI	102218	DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,27288	16,09	16,91
SINAPI	104348	SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	0,02222	9,85	9,89

Composição	93212	MOBILIÁRIO	M²		3.056,97	3.108,49
SINAPI	86888	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,0522	528,87	531,26
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0522	310,29	312,67
SINAPI	87548	PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.	M2	0,1894	31,53	33,02
SINAPI	87777	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	0,1681	64,02	67,14
SINAPI	87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,7679	4,85	5,08
SINAPI	87903	FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO	M2	0,1681	15,69	16,01
SINAPI	88489	AF_04/2023	M2	2,4442	13,05	13,49
SINAPI	103328	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	0,4675	97,70	102,59
SINAPI	87246	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	0,4628	78,61	80,71
SINAPI	87289	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,7679	702,19	713,92
SINAPI	89709	DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0696	22,41	23,06
SINAPI	89711	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1631	21,21	22,35
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235	26,46	27,71
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,047	36,87	38,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,174	10,06	10,55
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0174	16,16	16,70
SINAPI	89748	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0522	42,46	43,21
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174	25,65	26,37
SINAPI	95658	(3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	0,174	526,65	542,78
SINAPI	90443	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0696	8,05	8,68
SINAPI	90466	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,0722	15,98	16,99
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0722	380,33	384,70
SINAPI	91170	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA	M	0,0348	12,22	12,76
SINAPI	91173	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA	M	0,4612	4,56	4,76
SINAPI	91305	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,1827	110,63	112,81
SINAPI	91862	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0522	11,37	11,92
SINAPI	91863	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,3307	13,41	14,03
SINAPI	91870	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1305	15,07	15,91
SINAPI	91871	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1566	17,11	18,03
SINAPI	91875	INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0261	9,98	10,70
SINAPI	91882	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348	12,38	13,31
SINAPI	91890	TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0348	16,04	17,11
SINAPI	91911	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	20,21	21,62
SINAPI	91924	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0696	3,28	3,39
SINAPI	91926	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,253	4,70	4,85
SINAPI	91928	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4699	7,19	7,39
SINAPI	91937	AF_03/2023	UN	1,0442	18,64	19,79
SINAPI	91959	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392	55,84	58,59
SINAPI	91967	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	75,03	78,66
SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	38,45	40,36
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	0,0348	19,25	19,65
SINAPI	92981	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,3566	15,99	16,05
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,2611	92,68	99,01
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,0279	86,90	87,49
SINAPI	94559	REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA	M2	1,3566	740,11	755,59
SINAPI	95240	ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,0905	23,27	23,91
SINAPI	95241	ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,0064	45,19	46,35
SINAPI	95805	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,3328	26,21	27,46
SINAPI	95811	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,0174	21,66	22,47
SINAPI	96985	AF_08/2023	UN	0,0522	78,58	79,86
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0522	29,68	31,64
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0072	67,77	69,49
SINAPI	97886	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,1392	181,83	189,67
SINAPI	97906	DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,0522	484,54	503,84
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,0348	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,2612	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,3007	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,083	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,0956	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,4081	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,3182	91,34	91,34
SINAPI-I	3993	EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,1297	91,34	91,34
SINAPI	98679	PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,1011	41,90	43,29
SINAPI	100860	AF_01/2020	UN	0,5134	89,31	90,51
SINAPI	101165	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0696	1.036,07	1.068,06
SINAPI	101876	DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0286	101,25	103,03
SINAPI	101891	INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,0174	29,25	29,95
SINAPI-I	3080	E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE	CJ	0,1044	72,36	72,36
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0348	16,53	16,53
SINAPI-I	3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174	21,23	21,23
SINAPI-I	11587	COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA	M2	0,0348	82,09	82,09
SINAPI-I	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,9762	692,26	692,26
SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0174	48,55	48,55
Cotação	21112	PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	0,0348	325,51	325,51
Cotação	43777	COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	0,0174	266,33	266,33

Composição	CCU-ADM.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN.		79.987,10	89.164,90
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	520	115,88	129,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	525	37,58	41,70

Composição	98062 ADP	INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		3.314,24	3.334,73
SINAPI	100475	IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,012	819,65	828,69
SINAPI	97740	APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,2373	2.321,63	2.380,63
SINAPI	97738	POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.327,60	4.521,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,29	30,47
SINAPI	101624	COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,21	386,08	390,60
SINAPI	5679	ÇAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, ÇAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHI	0,25	74,16	77,74
SINAPI	5678	ÇAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, ÇAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHP	0,15	166,04	169,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,43	25,03
Cotação	43446	FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4	637,05	637,05

Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN		67,77	69,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	38,73	42,14
Cotação	100910	REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,0	47,40	47,40

Composição	98052 ADP	ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		2.241,62	2.261,48
SINAPI	88628	COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0478	672,28	680,52
SINAPI	97738	POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.327,60	4.521,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	97739	APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0792	3.189,33	3.314,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	28,29	30,47
SINAPI	101623	LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,1	437,59	445,04
SINAPI	5679	CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHI	0,23	74,16	77,74
SINAPI	5678	CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	CHP	0,23	166,04	169,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	23,43	25,03
Cotação	12551	SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5	346,87	346,87

Composição	92548	M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN		613,42	630,48
SINAPI	92260	PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	1	482,70	498,77
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	27,90	30,06
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	24,43	26,17
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,55	18,65	18,65
Cotação	21142	PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	un	1	34,88	34,88
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	14,13	14,13
SINAPI-I	4425	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2	21,15	21,15
SINAPI-I	4400	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	15,91	15,91

Composição	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2		7,51	7,89
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,90	30,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,43	25,03
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	32,35	32,35
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,12	6,43	6,43
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	18,35	18,35
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1067	7,27	7,27

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: