



Cores das células:
 Fundo amarelo: células para preencher
 Fundo azul: células para seleção de opções

PONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
Composição	101873_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M³		758,06	767,89
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	1,16	618,47	624,79
SINAPI	90587	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	CHI	2,425	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHP	2,882	1,36	1,36
SINAPI	88316	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	H	1,101	23,43	25,03
SINAPI	88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47
Composição	96556_ADP-01	E ACABAMENTO.	M²		1.015,00	1.042,84
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	1,19	618,47	624,79
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHI	1,938	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHP	0,598	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,071	23,43	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,598	28,29	30,47
Composição	96555_ADP-01	JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M³		758,06	767,89
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	1,16	618,47	624,79
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHI	2,425	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHP	2,882	1,36	1,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,101	23,43	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	28,29	30,47
Composição	91463_ADP-01	EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²		55,81	58,44
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	24,43	26,17
SINAPI	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,884	27,90	30,06
SINAPI	92765	MM. AF_ 09/2020	M2	0,162	126,09	129,41
Cotação	2692	ÁGUA	L	0,049	6,64	6,64
SINAPI-I	40304	PREÇO DE AÇO POUQUO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,138	21,44	23,04
SINAPI-I	6193	EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,01	14,13	14,13
Composição	103669_ADP-01	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M³		763,60	779,07
SINAPI	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	23,43	25,03
SINAPI	90587	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHI	1,417	0,53	0,53
SINAPI	90586	POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	CHP	1,042	1,36	1,36
SINAPI	102475	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	1,103	611,58	619,74
Composição	103680_ADP-01	EM EDIFICAÇÃO TÉRICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M³		988,30	1.019,36
SINAPI	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	27,90	30,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,571	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,407	23,43	25,03
SINAPI	102481	ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	1,103	595,74	602,26
Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_ 01/2021	M²		16,33	17,30
SINAPI	88311	PINTOR DE LITREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4597	29,44	31,54
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,4	3,31	3,31
Cotação	102198	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_ 01/2021	M²	0,1002	14,80	14,80
Composição	91674_ADP-01	AF_ 10/2020	UN		21,48	22,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325	38,73	42,14
SINAPI-I	1571	COMPRESSOR, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS	UN	2	1,14	1,14
Cotação	91674	AF_ 10/2020	UN	1	10,76	10,76
Composição	101873	INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN		174,06	178,34
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL	M3	0,0117	824,91	842,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7811	38,73	42,14
SINAPI-I	39796	NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	114,63	114,63
Composição	91947_ADP-01	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN		10,59	11,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	25,00	26,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	38,73	42,14
SINAPI-I	38051	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,95	2,95
SINAPI	38099	TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM ENTE SUPORTE)	UN	1	1,84	1,84
Composição	CPU-01	PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2"	UN		299,62	303,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	38,73	42,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,59	29,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,43	25,03
Cotação	CPU011	PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2"	UN	1	254,73	254,73
Composição	104994_ADP-01	INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN		155,12	158,02
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL	M3	0,0033	824,91	842,88
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	24,04	25,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	27,59	29,76
Cotação	49116	ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO	UNID	1	115,18	115,18
Composição	91192	M DE VÃO. AF_ 01/2016 REFERENCIA: DATA BASE 03/2024	M		55,73	56,73
SINAPI	87294	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,0019	685,29	695,36
SINAPI	92800	CORTI E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_ 06/2022	KG	0,308	11,06	11,20
SINAPI	90279	GRAUTE FCK=20MPa, TRAÇO 0,14:1,8:2,124 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 09/2021	M3	0,014	763,55	771,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	28,29	30,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139	23,43	25,03
SINAPI-I	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	M	5,34	3,54	3,54
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,222	6,43	6,43
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,171	14,13	14,13
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		513,21	518,64
SINAPI-I	4417	PEROBA ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	5,44	5,44
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	6,43	6,43
Cotação	4813	*2 X 1 X 1/4" EM BASTES PARA PARACABO	M²	1	400,80	400,80
SINAPI-I	5075	PREÇO DE AÇO POUQUO COM CABEÇA 38 X 38 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,67	18,67
SINAPI	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,90	30,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,43	25,03
SINAPI	94962	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,01	523,72	531,04
Composição	104893	PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²		1.499,66	1.526,59
SINAPI	86931	EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	0,0346	541,55	544,35
SINAPI	86934	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,0173	519,60	523,28
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0346	310,29	312,67
SINAPI	87267	DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 02/2023, PE	M2	0,2346	74,20	76,49
SINAPI	87179	PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	0,2346	4,85	5,08
SINAPI	88415	AF_ 03/2024	M2	1,47345	4,12	4,26
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	3,39878	3,76	3,94
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	0,19602	24,05	25,54
SINAPI	89357	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	0,0173	32,80	34,58
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	0,22491	9,59	10,19
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	0,0173	10,35	10,95
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	0,0692	13,20	13,99
SINAPI	89400	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	0,0173	19,86	20,74
SINAPI	89453	MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_ 10/2022	M2	2,43512	92,49	94,31
SINAPI	89707	RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	0,0519	51,40	52,96
SINAPI	89711	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	0,09944	21,21	22,35
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	0,15657	26,46	27,71
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	0,03235	36,87	38,61
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0692	10,06	10,55
SINAPI	89726	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	10,27	10,76
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,1038	16,16	16,70
SINAPI	89732	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0519	16,81	17,35
SINAPI	89742	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0346	39,10	39,75
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	0,0865	25,65	26,37
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0173	27,72	28,44
SINAPI	89799	PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	0,05086	21,02	21,62
SINAPI	89805	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	M	0,0979	17,49	18,40
SINAPI	89806	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	0,0173	7,40	7,84
SINAPI	89869	E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	0,0173	10,27	10,85
SINAPI	89995	GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_ 09/2021	M3	0,02241	1.244,12	1.277,75
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_ 09/2021	KG	0,65863	11,24	11,40
SINAPI	90443	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	0,15605	8,05	8,68
SINAPI	90466	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	M	0,15605	15,88	16,98
SINAPI	90467	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	M	0,06522	24,05	25,55
SINAPI	90821	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	0,0346	354,73	358,73
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	0,0692	380,33	384,70
SINAPI	91222	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 09/2023	M	0,06522	8,95	9,65
SINAPI	91204	POPILAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	0,0346	111,03	113,87
SINAPI	91307	POPILAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	0,0692	94,19	96,37
SINAPI	91834	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	0,6801	21,33	22,34

PONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COTAR	DESONERADO	NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,47837	9,63	10,01	F		0%	0%
SINAPI	91847	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,09359	15,29	15,73	F		0%	0%
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,21799	3,89	4,00	F		0%	0%
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	6,6775	5,22	5,37	F		0%	0%
SINAPI	91931	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,58044	10,73	10,99	F		0%	0%
SINAPI	91937	AF. 03/2023	UN	0,25951	18,64	19,79	F		0%	0%
SINAPI	91953	E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0519	36,66	38,52	F		0%	0%
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0519	44,60	46,91	F		0%	0%
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,01373	45,88	48,19	F		0%	0%
SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,13931	30,45	40,36	F		0%	0%
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,06692	41,11	43,02	F		0%	0%
SINAPI	92005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,01373	74,30	77,93	F		0%	0%
SINAPI	92023	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0519	62,35	65,53	F		0%	0%
SINAPI	92029	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,01373	70,36	73,99	F		0%	0%
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,40795	19,25	19,65	F		0%	0%
SINAPI	92556	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,1038	112,61	115,24	F		0%	0%
SINAPI	92602	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10" CM. AF. 03/2024	M	0,09342	22,60	23,06	F		0%	0%
Composição	93192	M DE VÃO. AF. 03/2016. REFERENCIA: DATA BASE 03/2024	M	0,15916	55,73	56,73	F		0%	0%
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	0,15916	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	93661	AF. 10/2020	UN	0,11833	58,41	58,91	F		0%	0%
SINAPI	93662	AF. 10/2020	UN	0,0519	61,31	61,99	F		0%	0%
SINAPI	93671	AF. 10/2020	UN	0,01373	83,47	84,90	F		0%	0%
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,01373	86,90	87,49	F		7%	6%
SINAPI	94569	FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM	M2	0,00865	667,65	670,66	F		94%	94%
SINAPI	94570	REGUADOR E 4 1/4 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	1,40795	353,11	354,04	F		96%	96%
SINAPI	94792	CHOMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	0,03461	84,34	85,37	F		0%	0%
SINAPI	95240	DE 1 CM. AF. 01/2024	M2	0,06692	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	95626	AF. 03/2024	M2	0,06692	15,90	16,60	F		0%	0%
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	1	23,53	24,70	F		0%	0%
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	1,47145	30,61	32,20	F		0%	0%
SINAPI	95811	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	0,55453	21,66	22,47	F		0%	0%
SINAPI	96486	BIBROECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	UN	0,03248	77,77	79,14	F		3%	3%
SINAPI	97101	SERRADA. AF. 09/2021	M2	0,01373	248,66	250,77	F		0%	0%
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1	67,77	69,49	F		0%	0%
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	1	24,15	24,85	F		0%	0%
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	0,1557	6,28	6,37	F		0%	0%
SINAPI	98207	TONADA DE REDE RU45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	0,0346	56,58	57,65	F		0%	0%
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,2327	185,16	188,18	F		90%	90%
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	0,0519	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	104345	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	0,00865	43,84	44,85	F		0%	0%
SINAPI	104350	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	0,0346	31,16	31,65	F		0%	0%
SINAPI	104351	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	0,0346	20,53	20,70	F		0%	0%
SINAPI	104641	AF. 04/2023	M2	0,01373	9,53	9,97	F		0%	0%

Composição	104896	PROTEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E			756,22	774,35	F	Sim	8%	8%
SINAPI	86934	FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA	UN	0,02222	519,60	523,28	F		8%	8%
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,02222	310,29	312,67	F		12%	12%
SINAPI	89356	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	0,21233	24,05	25,54	F		0%	0%
SINAPI	89362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	0,15155	9,59	10,19	F		0%	0%
SINAPI	89363	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	0,02222	10,35	10,95	F		0%	0%
SINAPI	89395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	0,04444	13,20	13,99	F		0%	0%
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,22422	26,46	27,71	F		0%	0%
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,17777	16,16	16,70	F		0%	0%
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,02222	25,45	26,37	F		0%	0%
SINAPI	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,02222	27,72	28,44	F		0%	0%
SINAPI	89865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	0,10222	17,49	18,49	F		0%	0%
SINAPI	89866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	0,08888	7,40	7,84	F		0%	0%
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,04444	380,33	384,70	F		65%	65%
SINAPI	91304	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,04444	113,03	113,87	F		0%	0%
SINAPI	91845	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,71498	9,63	10,01	F		0%	0%
SINAPI	91925	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,50777	3,89	4,00	F		0%	0%
SINAPI	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,68	5,22	5,37	F		0%	0%
SINAPI	91937	AF. 03/2023	UN	0,13333	18,64	19,79	F		0%	0%
SINAPI	91955	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,04444	44,60	46,91	F		0%	0%
SINAPI	91992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,04444	55,59	58,80	F		0%	0%
SINAPI	91996	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,04444	43,22	45,53	F		0%	0%
SINAPI	91997	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,06666	45,88	48,19	F		0%	0%
SINAPI	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,04444	41,11	43,02	F		0%	0%
SINAPI	92543	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	1,45066	19,25	19,65	F		0%	0%
SINAPI	92557	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UN	0,08888	1167,99	1207,72	F		8%	8%
SINAPI	92984	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	0,18	28,53	29,54	F		0%	0%
SINAPI	92988	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	0,54	56,77	57,20	F		0%	0%
SINAPI	93010	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	0,00666	44,31	45,11	F		0%	0%
SINAPI	93022	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,02222	54,51	56,91	F		0%	0%
SINAPI	93654	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	0,06666	12,73	12,97	F		0%	0%
SINAPI	93661	AF. 10/2020	UN	0,02222	58,41	58,91	F		0%	0%
SINAPI	93662	AF. 10/2020	UN	0,02222	61,31	61,99	F		0%	0%
SINAPI	93673	AF. 10/2020	UN	0,02222	103,40	106,35	F		0%	0%
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	1,45066	86,90	87,49	F		7%	6%
SINAPI	94570	REGUADOR E 4 1/4 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	M2	0,06666	353,11	354,04	F		96%	96%
SINAPI	94792	CHOMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	0,04444	84,34	85,37	F		0%	0%
SINAPI	94951	FOTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	1	95,15	96,16	F		0%	0%
SINAPI	95240	DE 1 CM. AF. 01/2024	M2	1	23,27	23,91	F		0%	0%
SINAPI	95727	INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	0,86022	23,53	24,70	F		0%	0%
SINAPI	95728	INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	0,17333	30,61	32,20	F		0%	0%
Composição	97585	W, SEM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,13333	67,77	69,49	F		0%	0%
SINAPI	97599	INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	0,04444	24,15	24,85	F		0%	0%
SINAPI	98294	INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	0,02666	6,28	6,37	F		0%	0%
SINAPI	98441	EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,94444	95,75	98,82	F		0%	0%
SINAPI	98445	EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	M2	0,192	111,37	115,26	F		0%	0%
SINAPI	101879	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	508,45	511,49	F		91%	90%
SINAPI	101883	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,01111	485,16	488,18	F		91%	90%
SINAPI	101908	INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	0,04444	236,53	238,34	F		1%	1%
SINAPI	102218	DEMAIS. AF. 01/2021	M2	2,27288	16,09	16,91	F		0%	0%
SINAPI	104348	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	0,02222	9,85	9,89	F		0%	0%

Composição	93212	MOBILIÁRIO	M²		3.056,97	3.108,49
SINAPI	86988	INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	0,0522	528,87	531,26
SINAPI	86943	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UN	0,0522	310,29	312,67
SINAPI	87548	PARDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.	M2	0,1894	31,53	33,02
SINAPI	87777	MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	0,1681	64,02	67,14
SINAPI	87879	PEDEIREI. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	0,7679	4,85	5,08
SINAPI	87903	FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO	M2	0,1681	15,69	16,01
SINAPI	88489	AF. 04/2023	M2	2,4442	13,05	13,69
SINAPI	103328	(ESPESSURA 5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	0,4675	97,70	102,59
SINAPI	87246	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023, PE	M2	0,4628	78,61	80,71
SINAPI	87289	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,7679	702,19	713,92
SINAPI	89709	DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,0696	22,41	23,06
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,1631	21,21	22,35
SINAPI	89712	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,2235	26,46	27,71
SINAPI	89714	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,047	36,87	38,61
SINAPI	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,174	10,06	10,55
SINAPI	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0174	16,16	16,70
SINAPI	89748	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,0522	42,46	43,21
SINAPI	89784	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,0174	25,65	26,37
SINAPI	90548	(1/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIDO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO).	UN	0,174	526,65	542,78
SINAPI	90463	HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	0,0696	8,05	8,68
SINAPI	90464	HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	0,0722	384,70	394,70
SINAPI	90822	3,5CM, INCLUSO DOBRACINAS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0722	380,33	384,70
SINAPI	91170	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA	M	0,0348	12,22	12,76
SINAPI	91173	COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA	M	0,4612	4,56	4,76
SINAPI	91305	POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,1827	110,63	112,81
SINAPI	91862	INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,0522	11,37	11,92
SINAPI	91863	INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,2187	14,21	14,76
SINAPI	91870	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,1305	15,07	15,91
SINAPI	91871	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,1566	17,11	18,03
SINAPI	91875	INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0261	9,98	10,70
SINAPI	91882	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0348	12,38	13,31
SINAPI	91900	TERMINAIS - INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0348	16,67	17,47
SINAPI	91915	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0174	20,21	21,62
SINAPI	91924	TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,0696	3,28	3,39
SINAPI	91926	TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,253	4,70	4,85
SINAPI	91928	TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	0,4649	71,59	73,79
SINAPI	91937	AF. 03/2023	UN	0,0423	18,64	19,79
SINAPI	91959	E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,1392	55,84	58,59
SINAPI	92006	E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0174	75,03	78,66
SINAPI	92067	FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,0174	38,45	40,36
SINAPI	92343	ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	0,0348	19,25	19,65
SINAPI	92581	FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	1,3566	15,99	16,05
SINAPI	93158	ESCALAÇÃO MANUAL DE VÃO 09/2024	M2	0,2187	19,65	20,47
SINAPI	94210	LATERAL DE 1/4" PARA 20X40 COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	0,0279	86,90	87,94
SINAPI	94559	INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIÂMENOS TOLUXO COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM	M2	1,3566	740,11	755,59
SINAPI	95240	DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	0,0905	23,27	23,91
SINAPI	95241	DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	0,0064	45,19	46,35
SINAPI	96085	FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	1,3128	26,26	27,47
SINAPI	96811	FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	0,0174	21,61	22,47
SINAPI	96805	AF. 08/2023	UN	0,0522	78,58	79,86

Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário