



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 042762/2025	Nº TransfereGOV 983657	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.									671.158,80	
1.			REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.					-	671.158,80	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	48.273,64	
1.1.0.1.	Composição	ADMQPL	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	37.610,94	BDI 1	48.273,64	48.273,64	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	27.467,35	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	463,08	BDI 1	594,36	2.674,62	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.906,30	5,22	BDI 1	6,70	12.772,21	RA
1.2.0.3.	Composição	93208-1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	12,00	780,45	BDI 1	1.001,71	12.020,52	RA
1.3.			REMOÇÃO					-	15.472,76	
1.3.0.1.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,80	17,18	BDI 1	22,05	2.222,64	RA
1.3.0.2.	Composição	CPU01	REMOÇÃO MANUAL DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUINDO RASPAGEM DE COLA E LIMPEZA).	M2	924,00	11,03	BDI 1	14,16	13.083,84	RA
1.3.0.3.	Composição	CPU02	REMOÇÃO DE TELA PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M2	111,60	1,16	BDI 1	1,49	166,28	RA
1.4.			INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO					-	482.856,58	
1.4.1.			MOVIMENTAÇÃO EM TERRA					-	303,15	
1.4.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,92	105,29	BDI 1	135,14	259,47	RA
1.4.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,80	7,09	BDI 1	9,10	43,68	RA
1.4.2.			INFRAESTRUTURA					-	4.929,51	
1.4.2.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,80	51,83	BDI 1	66,52	319,30	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,20	79,97	BDI 1	102,64	1.970,69	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,11	15,76	BDI 1	20,23	224,76	RA
1.4.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,92	979,89	BDI 1	1.257,69	2.414,76	RA
1.4.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	239.572,69	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 042762/2025	Nº TransfereGOV 983657	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.									671.158,80	
1.4.3.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	343,95	1,84	BDI 1	2,36	811,72	RA
1.4.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,52	1.025,43	BDI 1	1.316,14	36.220,17	RA
1.4.3.3.	Composição	103781-1	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	924,00	170,78	BDI 1	219,20	202.540,80	RA
1.4.4.			PINTURA					-	33.042,56	
1.4.4.1.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	1.088,00	23,66	BDI 1	30,37	33.042,56	RA
1.4.5.			ESQUADRIAS					-	150.115,63	
1.4.5.1.	Composição	106465-1	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M.	M2	176,00	59,78	BDI 1	76,73	13.504,48	RA
1.4.5.2.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	336,00	165,01	BDI 1	211,79	71.161,44	RA
1.4.5.3.	Composição	103774-1	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	800,00	57,27	BDI 1	73,51	58.808,00	RA
1.4.5.4.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	6,72	770,04	BDI 1	988,35	6.641,71	RA
1.4.6.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	18.017,04	
1.4.6.1.	Composição	105923-1	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	584,89	BDI 1	750,71	18.017,04	RA
1.4.7.			DRENAGEM					-	36.876,00	
1.4.7.1.	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	84,00	342,03	BDI 1	439,00	36.876,00	RA
1.5.			ARQUIBANCADA					-	97.088,47	
1.5.1.			MOVIMENTAÇÃO EM TERRA					-	5.240,19	
1.5.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,12	105,29	BDI 1	135,14	421,64	RA
1.5.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,26	115,95	BDI 1	148,82	1.080,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 042762/2025	Nº TransfereGOV 983657	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	Apelido do Empreendimento REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.			
Localidade SINAPI MANAUS	Data Base 12-25 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	Município / UF SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.									671.158,80	
1.5.1.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	31,99	7,09	BDI 1	9,10	291,11	RA
1.5.1.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	31,72	84,67	BDI 1	108,67	3.447,01	RA
1.5.2.			INFRAESTRUTURA					-	30.154,44	
1.5.2.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	31,77	51,83	BDI 1	66,52	2.113,34	RA
1.5.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,70	69,37	BDI 1	89,04	4.069,13	RA
1.5.2.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,80	79,97	BDI 1	102,64	800,59	RA
1.5.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	246,34	15,76	BDI 1	20,23	4.983,46	RA
1.5.2.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	343,60	16,08	BDI 1	20,64	7.091,90	RA
1.5.2.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,34	17,32	BDI 1	22,23	518,85	RA
1.5.2.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,41	979,89	BDI 1	1.257,69	10.577,17	RA
1.5.3.			SUPRAESTRUTURA					-	5.883,59	
1.5.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	17,60	129,20	BDI 1	165,83	2.918,61	RA
1.5.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,54	14,90	BDI 1	19,12	450,08	RA
1.5.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,00	14,00	BDI 1	17,97	1.042,26	RA
1.5.3.4.	SINAPI	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,88	1.303,82	BDI 1	1.673,45	1.472,64	RA
1.5.4.			ALVENARIA / REVESTIMENTO					-	10.981,47	
1.5.4.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	89,59	64,09	BDI 1	82,26	7.369,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 042762/2025	Nº TransfereGOV 983657	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.									671.158,80	
1.5.4.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	73,59	7,72	BDI 1	9,91	729,28	RA
1.5.4.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	73,59	30,52	BDI 1	39,17	2.882,52	RA
1.5.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	7.750,89	
1.5.5.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	72,00	1,84	BDI 1	2,36	169,92	RA
1.5.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,76	1.025,43	BDI 1	1.316,14	7.580,97	RA
1.5.6.			PINTURA					-	3.808,85	
1.5.6.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	72,00	27,49	BDI 1	35,28	2.540,16	RA
1.5.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,59	13,43	BDI 1	17,24	1.268,69	RA
1.5.7.			ESQUADRIAS					-	33.269,04	
1.5.7.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	49,00	528,99	BDI 1	678,96	33.269,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 042762/2025	Nº TransfereGOV 983657	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA QUADRA SINTÉTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM.									671.158,80

SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EMERSON SAMPAIO CADAXO
CREA/CAU: 0414630734AM
ART/RRT: AM20260578929

RECURSO
←