

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	044057/2025	044057/2025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	044057/2025	MUNICIPIO D

FRENTES DE OBRA:					SERVIÇOS PRELIMINARES	ÁREA DAS BARRACAS	RESTAURANTES	BANHEIROS	POSTO SALVA VIDAS
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2	3	4	5
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM					113.915,22	459.021,74	55.391,18	132.367,25	26.914,12
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.0.0.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	311,15		SERVIÇOS PRELIMINARES	311,15			
1.1.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00		SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00			
1.1.0.0.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00			
1.2.	ÁREA DAS BARRACAS		-						
1.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-						
1.2.1.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	598,96		ÁREA DAS BARRACAS	598,96			
1.2.1.0.2.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	1.036,20		ÁREA DAS BARRACAS	1.036,20			
1.2.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.036,20		ÁREA DAS BARRACAS	1.036,20			
1.2.1.0.4.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.036,20		ÁREA DAS BARRACAS	1.036,20			
1.2.1.0.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.036,20		ÁREA DAS BARRACAS	1.036,20			
1.2.1.0.6.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	1.036,20		ÁREA DAS BARRACAS	1.036,20			
1.2.2.	CONTENÇÃO		-						
1.2.2.0.1.	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	168,87		ÁREA DAS BARRACAS	168,87			
1.2.3.	ACABAMENTOS		-						
1.2.3.0.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	31,35		ÁREA DAS BARRACAS	31,35			
1.2.4.	PISO E ESCADAS		-						
1.2.4.0.1.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS.	M2	598,96		ÁREA DAS BARRACAS	598,96			
1.2.4.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	18,00		ÁREA DAS BARRACAS	18,00			
1.2.4.0.3.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	323,68		ÁREA DAS BARRACAS	323,68			
1.2.4.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,05		ÁREA DAS BARRACAS	4,05			
1.3.	RESTAURANTES		-						
1.3.1.	PISO		-						
1.3.1.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	50,40		RESTAURANTES		50,40		
1.3.2.	PINTURA		-						
1.3.2.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	41,60		RESTAURANTES		41,60		
1.3.2.0.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	41,60		RESTAURANTES		41,60		
1.3.2.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,60		RESTAURANTES		41,60		
1.3.2.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,78		RESTAURANTES		21,78		
1.3.3.	PORTA		-						

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	044057/2025	044057/2025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	044057/2025	MUNICIPIO D

FRENTES DE OBRA:					SERVIÇOS PRELIMINARES	ÁREA DAS BARRACAS	RESTAURANTES	BANHEIROS	POSTO SALVA VIDAS
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2	3	4	5
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM					113.915,22	459.021,74	55.391,18	132.367,25	26.914,12
1.3.3.0.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	314,00				314,00		
1.3.3.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	314,00				314,00		
1.3.3.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	314,00				314,00		
1.3.3.0.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,88				52,88		
1.4.	BANHEIRO 01		-						
1.4.1.	PISO EXTERNO		-						
1.4.1.0.1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	27,20					27,20	
1.4.1.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,82					50,82	
1.4.1.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,65					62,65	
1.4.1.0.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,78					0,78	
1.4.1.0.5.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,78					0,78	
1.4.2.	PISO INTERNO		-						
1.4.2.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	47,96					47,96	
1.4.3.	ESQUADRIAS		-						
1.4.3.0.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	16,98					16,98	
1.4.3.0.2.	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	4,20					4,20	
1.4.4.	LOUÇAS E METAIS		-						
1.4.4.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00					8,00	
1.4.4.0.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00					6,00	
1.4.4.0.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00					10,00	
1.4.4.0.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00					2,00	
1.4.5.	DIVISÓRIAS		-						
1.4.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	32,40					32,40	
1.4.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,80					64,80	
1.4.5.0.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	64,80					64,80	
1.4.5.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	64,80					64,80	
1.4.6.	REVESTIMENTO		-						

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	044057/2025	044057/2025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	044057/2025	MUNICIPIO D

FRENTES DE OBRA:					SERVIÇOS PRELIMINAR ES	ÁREA DAS BARRACAS	RESTAURAN TES	BANHEIROS	POSTO SALVA VIDAS
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2	3	4	5
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM					113.915,22	459.021,74	55.391,18	132.367,25	26.914,12
1.4.6.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	109,33					109,33	
1.4.6.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	109,33					109,33	
1.4.7.	INSTALAÇÃO SANITARIA		-						
1.4.7.0.1.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00					2,00	
1.4.7.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	40,00					40,00	
1.4.8.	PINTURA		-						
1.4.8.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	160,83					160,83	
1.4.8.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	160,33					160,33	
1.4.8.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	160,83					160,83	
1.5.	BANHEIRO 02		-						
1.5.1.	PINTURA		-						
1.5.1.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	160,33					160,33	
1.5.1.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	160,33					160,33	
1.5.1.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	160,33					160,33	
1.5.2.	COBERTURA		-						
1.5.2.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	109,33					109,33	
1.5.2.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	109,33					109,33	
1.6.	POSTO SALVA VIDAS		-						
1.6.1.	DEPOSITO		-						
1.6.1.0.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	22,90						22,90
1.6.1.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,90						22,90
1.6.2.	PONTO DE OBSERVAÇÃO		-						
1.6.2.1.	ESTRUTURA		-						
1.6.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,29						1,29
1.6.2.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,68						103,68
1.6.2.1.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,29						1,29
1.6.2.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,33						2,33
1.6.2.1.5.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	8,87						8,87
1.6.2.1.6.	ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO	M	2,00						2,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	044057/2025	044057/2025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	044057/2025	MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM				
1.6.2.1.7.	PERFIL "I" (MATERIAL: AÇO BITOLA: 6"[152,4MM] ESPESSURA:5,89MM [PRIMEIRA ALMA])MASSA LINEAR:18,6KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	M	29,68	
1.6.2.1.8.	PISO EM CHAMA DE AÇO XADREZ	M2	12,05	
1.6.2.2.	COBERTURA		-	
1.6.2.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	12,01	
1.6.2.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,01	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	ÁREA DAS BARRACAS	RESTAURANTES	BANHEIROS	POSTO SALVA VIDAS
1	2	3	4	5	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	113.915,22	459.021,74	55.391,18	132.367,25	26.914,12
POSTO SALVA VIDAS					29,68
POSTO SALVA VIDAS					12,05
POSTO SALVA VIDAS					12,01
POSTO SALVA VIDAS					21,01

PRESIDENTE FIGUEIREDO

Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Taan Silva Rodrigues

CREA/CAU: 32705-AM

ART/RRT: AM20260576861

Responsável Técnico

Nome: Taan Silva Rodrigu

CREA/CAU: 32705-AM

ART/RRT: AM20260576861