

Nº OPERAÇÃO 044057/2025	Nº Transferência GOV 044057/2025	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE FIGUEIREDO
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM									787.609,51
1.			REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM					-	787.609,51
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	113.915,22
1.1.0.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	M2	311,15	91,37	BDI 1	111,90	34.817,69
1.1.0.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	5,00	466,42	BDI 1	571,22	2.856,10
1.1.0.0.3.	Composição	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,00	62.253,15	BDI 1	76.241,43	76.241,43
1.2.			ÁREA DAS BARRACAS					-	459.021,74
1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	28.905,84
1.2.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	598,96	0,74	BDI 1	0,91	545,05
1.2.1.0.2.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	1.036,20	1,75	BDI 1	2,14	2.217,47
1.2.1.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.036,20	3,28	BDI 1	4,02	4.165,52
1.2.1.0.4.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	1.036,20	9,44	BDI 1	11,56	11.978,47
1.2.1.0.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 09/2024	M3	1.036,20	1,57	BDI 1	1,92	1.989,50
1.2.1.0.6.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	1.036,20	6,31	BDI 1	7,73	8.009,83
1.2.2.			CONTENÇÃO					-	206.649,60
1.2.2.0.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF. 03/2024	M3	168,87	999,20	BDI 1	1.223,72	206.649,60
1.2.3.			ACABAMENTOS					-	20.953,40
1.2.3.0.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUCTURAL EPOXI. AF. 10/2025. PS	M	31,35	545,74	BDI 1	668,37	20.953,40
1.2.4.			PISO E ESCADAS					-	202.512,90
1.2.4.0.1.	Composição	CPU 05	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS.	M2	598,96	250,85	BDI 1	307,22	184.012,49
1.2.4.0.2.	SINAPI	102041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 11/2020	M2	18,00	352,28	BDI 1	431,44	7.765,92
1.2.4.0.3.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	323,68	18,48	BDI 1	22,63	7.324,88
1.2.4.0.4.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	4,05	687,42	BDI 1	841,88	3.409,61
1.3.			RESTAURANTES					-	55.391,18
1.3.1.			PISO					-	6.613,99
1.3.1.0.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	M2	50,40	107,15	BDI 1	131,23	6.613,99
1.3.2.			PINTURA					-	2.023,61
1.3.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	41,60	4,17	BDI 1	5,11	212,58
1.3.2.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	41,60	12,95	BDI 1	15,86	659,78
1.3.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	41,60	13,90	BDI 1	17,02	708,03
1.3.2.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	21,78	16,62	BDI 1	20,35	443,22
1.3.3.			COBERTURA					-	46.753,58
1.3.3.0.1.	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	314,00	30,27	BDI 1	37,07	11.639,98
1.3.3.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 10/2025	M2	314,00	1,84	BDI 1	2,25	706,50
1.3.3.0.3.	SINAPI	92572	TRINÇA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF. 10/2025	M2	314,00	74,59	BDI 1	91,35	28.683,90
1.3.3.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	52,88	88,37	BDI 1	108,23	5.723,20
1.4.			BANHEIRO 01					-	101.309,71
1.4.1.			PISO EXTERNO					-	13.142,52
1.4.1.0.1.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUCTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 10/2022	M2	27,20	151,48	BDI 1	185,52	5.046,14
1.4.1.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	50,82	98,47	BDI 1	120,60	6.128,89
1.4.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	62,65	16,13	BDI 1	19,75	1.237,34
1.4.1.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,78	103,75	BDI 1	127,06	99,11
1.4.1.0.5.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,78	660,59	BDI 1	809,02	631,04
1.4.2.			PISO INTERNO					-	107,91
1.4.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 10/2025	M2	47,96	1,84	BDI 1	2,25	107,91
1.4.3.			ESQUADRIAS					-	18.099,45
1.4.3.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M2	16,98	721,75	BDI 1	883,93	15.009,13
1.4.3.0.2.	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025	M2	4,20	600,79	BDI 1	735,79	3.090,32
1.4.4.			LOUÇAS E METAIS					-	9.918,18
1.4.4.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	513,43	BDI 1	628,80	5.030,40
1.4.4.0.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	318,75	BDI 1	390,37	2.342,22
1.4.4.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	44,25	BDI 1	54,19	541,90
1.4.4.0.4.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	818,02	BDI 1	1.001,83	2.003,66
1.4.5.			DIVISÓRIAS					-	14.410,22
1.4.5.0.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	32,40	107,67	BDI 1	131,86	4.272,26
1.4.5.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	64,80	9,52	BDI 1	11,66	755,57

Nº OPERAÇÃO 044057/2025	Nº TransfereGOV 044057/2025	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE FIGUEIREDO
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO URUBUI DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM									787.609,51
1.4.5.0.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	64,80	48,53	BDI 1	59,43	3.851,06
1.4.5.0.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	64,80	69,70	BDI 1	85,36	5.531,33
1.4.6.			COBERTURA					-	21.020,88
1.4.6.0.1.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	109,33	71,91	BDI 1	88,07	9.628,69
1.4.6.0.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	109,33	85,08	BDI 1	104,20	11.392,19
1.4.7.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	14.562,60
1.4.7.0.1.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	5.379,85	BDI 1	6.588,70	13.177,40
1.4.7.0.2.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	40,00	28,28	BDI 1	34,63	1.385,20
1.4.8.			PINTURA					-	10.047,95
1.4.8.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	160,83	4,54	BDI 1	5,56	894,21
1.4.8.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	160,33	32,68	BDI 1	40,02	6.416,41
1.4.8.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	160,83	13,90	BDI 1	17,02	2.737,33
1.5.			BANHEIRO 02					-	31.057,54
1.5.1.			PINTURA					-	10.036,66
1.5.1.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	160,33	4,54	BDI 1	5,56	891,43
1.5.1.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	160,33	32,68	BDI 1	40,02	6.416,41
1.5.1.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	160,33	13,90	BDI 1	17,02	2.728,82
1.5.2.			COBERTURA					-	21.020,88
1.5.2.0.1.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	109,33	71,91	BDI 1	88,07	9.628,69
1.5.2.0.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	109,33	85,08	BDI 1	104,20	11.392,19
1.6.			POSTO SALVA VIDAS					-	26.914,12
1.6.1.			DEPOSITO					-	3.350,95
1.6.1.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	22,90	51,00	BDI 1	62,46	1.430,33
1.6.1.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,90	68,48	BDI 1	83,87	1.920,62
1.6.2.			PONTO DE OBSERVAÇÃO					-	23.563,17
1.6.2.1.			ESTRUTURA					-	21.050,92
1.6.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,29	103,75	BDI 1	127,06	163,91
1.6.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,68	16,13	BDI 1	19,75	2.047,68
1.6.2.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,29	714,26	BDI 1	874,75	1.128,43
1.6.2.1.4.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,33	199,47	BDI 1	244,29	569,20
1.6.2.1.5.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	8,87	545,74	BDI 1	668,37	5.928,44
1.6.2.1.6.	Composição	CPU 01	ESCADADA METÁLICA PERFIS AÇO METALIZADO	M	2,00	664,35	BDI 1	813,63	1.627,26
1.6.2.1.7.	Composição	CPU 02	PERFIL "I" (MATERIAL: AÇO/BITOLA: 6"[152,4MM])ESPESURA:5,89MM [PRIMEIRA ALMA]MASSA LINEAR:18,6(KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	M	29,68	210,73	BDI 1	258,08	7.659,81
1.6.2.1.8.	Composição	CPU 03	PISO EM CHAMA DE AÇO XADREZ	M2	12,05	130,52	BDI 1	159,85	1.926,19
1.6.2.2.			COBERTURA					-	2.512,25
1.6.2.2.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	12,01	51,00	BDI 1	62,46	750,14
1.6.2.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,01	68,48	BDI 1	83,87	1.762,11

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE FIGUEIREDO
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Taan Silva Rodrigues
CREA/CAU: 32705-AM
ART/RRT: AM20260576861