



Obra			Bancos	B.D.I.			Encargos Sociais		
PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM			SINAPI - 12/2024 - Amazonas	24,22%			Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CCU-00011	Próprio	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 - (CPU REFERÊNCIA: SINAPI 08/2022 - 97807 - PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	20.460,7	50,36	1.030.400,85	26,79	26,79
CCU-00014	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 - (CPU REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 - 94289)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	7.091,75	83,14	589.608,10	15,33	42,12
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	7.117,47	54,46	387.617,42	10,08	52,20
CCU-0005	Próprio	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial (CPU REFERÊNCIA: DNIT 4011226 - 01/2024)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	4.092,14	68,84	281.702,92	7,33	59,52
CCU-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	1,0	159.809,05	159.809,05	4,16	63,68
CCU-00016	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO EAI-EMULSÃO ASFALTICA IMPRIMAÇÃO (CPU REFERÊNCIA _SINAPI -96401 07/2019)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	20.460,7	7,79	159.388,85	4,14	67,82
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	51.125,39	2,94	150.308,65	3,91	71,73
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	5.694,96	21,84	124.377,93	3,23	74,96
CCU 000015	Próprio	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais (CPU REFERÊNCIA: DNIT 2003257 - 10/2023)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.131,11	100,39	113.552,13	2,95	77,91
CCU-0003	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0	102.790,32	102.790,32	2,67	80,58
101145	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4.670,93	20,79	97.108,63	2,53	83,11
95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	46.699,09	2	93.398,18	2,42	85,53
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4.670,93	17,01	79.452,52	2,06	87,59



Obra			Bancos	B.D.I.			Encargos Sociais		
PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM			SINAPI - 12/2024 - Amazonas	24,22%			Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101127	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4.092,14	19,15	78.364,48	2,04	89,63
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	24.522,84	2,84	69.644,87	1,81	91,44
93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	14.687,55	3,75	55.078,31	1,43	92,87
101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.416,16	19,89	48.057,42	1,25	94,12
93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	58.327,26	0,8	46.661,81	1,20	95,32
102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	3.960,89	8,02	31.766,34	0,83	96,14
CCU-0012	Próprio	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais - (CPU REFERÊNCIA: DNIT 04/2023 - 2003363)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	44,62	655,3	29.239,49	0,76	96,90
93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	20.683,78	1,19	24.613,70	0,64	97,54
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	21.368,56	0,89	19.018,02	0,49	98,04
CCU-006	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANAUS / RIO PRETO DA EVA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UND	1,0	12.727,76	12.727,76	0,33	98,37
CCU-007	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RIO PRETO DA EVA / MANAUS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UND	1,0	12.727,76	12.727,76	0,33	98,70
CCU-0008	Próprio	Dissipador de energia - DED 01 - areia e pedra de mão comerciais (CPU REFERÊNCIA DNIT - 2003475)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	15,0	726,35	10.895,25	0,28	98,98
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	5.690,17	1,89	10.754,42	0,28	99,26
102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	3.682,8	2,53	9.317,48	0,24	99,51
102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	7.142,01	1,01	7.213,43	0,19	99,69



Obra				Bancos		B.D.I.			Encargos Sociais	
PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM				SINAPI - 12/2024 - Amazonas		24,22%			Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CCU-0037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO COM SUPORTE. (CPU REFERÊNCIA DNIT 5213863)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UND	8,0	452,71	3.621,68	0,09	99,78
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	6,0	569,37	3.416,22	0,09	99,87
CCU-0038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA COM SUPORTE. (CPU REFERÊNCIA DNIT 5213863)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		UND	4,0	515,84	2.063,36	0,05	99,93
CCU-0009	Próprio	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais (CPU MAE_DNIT -2003443)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		M	2,0	558,56	1.117,12	0,03	99,96
CCU-010	Próprio	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais (CPU REFERÊNCIA_DNIT -2003384)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		UND	8,0	123,24	985,92	0,03	99,98
CCU-00012	Próprio	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais (CPU REFERÊNCIA_DNIT -2003384)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS		UND	7,0	98,48	689,36	0,02	100,00