



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Resultado - Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 498/26

Data: 08/09/2026

Processo: 1469/2026

Registro de Preço:

Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de artefatos de concreto pré-moldado

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	559.001.002	627527	TUBO DE CONCRETO 40CM DE DIÂMETRO E 1,00M DE COMPRIMENTO, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NA NORMA ABNT PERTINENTE	200,00	UND	98,60	19.720,00
2	040.017.038	216366	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO INTERNO 800 MM COMPRIMENTO 1000 MM, ESPESSURA 80 MM, ARMAÇÃO DE TELA SOLDADA NERVURADA MF 113. OS TUBOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	400,00	UND	347,94	139.176,00
3	040.017.035	216368	TUBO DE CONCRETO ARMADO TUBO DE CONCRETO ARMADO com encaixe macho e fêmea, com diâmetro interno de 1,00m e 1,00 metro de comprimento PA2	350,00	UND	544,99	190.746,50
4	040.017.037	216365	TUBO DE CONCRETO ARMADO TUBO DE CONCRETO ARMADO com encaixe macho e fêmea, com diâmetro interno de 0,60m e 1,00 metro de comprimento PA2	300,00	UND	325,55	97.665,00
5	040.040.001	447693	TUBO DE CONCRETO TUBO DE CONCRETO ARMADO com encaixe macho e fêmea, com diâmetro interno de 1,5m e 1,00 metro de comprimento PA2	300,00	UND	799,00	239.700,00
6	559.001.004	447694	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS DE SEÇÃO CIRCULAR, ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA DN=1,20 M, 1 METRO DE COMPRIMENTO ÚTIL, CLASSE PA 2, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA NBR 8890.	150,00	UN	679,16	101.874,00
7	559.001.006	217090	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT), 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN	20,00	UND	3.235,31	64.706,20
8	559.001.007	478218	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM X 19CM X 39CM	300,00	UND	6,37	1.911,00
9	559.001.008	268031	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM X 19CM X 39CM	5.000,00	UND	6,51	32.550,00
10	559.001.009	629095	ADUELA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA, COM SEÇÃO INTERNA DE 2,00 M X 2,00 M, DESTINADA À	200,00	UND	5.777,38	1.155.476,00

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			EXECUÇÃO DE GALERIAS, TRAVESSIAS E SISTEMAS DE DRENAGEM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS E VIGENTES.				

Valor Total: 2.043.524,70

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000

www.presidentemedici.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **KEVEIN MACARIO SOARES, GERENTE DE PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO**, em 08/09/2026 às 12:14, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **813965** e o código verificador **16D35997**.

Referência: [Processo nº 1-1469/2026](#).

Docto ID: 813965 v1