ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Resultado - Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 468/26

Data: 28/08/2026
Processo: 1435/2026
Registro de Preço:
Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto:
AQUISIÇÃO DE SOBRECHASSI BASCULANTE/IMPLEMENTO CAÇAMBA

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	030.105.001		SOBRECHASSI BASCULANTE/ CAÇAMBA BASCULANTE METÁLICA 12 M³ PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO VW 26.280 6X4 Fornecimento e instalação de caçamba basculante metálica nova, com capacidade volumétrica de 12 m³, destinada à instalação em caminhão VW 26.280, tração 6x4, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. Especificações mínimas do implemento: Capacidade volumétrica de 12 m³; Estrutura do sobrechassi confeccionada em aço estrutural de alta resistência mecânica, modelo sextavado, composta por longarinas e travessas dimensionadas para suportar os esforços decorrentes das operações de carga, transporte e descarga; Caixa de carga metálica para transporte de terra, cascalho, brita, areia, entulhos e materiais correlatos; Assoalho confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 6,0 mm; Laterais confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 4,75 mm; Painel frontal e tampa traseira confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 4,0 mm; Sistema de basculamento hidráulico por no mínimo 02 pistões; Sistema hidráulico composto por cilindro hidráulico, bomba hidráulica, tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras de alta pressão, válvulas de segurança e comando de acionamento na cabine do veículo; Ângulo mínimo de basculamento de 45°; Tampa traseira basculante com abertura automática durante a descarga; Tampa traseira com sistema 02 folhas, sendo no mínimo	3,00	UND	141.666,67	425.000,01

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			01 quadro com mínimo de 02 dobradiças com abertura estilo porteira fixa na lateral da caçamba e tampa basculante com no mínimo 02 dobradiças fixas no quadro; Sistema de articulação traseira com eixo em aço de alta resistência, buchas substituíveis e pontos de lubrificação; Pintura industrial com tratamento anticorrosivo, aplicação de fundo protetivo e acabamento de alta resistência às intempéries; Faixas refletivas regulamentares; Para-lamas, para-choque homologado e para-barros; Protetores laterais conforme legislação vigente; Caixa para ferramentas; Suporte para estepe; Protetor de cabine; Sistema de iluminação traseira e lateral em conformidade com as Resoluções do CONTRAN; Dispositivo de alerta sonoro para caçamba elevada. A instalação deverá ser realizada de forma compatível com as características técnicas do caminhão VW 26.280 6x4, incluindo todos os materiais, adaptações, suportes, componentes hidráulicos, elétricos, estruturais e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do conjunto, devendo o equipamento ser entregue em plenas condições de operação.				

Valor Total: 425.000,01

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **KEVEIN MACARIO SOARES**, **GERENTE DE PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO**, em 15/09/2026 às 10:38, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **817613** e o código verificador **F72D692B**.

Referência: Processo nº 1-1435/2026. Docto ID: 817613 v1