



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**EMENDA ESPECIAL Nº 202543410005**

Objeto: **ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO VITAL RODRIGUES NO MUNCÍPIO DE CARACARAI-RR COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202543410005, PROGRAMA: 09032025-2-088360**

Serviço: **ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO VITAL RODRIGUES NO MUNCÍPIO DE CARACARAI-RR**

Área: **9140,00 m²**

Município: **CARACARAI**

Data: **25/06/2026**

TRT: **CFT2605862052**

MEMÓRIA DE CALCULO				
ITEM	SINAPI/CEF 05/2026	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS À EXECUTAR	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UNID	1,00
1.2	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UNID	3,00
1.3	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	M	2.000,00
	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	M	1.000,00
1.4	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	UNID	1,00
1.5	106251	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF 10/2025	CHP	144,00
1.6	42249	LUMINARIA "REFLETOR DE LED" PARA ILUMINACAO PÚBLICA DE ESTÁDIO, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UNID	30,00
1.7	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	M	1.000,00
1.8	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UNID	8,00
1.9	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UNID	1,00

HAROLDO JOSÉ MUNIZ  
ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA  
CREA/RR 35-D CRT 62808559453  
MATRÍCULA: 1739