



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA POR TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 114

Objeto: **AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI**  
Serviço: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI**  
Nº Pontos: **1934 Unid.**  
Município: **CARACARÁI**  
TRT: **CFT2605963819**  
Data: **03/07/2026**

BASE DE PREÇOS DESONERADOS

SINAPI MAIO/ 2026  
B.D.I.  
26,54%

ORÇAMENTO BÁSICO GERAL - NÃO DESONERADO

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>RS 9.437,16</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	495,06	626,46	3.758,76
<b>1.2</b>	C.P.U. 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	4.487,33	5.678,40	5.678,40
<b>2.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>RS 125.866,40</b>
<b>2.1</b>	C.P.U. 001	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	MÊS	8,00	15.733,30	19.909,39	125.866,40
<b>3.0</b>		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>RS 2.587.748,00</b>
3.1	103689	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	23.996,00	6,34	8,02	192.447,92
3.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	3.080,00	9,37	11,86	36.528,80
3.3	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	m	3.080,00	22,09	27,95	86.086,00
3.4	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	m	880,00	48,29	61,11	53.776,80
3.5	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	440,00	38,00	48,09	21.159,60
3.6	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Unid	147,00	32,23	40,78	5.994,66
3.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	1.540,00	27,50	34,80	53.592,00
3.8	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Unid	513,00	21,89	27,70	14.210,10
3.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	198,00	97,31	123,14	24.381,72
3.10	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Unid	220,00	383,02	484,68	106.629,60
3.11	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	275,00	524,06	663,16	182.369,00
3.12	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	1.439,00	614,74	777,91	1.119.412,49
3.13	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	138,00	154,31	195,27	26.947,26
3.14	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	575,60	147,05	186,08	107.107,65
3.15	C.P.U. 003	CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE 02 PÉTALAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 240 W: FLUXO LUMINOSO MÍN 32.300 LÚMENS MÁX 33.900 LÚMENS, TEMPERATURA 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	200,00	1.834,37	2.321,27	464.254,00
3.16	C.P.U. 004	CONJUNTO DE LUMINÁRIAS DE 04 PÉTALAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 240 W: FLUXO LUMINOSO MÍN 32.300 LÚMENS MÁX 33.900 LÚMENS, TEMPERATURA 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	Unid	20,00	3.668,73	4.642,52	92.850,40
<b>4.0</b>		<b>SUBESTAÇÃO ÁREA</b>					<b>RS 139.050,52</b>
4.1	C.P.U. 005	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA MONTAGEM EM POSTE DE CONCRETO - LDU EM MT - PADRÃO URBANO	Unid	4,00	27.471,00	34.762,63	139.050,52
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI</b>							<b>RS 2.862.102,08</b>