

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90074/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150 KVA TRIFÁSICO 13,8 KV/ 220-127 V 60 Hz
ESTRUTURA CE3

Realocação de 02 (DOIS) transformador trifásico de 150 kVA (13,8 kV / 220-127 V) em estrutura tipo CE3, incluindo a reavaliação técnica de componentes existentes para reaproveitamento. A contratada é integralmente responsável pelo fornecimento e instalação de cabos, conexões e acessórios necessários para a nova subestação. Deve ser executada malha de aterramento composta por 10 (dez) hastes tipo Copperweld (2.400 mm), interligadas por cabo de aço cobreado (seção 3x9 AWG) e dotadas de caixas de inspeção. A resistência de terra deverá ser mantida abaixo de 10,0 Ohms em qualquer época do ano, sob pena de adequação compulsória da malha pela contratada, garantindo conformidade com os padrões da ENERGISA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 24.027,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

Grupo: G1

2 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE POSTE EM REDE DE BAIXA TENSÃO

O serviço consiste na realocação de 10 (DEZ) postes de energia elétrica com luminária pública, conforme orientações da coordenação do evento. A contratada deverá assumir a responsabilidade total pelo fornecimento de materiais, frete, equipamentos de içamento (caminhão munck), escavação, engastamento e mão de obra especializada. O serviço inclui a reposição de cabos, acessórios e componentes que sofram danos durante a execução, além de vistoria técnica prévia in loco para marcação dos pontos conforme orientações da coordenação. Toda a instalação deve observar rigorosamente as normas técnicas de segurança e os padrões da concessionária ENERGISA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.802,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

Grupo: G1

3 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ITEM 2.3.6. DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 369.343,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

Grupo: G1

4 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO

A empresa contratada deverá prestar serviço contínuo de monitoramento da rede elétrica durante todo o período do evento, incluindo medições de consumo, verificação de sobreaquecimento e análises de desempenho da rede. Para isso, deverá instalar e operar um sistema de monitoramento capaz de identificar possíveis superaquecimentos na infraestrutura da rede elétrica, apresentando relatórios detalhados ao final. Será também necessário disponibilizar uma equipe de prontidão composta por 1 (um) engenheiro eletricista, 1 (um) eletricista e 2 (dois) auxiliares, garantindo atendimento imediato e solução ágil de ocorrências durante o evento.

(DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ITEM 2.3.6. DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95.426,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

Grupo: G1

5 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DE POSTES CABOS EM REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO

Execução de serviços eventuais de substituição de cabos elétricos em redes de média e baixa tensão, compreendendo o fornecimento, remoção e destinação adequada de cabos danificados, lançamento, tracionamento e fixação de novos condutores, substituição eventual de postes danificados ou tecnicamente inadequados, incluindo retirada do poste existente, fornecimento e instalação de novo poste compatível com as cargas e esforços solicitantes, recomposição das estruturas e realocação dos circuitos, adequação de terminais, reaperto de conexões, realização de testes de continuidade e isolamento, bem como energização assistida, quando aplicável. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra necessários à execução do serviço são de inteira responsabilidade da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.920,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (5)

Grupo: G2

6 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: RELIGAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

Execução de religação de chave fusível em transformador trifásico com potências nominais de 112,5 kVA, 150 kVA e 300 kVA, tensão primária de 13,8 kV e tensão secundária de 220/127 V, incluindo inspeção técnica, fornecimento e substituição de elos fusíveis quando necessário, verificação das condições operacionais, ajustes, testes e energização assistida. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra necessários à execução do serviço são de inteira responsabilidade da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.376,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (5)

Grupo: G2

7 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: LIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Execução de serviços de ligação, adequação e regularização de instalações elétricas em média e baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, ramais, dispositivos de proteção, conexões, ajustes técnicos e testes funcionais necessários ao pleno restabelecimento da segurança e funcionalidade do sistema elétrico. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra necessários à execução do serviço são de inteira responsabilidade da contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.908,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (5)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	1	UNIDADE
2	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	1	UNIDADE
3	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	1	UNIDADE
4	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	1	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	5	UNIDADE
6	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	5	UNIDADE
7	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	5	UNIDADE