



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 380,78m²

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPOCISUBJ (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - ENOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Geral:

18,52%

Encargo Social Mensalista:

71,76%

Data:

28/08/2025

BDI Equipamentos:

11,40%

Encargo Social Horista:

118,23%

Revisão:

00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									165.726,21	7,34%	
1.1			CANTEIRO DE OBRAS									93.574,99	4,16%	
1.1.1		CPU2526	Próprio	UNXME	10,00	980,08	74,43	1.078,81	1.151,24	744,30	10.768,10	11.512,40	0,51%	
1.1.2		CPU2527	Próprio	MES	10,00	279,94	42,54	290,36	332,90	425,40	2.903,80	3.329,00	0,15%	
1.1.3		CPU2528	Próprio	MES	10,00	962,06	0,00	1.144,31	1.144,31	0,00	11.443,10	11.443,10	0,51%	
1.1.4		CPU2529	Próprio	MES	6,00	1.865,72	672,67	737,38	1.410,05	4.036,02	4.424,28	8.490,30	0,37%	
1.1.5		95648	SINAPI	UN	1,00	59,61	71,62	92,97	71,62	92,97	91,00	182,97	0,03%	
1.1.6		95673	SINAPI	UN	1,00	133,89	18,81	140,41	159,22	18,81	140,41	159,22	0,01%	
1.1.7		101029	SINAPI	UN	1,00	2.068,11	454,45	2.026,35	2.480,80	454,45	2.026,35	2.480,80	0,11%	
1.1.8		103689	SINAPI	M	6,00	31,27	35,16	525,37	560,43	210,96	5.112,62	5.392,58	0,24%	
1.1.9		CPU2530	Próprio	UN	100,00	112,89	10,95	123,94	134,24	1.055,00	1.239,00	13.424,00	0,59%	
1.1.10		98459	SINAPI	UN	330,00	99,40	28,81	89,39	118,20	9.507,30	29.498,70	39.006,00	1,73%	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									54.329,66	2,40%	
1.2.1		93565	SINAPI	MES	20,00	22,94	26,38	516,50	27.164,83	53.296,66	1.033,00	54.329,66	2,40%	
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									8.988,06	0,40%	
1.3.1		CPU2531	Próprio	UN	1,00	7.522,85	5.727,95	3.230,11	8.958,06	5.727,95	3.230,11	8.958,06	0,40%	
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO									8.563,50	0,38%	
1.4.1		CPU1926	Próprio	M2XMM5	275,00	26,19	63,35	24,79	31,14	1.746,25	8.871,25	8.563,50	0,38%	
2			FUNDADAÇÃO									239.763,66	10,61%	
2.1		99059	SINAPI	M	125,00	69,74	32,76	50,17	82,93	4.095,00	6.217,25	10.362,50	0,46%	
2.2		90100	SINAPI	m²	203,88	13,73	46,99	11,63	16,32	950,20	2.371,12	3.327,32	0,15%	
2.3		93358	SINAPI	m²	23,34	99,32	72,23	45,88	118,11	1.685,99	1.070,93	2.766,92	0,12%	
2.4		100324	SINAPI	m³	36,19	363,63	50,77	384,03	434,80	1.837,16	13.896,51	15.733,67	0,70%	
2.5		96492	SINAPI	M	1,00	10,00	61,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	
2.6		95645	SINAPI	KG	440,30	21,06	95,88	15,40	25,04	4.218,07	6.807,04	11.025,11	0,49%	
2.7		95644	SINAPI	KG	139,10	18,72	7,06	15,20	22,26	98,025	2.114,31	3.066,36	0,14%	
2.8		96546	SINAPI	KG	1010,50	86,28	5,16	14,86	5.214,18	14.813,66	20.027,84	8,91%		
2.9		95646	SINAPI	KG	650,00	14,40	3,30	17,20	2.535,00	8.645,00	11.180,00	0,49%		
2.10		104620	SINAPI	KG	724,00	11,04	2,14	10,98	13,12	1.550,22	7.953,90	9.504,12	0,42%	
2.11		104621	SINAPI	KG	655,00	10,32	1,59	10,98	12,27	1.042,72	7.033,94	8.046,66	0,36%	
2.12		96571	SINAPI	M	68,90	17,47	13,13	9,91	13,13	9,91	14.813,66	6,66%		
2.13		100574	SINAPI	m²	167,24	1,14	0,35	1,36	1,71	58,53	227,44	285,97	0,01%	
2.14		93362	SINAPI	m²	221,86	29,16	14,92	15,25	34,67	4.308,52	3.383,36	7.691,88	0,34%	
2.15		CPU2532	Próprio	m³	60,00	101,42	50,31	60,42	3.924,50	1.069,33	23.453,00	10,43%		
2.16		CPU2532	Próprio	m³	56,90	102,38	2,42	119,33	121,75	137,70	6.789,87	6.927,57	0,31%	
3			ESTRUTURA									405.163,60	17,93%	
3.1			PILARES									68.100,00	3,01%	
3.1.1		92423	SINAPI	m²	283,00	78,42	28,91	64,34	93,25	8.811,53	18.208,22	26.389,75	1,17%	
3.1.2		92762	SINAPI	KG	680,70	11,17	13,00	11,98	13,28	8.941,91	8.154,78	9.039,89	0,40%	
3.1.3		92763	SINAPI	KG	214,40	9,35	0,81	10,30	11,11	173,66	2.208,32	2.381,98	0,11%	
3.1.4		92764	SINAPI	KG	145,00	9,01	0,57	10,14	10,71	82,65	1.470,30	1.552,95	0,07%	
3.1.5		92759	SINAPI	KG	403,70	14,80	4,52	12,84	17,36	1.824,72	5.115,11	7.008,23	0,31%	
3.1.6		92765	SINAPI	m³	1,00	1.011,22	25,60	1,01	60,21	1.062,16	2.569,89	3.631,05	0,16%	
3.1.7		CPU2532	Próprio	m²	18,60	102,38	2,42	119,33	121,75	45,01	2.284,54	2.264,55	0,10%	
3.2			VIGAS									144.040,95	6,38%	
3.2.1		92461	SINAPI	m²	290,80	219,38	60,40	200,48	260,88	17.564,32	58.299,58	75.863,90	3,36%	
3.2.2		92760	SINAPI	KG	440,30	12,59	3,01	13,15	16,16	1.215,44	8.008,16	6.525,40	0,29%	
3.2.3		92761	SINAPI	KG	48,30	13,61	1,96	14,30	14,49	274,99	3.374,02	2.103,09	0,09%	
3.2.4		92762	SINAPI	KG	541,90	13,07	11,98	13,30	12,28	704,47	4.491,96	5.196,43	0,23%	
3.2.5		92763	SINAPI	KG	525,50	9,81	0,81	10,30	11,11	425,66	5.612,65	5.838,30	0,26%	
3.2.6		92764	SINAPI	KG	360,30	9,01	0,57	10,14	10,71	205,37	3.653,44	3.858,81	0,17%	
3.2.7		92765	SINAPI	KG	420,40	12,59	3,01	13,15	16,16	1.215,44	8.008,16	6.525,40	0,29%	
3.2.8		CPU2283	Próprio	m³	30,10	890,54	36,83	1.010,30	1.047,13	1.108,58	30.410,03	31.516,81	1,40%	
3.2.9		CPU2532	Próprio	m³	30,10	102,38	2,42	119,33	121,75	72,84	3.591,83	3.684,67	0,16%	
3.3			LAJES									193.019,46	8,54%	
3.3.1		92515	SINAPI	m²	56,80	84,31	28,67	71,59	100,26	1.622,72	4.051,99	5.674,71	0,25%	
3.3.2		92768	SINAPI	KG	396,30	13,99	3,87	12,76	16,63	1.530,97	5.047,85	6.578,82	0,29%	
3.3.3		92769	SINAPI	KG	213,20	13,00	2,48	12,87	15,45	528,74	2.765,20	3.293,94	0,15%	
3.3.4		92770	SINAPI	KG	202,80	10,40	0,88	10,40	10,71	12,82	1.481,34	2.861,15	0,13%	
3.3.5		92771	SINAPI	KG	12,30	10,67	0,93	11,75	12,84	14,42	144,52	155,98	0,01%	
3.3.6		CPU2283	Próprio	m³	32,80	890,54	36,83	1.010,30	1.047,13	1.208,02	31.377,84	34.345,86	1,52%	
3.3.7		CPU2532	Próprio	m²	32,80	102,38	2,42	119,33	121,75	79,38	3.914,02	3.984,40	0,18%	
3.3.8		CPU2532	Próprio	m²	53,80	24,53	93,91	118,44	249,39	1.991,38	1.991,38	2.461,00	0,11%	
3.3.9		101793	SINAPI	Laie pré-fabricada unidirecional em vigas treliçadas em EPS L7 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88	118,34	24,53	116,10	140,72	8.803,33	41.698,26	50.501,59	2,24%
3.3.10		CPU2102	Próprio	m²	28,18	159,20	27,60	112,72	189,32	777,77	4.557,26	5.335,03	0,24%	
3.3.11		CPU2534	Próprio	m²	42,00	59,11	20,76	7,89	49,00	7,89	1.209,49	9.706,58	9.441,96	0,41%
3.3.12		101793	SINAPI	m²	1611,35	48,00	20,78	36,86	14.631,06	44.763,30	59.394,36	25,93%		
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									198.370,41	8,78%	
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									130.851,14	5,79%	
4.1.1		103322	SINAPI	m²	12,85	68,24	20,99	57,78	78,77	261,72	742,47	812,19	0,37%	
4.1.2		103324	SINAPI	m²	713,84	86,00	29,98	72,04	104,72	2.915,08	53.126,24	74.753,32	3,31%	
4.1.3		CPU2536	Próprio	m²	120,86	234,05	81,01	197,32	278,93	9.795,13	23.868,22	33.687,35	1,49%	
4.1.4		93135	SINAPI	m²	19,50	10,00	12,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	
4.1.5		93199	SINAPI	M	69,20	60,92	12,68	60,92	72,44	885,07	4.127,77	5.012,84	0,22%	
4.1.6		93200	SINAPI	M	389,71	13,42	8,55	7,40	15,95	3.332,02	2.885,85	6.215,87	0,28%	
4.2			DRYWALL									67.456,24	2,99%	
4.2.1		96359	SINAPI	m²	36,94	116,54	15,91	122,67	138,58	587,72	4.531,42	5.211,14	0,23%	
4.2.2		CPU1942	Próprio	m²	180,09	131,35	15,91	140,29	156,20	2.865,23	25.264,82	28.130,05	1,25%	
4.2.3		CPU2285	Próprio	m²	84,45	18,36	15,91	203,68	219,99	1.343,60	12.700,77	13.845,37	0,62%	
4.2.4		CPU2286	Próprio	m²	60,04	19,47	15,91	221,29	237,20	1.050,70	14.613,98	15.664,68	0,69%	
4.3			DIVISÓRIAS									61,03	0,00%	
4.3.1		102257	SINAPI	m²	0,15	342,16	75,91	331,99	408,89	11,39	49,64	61,03	0,00%	
5			COBERTURA											

Unidade Básica de Especialidade Part 1 - Área Construção: 389,7m²										BDI Gerencial: 18,92%		Encargo Social Mensalista: 71,76%		Data: 28/08/2025	
BANIPI (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMPOP (07/2025) - SIURB (01/2025)										BDI Equipamentos: 11,40%		Encargo Social Horista: 118,23%		Revisão: 00	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	M.O.	MAT.	Total	Peso (%)	
						M.O.	MAT.								
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.	m²	4,24	10,51	1,36	11,13	12,49	5,77	47,18	52,95	0,00	0,00	
11.1.2	94008	SINAPI	MORRO UNIFORME, EM ARGAMASSA TAPCO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E =	m²	4,24	39,02	19,87	26,53	40,40	84,25	112,48	196,73	0,01	0,01	
11.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECONAL DE FIXAÇÃO.	m²	340,81	84,87	18,67	82,25	100,82	6.362,92	28.031,62	34.394,54	1,52	1,52	
12			PINTURA												
12.1	88485	SINAPI	PINTA SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUA EM PAREDE, LUMA DEMAO, AF_04/2023	m²	2078,48	1,99	2,04	3,41	5,45	4.240,06	7.087,54	11.327,60	0,50	0,50	
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, LUMA DEMAO, LIXAMENTO MANUA, AF_04/2023	m²	1351,77	11,59	7,54	8,71	14,25	10.192,35	9.070,37	19.262,72	0,85	0,85	
12.1.3	104641	SINAPI	PINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF_04/2023	m²	731,77	10,60	4,99	7,61	12,68	6.745,33	10.266,87	17.012,20	0,74	0,74	
12.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUA EM PAREDE, LUMA DEMAO, AF_04/2023	m²	1.585,79	1,50	1,50	1,50	1,50	3.422,21	10.100,99	13.523,20	0,60	0,60	
12.2			TETO												
12.2.1	88494	SINAPI	PINTA LATEX ACRILICA LATEX, APLICACAO EM TETO, LUMA DEMAO, LIXAMENTO MANUA, AF_04/2023	m²	340,81	22,59	15,53	11,33	16,86	5.292,78	3.981,67	9.274,45	0,15	0,15	
12.2.2	104639	SINAPI	PINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUA EM TETO, DUAS DEMAS, AF_04/2023	m²	340,81	13,21	6,96	25,94	8,74	2.372,04	2.376,37	4.748,41	0,24	0,24	
12.3			ESQUADROS												
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FINO NIVELADOR AQUELADO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	m²	59,06	23,12	6,91	20,58	27,49	408,10	1.215,45	1.623,55	0,07	0,07	
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAS, MARMORADA	m²	59,06	18,66	9,38	12,81	22,19	553,98	756,56	1.310,54	0,08	0,08	
13	CPU2556	Próprio	TAMPONABANCA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	13,42	677,74	36,94	760,02	805,96	495,73	10.320,25	10.815,98	0,48	0,48	
14			LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS												
14.1			EQUIPAMENTOS												
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	114,60	13,61	122,87	136,28	27,22	245,34	272,66	0,01	0,01	
14.2			LOUÇA												
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA PAREDE - PADRÃO MED, INCLUSIVE ENGATE	UN	6,00	148,33	31,90	739,09	770,99	99,41	4.434,54	4.625,94	0,20	0,20	
14.2.2	CPU2897	Próprio	BANCA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPÁ - INFANTE.	UN	1,00	6.532,24	62,51	1.308,92	1.371,43	121,50	1.308,92	1.371,43	0,09	0,09	
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO COM BUNDA COM COLUNA, 14 X 35,3 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	13,00		408,78	43,85	501,93	545,58	97,45	6.525,09	7.002,54	0,31	0,31
14.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO COM BUNDA COM COLUNA, 38,0 X 60,0 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	13,00		1.181,00	40,82	1.191,82	1.288,21	1.191,82	1.288,21	0,31	0,31	
14.2.5	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO RET. 1,10 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E GÊNEOS CROMADOS.	UN	1,00	586,47	81,61	605,82	697,43	51,65	605,82	697,43	0,03	0,03	
14.2.6	86901	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR ALVO EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	175,38	26,87	182,36	209,03	60,01	748,08	607,09	0,03	0,03	
14.2.7	CPU3142	Próprio	CAIXA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00	120,76	21,81	121,34	143,15	130,69	589,68	589,68	0,03	0,03	
14.3			METAS E ACESSÓRIOS												
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPONABANCA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTO COM INCLINADA SEMELHANTE FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.698,68	173,88	1.848,31	2.089,19	1.241,50	13.164,80	14.406,30	0,81	0,81	
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURGHO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304, 25X200X60H E 0,8MM SEM NÍVEL PARA EMBUTIR - MIRROR OU	UN	1,00	2.428,64	8,71	2.879,42	2.887,13	8,71	2.879,42	2.887,13	0,13	0,13	
14.3.3	86920	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX 304, 45 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	245,65	25,36	278,31	303,38	25,36	1.269,38	1.269,38	0,01	0,01	
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TÁVULA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	34,53	4,62	36,44	41,06	21,01	182,20	205,30	0,01	0,01	
14.3.5	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALANCA	UN	2,00	359,08	16,85	410,16	427,01	33,70	1.220,21	854,02	0,04	0,04	
14.3.6	CPU2561	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE CUM ARREATOR ARTICULADO, ACONCIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	373,36	81,07	392,62	443,99	366,42	2.297,52	2.665,94	0,12	0,12	
14.3.7	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LUMA DECA, REDE FLEX, REF. 1173, 2 DECA OU SIMILAR	UN	1,00	315,58	21,50	312,16	313,66	47,00	6.887,92	7.200,58	0,01	0,01	
14.3.8	CPU2560	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REDE FLEX, 1198 C21, 14 DECA OU SIMILAR	UN	1,00	426,38	63,40	423,65	507,85	83,40	423,65	507,85	0,01	0,01	
14.3.9	CPU2563	Próprio	TOCA DOA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984 CFT, CFT, DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00	816,53	12,37	959,64	974,01	74,22	5.751,84	5.826,06	0,28	0,28	
14.3.10	CPU2564	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIA, EM AÇO INOX, 14X40CM, DN 40 (1/2") JACKWAL, OU SIMILAR	UN	8,00	113,29	7,44	127,28	134,72	59,52	1.018,24	1.077,76	0,05	0,05	
14.3.11	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIA, EM AÇO INOX, 14X40CM, DN 40 (1/2") JACKWAL, OU SIMILAR	UN	8,00	113,29	7,44	127,28	134,72	59,52	1.018,24	1.077,76	0,05	0,05	
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4,00	353,85	28,90	391,89	420,79	115,60	1.568,06	1.683,16	0,07	0,07	
14.3.13	100105	Próprio	ROLO SECO PVC QUADRO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	120,12	37,88	105,16	142,84	71,52	1.968,04	2.173,96	0,12	0,12	
14.3.14	CPU3144	Próprio	ESTRUTURA DE CHAMADA DE LITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE	UN	4,00	524,04	21,74	601,51	2.462,12	86,96	2.405,76	2.492,72	0,11	0,11	
15			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS												
15.1			HIDRÁULICA												
15.1.1	CPU2565	Próprio	ACOMPANHAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 30,3mm 2"	UN	1,00	75,05	4,73	84,51	89,24	73,28	4,73	89,24	73,28	0,01	0,01
15.1.2	94030	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	61,49	11,47	61,65	73,12	11,47	61,65	73,12	0,01	0,01	
15.1.3	100892	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	54,97	4,91	60,46	65,37	4,91	60,46	65,37	0,01	0,01	
15.1.4	94881	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	55,44	8,21	57,71	65,92	8,21	57,71	65,92	0,01	0,01	
15.1.5			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2023												
15.1.6	CPU2566	Próprio	ADAPTADOR CURTO COM BICHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - INSTALADO	UN	3,00	12,17	4,06	10,41	14,47	12,18	31,73	43,41	0,01	0,01	
15.1.7	103986	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BICHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - INSTALADO	UN	17,00	31,49	9,99	27,89	37,44	169,83	466,65	608,98	0,03	0,03	
15.1.8	CPU2570	Próprio	ADAPTADOR CURTO COM BICHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/4" - INSTALADO	UN	1,00	10,74	6,88	12,12	13,69	23,47	17,79	23,47	0,01	0,01	
15.1.9	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.079,07	52,34	1.230,89	1.283,23	52,34	1.230,89	1.283,23	0,09	0,09	
15.1.10	89733	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	120,10	4,79	123,31	37,10	47,29	32,31	37,10	0,01	0,01	
15.1.11	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS	UN	1,00	129,48	16,32	133,63	153,36	16,32	133,63	153,36	0,01	0,01	
15.1.12	89887	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS	UN	24,00	129,48	16,32	133,63	153,36	24,00	129,48	153,36	0,01	0,01	
15.1.13	89885	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS -	UN	2,00	69,84	9,63	73,12	83,35	19,26	148,64	166,10	0,10	0,10	
15.1.14	92965	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA	M	2,00	64,23	8,45	67,93	76,38	16,89	135,86	152,76	0,01	0,01	
15.1.15	92246	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2")	M	1,00	122,62	13,39	136,01	152,66	13,39	136,01	152,66	0,01	0,01	
15.1.16	89793	SINAPI	LUAVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2,00	7,97	4,10	5,37	9,47	8,20	10,74	18,94	0,01	0,01	
15.1.17	86933	SINAPI	LUAVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	28,35	3,19	30,52	33,71	8,38	61,04	67,42	0,01	0,01	
15.1.18	94058	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BICHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM	UN	52,00	3,85	1,85	2,92	4,57	65,89	161,84	237,64	0,01	0,01	
15.1.19	104032	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BICHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2" - INSTALADO	UN	1,00	10,74	6,88	12,12	13,69	23,47	17,79	23,47	0,01	0,01	
15.1.20	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	3,00	8,75	4,83	5,57	10,40	14,89	15,71	17,90	0,01	0,01	
15.1.21	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	10,00	2,85	10,11	12,96	2,85	10,11	12,96	0,01	0,01	
15.1.22	104033	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	1,00	16,68	5,68	13,92	15,68	13,92	15,68	13,92	0,01	0,01	
15.1.23	86945	SINAPI	BUCHA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	10,00	3,99	3,99	5,96	6,90	6,90	5,96	0,01	0,01	
15.1.24			INSTALAÇÃO AF_06/2022												
15.1.25	92489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	81,00	8,68	3,06	7,26	10,32	247,86	588,06	835,92	0,04	0,04	
15.1.26	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSCRIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	14,86	4,39	13,28	17,67	4,39	13,28	17,67	0,01	0,01	
15.1.27	89530	SINAPI	LUAVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	25,00	18,62	2,04	20,10	22,11	50,00	502,50	553,01	0,02	0,02	
15.1.28	89577	SINAPI	TUBO DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	42,06	3,68	46,33	50,01	3,68	46,33	50,01	0,01	0,01	
15.1.29	89596	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	14,86	4,39	13,28	17,67	4,39	13,28	17,67	0,01	0,01	
15.1.30	89547	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	31,40	3									

Unidade Básica de Atenção Especializada 1 - Área Construção: 389,78m²										BDI Geral: 18,92%		Encargo Social Mensalista: 71,76%		Data: 28/02/2025	
BIMAP (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMPOP (07/2025) - SIURB (01/2025)										BDI Equipamentos: 11,40%		Encargo Social Horista: 118,23%		Revisão: 00	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI			Total			Peso (%)		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total			
15.4.3	CP12593	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL".	UN	8,00	18,07	3,05	17,83	21,48	29,20	142,84	171,84	0,01%		
15.4.4	CP12594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	2,00	214,40	3,72	251,24	294,96	3,72	251,24	294,96	0,01%		
15.4.5	CP12595	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40	UN	3,00	33,09	0,00	30,35	39,30	0,00	118,05	118,05	0,01%		
15.4.6	CP12596	Próprio	PLACA EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40	UN	2,00	140,00	6,12	140,00	146,12	6,12	140,00	146,12	0,01%		
15.4.7	CP12597	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO	UN	37,00	25,21	0,05	25,32	29,97	135,05	973,84	1.108,89	0,05%		
15.4.8	CP12598	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO	UN	1,00	229,75	13,92	259,29	273,21	13,92	259,29	273,21	0,01%		
15.4.9	CP12599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO TINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA	UN	4,00	478,30	43,10	525,69	569,79	122,40	9.102	2.275,16	0,10%		
15.4.10	CP12600	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40 X 135 CM (34") CÓDIGO SINT 142015-ES (SADA	UN	1,00	25,21	0,05	25,32	29,97	0,05	25,32	29,97	0,01%		
15.4.11	CP12601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00	12,37	4,96	9,75	14,71	4,96	9,75	14,71	0,00%		
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									231.547,49	7,15%		
16.1			INFRAESTRUTURA									161.447,88	10,13%		
16.1.1	CP12602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAX PELEOTRUTO 30MM, D=1 1/4"	UN	1,00	2,15	0,42	2,13	2,55	0,42	2,13	2,55	0,00%		
16.1.2	19140	SINAPI	CAXA RETANGULAR 4" X 2" MEDA (1,30 M DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORTALECIMENTO E	UN	28,00	20,37	13,05	11,17	21,22	384,00	3.261,64	1.740,24	0,31%		
16.1.3	91937	SINAPI	CAXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 03/2025	UN	89,00	18,00	9,86	11,54	24,22	8,17	847,86	962,44	0,04%		
16.1.4	91938	SINAPI	CAXA OCTOGONAL 4" X 2" MEDA (1,30 M DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORTALECIMENTO E	UN	2,00	18,00	9,86	11,54	24,22	8,17	847,86	962,44	0,04%		
16.1.5	91939	SINAPI	CAXA OCTOGONAL 4" X 2" MEDA (1,30 M DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORTALECIMENTO E	UN	1,00	26,73	16,21	15,57	31,78	16,21	15,57	31,78	0,01%		
16.1.6	CP12603	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA D=14"	UN	185,00	0,61	0,42	0,30	0,72	77,70	55,50	133,20	0,01%		
16.1.7	CP12604	Próprio	LEITÃO - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	6,85	4,83	3,07	7,10	106,26	67,54	173,80	0,01%		
16.1.8	91937	SINAPI	CLIMADOR C8 3/8" X 1/2" - PARAFUSO	UN	22,00	1,71	0,71	0,61	0,73	38,27	74,20	308,14	0,01%		
16.1.9	CP12606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42X3MM COM PORCA E ARRUELA	UN	10,00	1,67	0,56	1,42	1,98	58,24	147,68	205,92	0,01%		
16.1.10			SUPORTE PARA FRACOFA TUBO ALUMINIO OU CABO COBRE UN	UN	22,00	5,50	0,91	5,63	6,54	20,02	123,86	143,88	0,01%		
16.1.11	CP12607	Próprio	VERGALHO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 14"	UN	22,00	22,85	13,71	13,46	37,17	30,12	296,12	597,74	0,03%		
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	228,00	26,80	5,04	28,97	34,01	1.300,32	7.474,26	8.774,58	0,39%		
16.1.13	92084	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	UN	152,70	31,43	2,69	34,88	51,37	410,76	5.035,03	5.706,39	0,25%		
16.1.14	92086	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	UN	206,40	43,45	3,07	48,60	67,67	633,65	10.261,03	10.694,68	0,47%		
16.1.15	92088	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	UN	22,00	61,43	1,36	63,01	88,73	60,31	1.145,25	760,31	0,03%		
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	83,00	11,40	2,25	11,30	13,55	188,10	944,68	1.132,78	0,05%		
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	19.935,30	3,37	1,01	2,99	4,00	1.954,65	5.786,55	7.741,20	0,34%		
16.1.18	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	36.869,80	4,89	1,26	4,55	5,81	4.810,09	16.647,53	21.527,62	0,84%		
16.1.19	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	7.677,50	7,47	0,55	7,71	10,28	1.157,49	4.696,23	6.054,21	0,27%		
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	69,90	10,55	2,25	10,59	12,54	157,28	719,27	874,04	0,04%		
16.1.21	97886	SINAPI	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM	UN	2,00	194,97	87,96	143,89	231,85	175,92	287,78	306,70	0,02%		
16.1.22	CP12608	Próprio	CAXA DE PASSAGEM COC 100 TUBO APARAFUSADO 302X302X120	UN	1,00	122,58	43,49	102,28	145,77	43,49	102,28	145,77	0,02%		
16.1.23	CP12611	Próprio	CAXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TUBO APARAFUSADO 302X302X120	UN	1,00	256,36	68,78	236,08	304,86	68,78	236,08	304,86	0,04%		
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	8,00	37,62	19,76	24,97	47,43	158,08	199,76	357,84	0,02%		
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	1,00	60,38	31,10	40,70	71,80	31,10	40,70	71,80	0,02%		
16.1.26	91962	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLINDO	UN	22,00	16,58	9,42	15,69	24,59	68,69	1.042,84	1.111,53	0,05%		
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	23,00	30,87	15,08	19,73	26,77	367,54	476,79	842,03	0,04%		
16.1.28	CP12613	Próprio	PLACA COM UM FURTO (1 MÓDULO) IREEL, P/ SADA CABO DE SOM	UN	26,00	19,15	9,05	10,32	27,77	235,30	356,72	692,02	0,03%		
16.1.29	CP12648	Próprio	TUBO DE AÇO SEM FURTO	UN	1,00	15,28	11,15	4,12	15,17	30,73	74,16	112,96	0,01%		
16.1.30	CP12614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL, 42 PAl PLUS	UN	212,00	8,93	2,15	8,46	10,61	455,80	1.753,52	2.479,32	0,10%		
16.1.31	91996	SINAPI	TOAMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	34,00	36,59	19,76	23,75	43,51	671,84	807,50	1.240,34	0,05%		
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1,00	48,01	25,42	31,67	57,09	25,42	31,67	57,09	0,02%		
16.1.33	92029	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1,00	48,01	25,42	31,67	57,09	25,42	31,67	57,09	0,02%		
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	72,00	46,88	25,42	30,44	55,66	1.830,24	2.191,68	4.071,92	0,18%		
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	22,00	50,86	25,42	35,18	60,60	599,24	773,96	1.333,20	0,06%		
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	22,00	68,64	36,71	44,91	81,62	73,42	86,62	163,24	0,02%		
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	1,00	48,01	25,42	31,67	57,09	25,42	31,67	57,09	0,02%		
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORTALECIMENTO E	UN	11,00	27,24	14,08	18,31	32,39	154,88	201,41	265,29	0,02%		
16.1.39	CP12610	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 4A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	2,00	122,58	43,49	102,28	145,77	68,98	204,56	391,54	0,02%		
16.1.40	CP12693	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	188,39	36,66	187,37	224,03	73,32	374,74	448,06	0,02%		
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	1,00	11,33	1,56	11,91	13,47	1,56	11,91	13,47	0,01%		
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	1,00	11,33	1,56	11,91	13,47	1,56	11,91	13,47	0,01%		
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	5,00	54,22	3,13	61,34	64,47	15,65	306,70	323,30	0,02%		
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	32,00	56,05	4,14	62,51	66,45	132,48	2.000,32	2.122,85	0,09%		
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	2,00	61,05	7,70	64,90	72,60	15,40	128,80	140,20	0,02%		
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	2,00	61,05	7,70	64,90	72,60	15,40	128,80	140,20	0,02%		
16.1.47	CP149	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	2,00	109,41	26,08	104,03	130,11	52,16	208,06	262,22	0,04%		
16.1.48	CP12615	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 6SKA	UN	1,00	306,40	86,98	277,39	364,37	86,98	277,39	364,37	0,04%		
16.1.49	CP12616	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V/127V, 20 KA, TRAFISCO	UN	1,00	438,18	22,91	461,09	507,77	22,91	461,09	507,77	0,05%		
16.1.50	CP12619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 8kV, UN, ATÉ 240kV/15kV, IMP=	UN	4,00	532,09	17,99	614,77	632,76	71,96	2.459,08	2.531,04	0,11%		
16.1.51	CP12673	Próprio	DISPOSITIVO DE RESIDUAL DR ALTA SENS, TRIPOLAR 100A	UN	1,00	334,48	22,91	358,20	381,11	22,91	358,20	381,11	0,04%		
16.1.52	CP12622	Próprio	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 100A, TIPO ACO, 30MA	UN	2,00	330,46	26,08	370,47	396,55	26,08	370,47	396,55	0,04%		
16.1.53	CP12623	Próprio	DISPOSITIVO DR TRIPOLAR 100A, TIPO ACO, 30MA	UN	1,00	12,92	1,92	13,82	15,27	1,92	13,82	15,27	0,01%		
16.1.54	CP13151	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100x20mm	UN	1,00	50,28	23,59	36,20	59,79	23,59	36,20	59,79	0,00%		
16.1.55	CP13152	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "H" 100X50 CHAPA 20 SEM TEMPA	UN	26,40	49,13	22,70	35,72	84,82	66,38	1.050,16	1.171,54	0,07%		
16.1.56	CP13153	Próprio	SUPORTE VERTICAL, 100 X 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	12,00	129,69	12,09	139,18	151,27	12,09	139,18	151,27	0,01%		
16.1.57	CP13153	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	26,00	6,71	4,34	3,63	7,97	112,84	84,38	207,22	0,01%		
16.1.58	CP12730	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	UN	1,00	26,83	17,05	14,85	31,90	17,05	14,85	31,90	0,01%		
16.1.59	91837	SINAPI	ELEOTRUTO RÍGIDO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	113,60	28,90	10,78	22,51	33,29	1.224,61	2.557,13	3.781,74	0,17%		
16.1.60	91838	SINAPI	ELEOTRUTO RÍGIDO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 28 MM (3/4"), PARA CIRCU												



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
18,92%

Encargo Social Mensalista:
71,76%

Data:
28/08/2025

Bancos:

SINAP (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Equipamentos:
11,40%

Encargo Social Horista:
118,23%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
Totais ->							491.634,23			1.767.534,96			2.259.169,19
Total sem BDI													1.903.422,37
Total do BDI													355.746,82
Total Geral													2.259.169,19