



Obra
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO / LINHA D' ÁGUA

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Pará
SEDOP - 03/2026 -
Pará

B.D.I.

27,13%

Encargos Sociais

Desonerado: HORISTA: 103,26% /
MENSALISTA: 59,98%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		29.320,68	29.320,68	1,27 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	505,55	642,70	5.141,60	0,22 %
1.2	CONM0	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	UN	1,00	11.499,60	14.619,44	14.619,44	0,63 %
1.3	011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1,00	7.519,58	9.559,64	9.559,64	0,41 %
2			DRENAGEM SUPERFICIAL		1		2.288.500,00	2.288.500,00	98,73 %
2.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	25.000,00	72,01	91,54	2.288.500,00	98,73 %

Total sem BDI	1.823.313,58
Total do BDI	494.507,10
Total Geral	2.317.820,68

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Engenheira Civil
CREA: 152062006-3
Prefeitura Municipal de Bragança