

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO SERVIÇO:	REFERÊNCIA:	BDI:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA - LOTE 1 (SAMAUMAPARA)	SINAPI - 01/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará	27,13%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.856,75
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	473,84	602,39	1.204,78
1.2	COT 01	COTACAO	ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO DE TRABALHADORES (C/ SALA, COZINHA, BANHEIROS, 3 QUARTOS)	Mês	2,50	1.778,33	2.260,79	5.651,97
2.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					53.934,62
2.1	CPU 108	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	2,50	16.969,92	21.573,85	53.934,62
3.0			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZACAO					7.239,85
3.1	CPU 2	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO	UN	0,25	22.779,39	28.959,43	7.239,85
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CBUQ							3.081.836,97
4.2			REVESTIMENTO PRIMARIO					302.996,48
4.2.1	368	SINAPI-I	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2.852,00	60,00	76,27	217.522,04
4.2.2	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(Transporte de Material da Jazida para o subleito)	m³xKm	14.260,00	2,88	3,66	52.191,60
4.2.3	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.852,00	9,18	11,67	33.282,84
4.3			PAVIMENTAÇÃO					2.778.840,49
4.3.1	4011352 10/2024	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	m²	14.260,00	8,12	10,32	147.163,20
4.3.2	4011354 10/2024	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	14.260,00	1,92	2,44	34.794,40
4.3.3	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57.040,00	0,79	1,00	57.040,00
4.3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	570,40	3.502,51	4.452,74	2.539.842,89
5.0			DESMOBILIZAÇÃO					7.239,85
5.1	CPU 3	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,25	22.779,39	28.959,43	7.239,85
TOTAL GERAL								3.157.108,04

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Eng. Civil
Crea: 152062006-3
Prefeitura Municipal de Bragança