

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO AMÉRICA - BRAGANÇA/PA
END: AMÉRICA - ZONA RURAL DE BRAGANÇA/PA
BANCOS: SINAPI - 03/2026 - Pará \ SEDOP - 03/2026 - Pará/CPOS/CHDU-01/2026 SÃO PAULO / SBC-03/2026
BDI: 26,20%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO	001	Licenças e taxas da obra	CJ		1 718,67
------------	-----	--------------------------	----	--	----------

PMB/SEFIN	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1 - PMB SEFIN	1	Taxa do Alvará de Construção	m²	1,00	753,78	753,78
2 - PMB SEFIN	2	Taxa do Habite-se	m²	1,00	376,89	376,89
3 - PMB SEFIN	3	Vistoria	Un	1,00	153,75	153,75
4 - PMB SEFIN	4	Tarifa de expediente	Un	1,00	10,25	10,25
5 - PMB SEFIN	5	ISS DA OBRA	Un	1,00	424,00	424,00
TOTAL R\$						1 718,67

COMPOSIÇÃO	002	Concreto armado p/ calhas e percintas	m³		3 430,16
------------	-----	---------------------------------------	----	--	----------

SEDOP	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
050038	1	armação p/ concreto	kg	40,00	14,10	564,00
050259	2	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,00	957,76	957,76
50036	3	Forma c/ madeira branca (incl. desforma)	m²	10,00	190,84	1 908,40
TOTAL R\$						3 430,16

COMPOSIÇÃO	003	Concreto armado p/ rufos	m³		3 282,84
------------	-----	--------------------------	----	--	----------

SEDOP	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
050038	1	armação p/ concreto	kg	40,00	14,10	564,00
050259	2	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,00	957,76	957,76
50036	3	Forma c/ madeira branca (incl. desforma)	m²	9,23	190,84	1 761,08
TOTAL R\$						3 282,84

COMPOSIÇÃO	004	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	un		22,70
------------	-----	--	----	--	-------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
9005022-SIURB	1	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM, INCLUSIVE ESPELHO	un	1,00	14,70	14,70
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	31,52	4,41
88316	3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	25,66	3,59
TOTAL R\$						22,70

COMPOSIÇÃO	005	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	un		68,65
------------	-----	--------------------------------------	----	--	-------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396	31,520	12,480
88247	2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396	26,560	10,520

004979-SBC	3	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	un	1,000	2,990	2,990
002071-SBC	4	TAMPA 4x2 PARA TOMADA DE PISO INOX STAMPLAC	un	1,000	18,060	18,060
004791-SBC	5	TOMADA 2P+T PARA TAMPA DE PISO 10A 250V TRAMONTINA	un	1,000	24,600	24,600
					TOTAL R\$	68,65

COMPOSIÇÃO	006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	un			41,88
------------	-----	---	----	--	--	-------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
14864-EMOP	1	DISJUNTOR BIPOLAR, 70A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C	un	1,000	34,020	34,020
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138	31,520	4,330
88316	3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138	25,660	3,530
					TOTAL R\$	41,88

COMPOSIÇÃO	007	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un			312,81
------------	-----	--	----	--	--	--------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
7943-ORSE	1	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1,00	278,50	278,50
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,52	18,91
88316	3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	25,66	15,40
					TOTAL R\$	312,81

COMPOSIÇÃO	008	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un			207,21
------------	-----	--	----	--	--	--------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3941-AGETOP CIVIL□	1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un	1,00	150,03	150,03
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	31,52	31,52
88316	3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	25,66	25,66
					TOTAL R\$	207,21

COMPOSIÇÃO	009	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un			234,90
------------	-----	--	----	--	--	--------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3943-AGETOP CIVIL□	1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un	1,00	176,82	176,82
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	31,52	31,52
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	26,56	26,56
					TOTAL R\$	234,90

COMPOSIÇÃO	010	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2	un		2,09
------------	-----	----------------------------------	----	--	------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
MATED-34411-SETOP	1	TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS MATERIAL: COBRE ESTANHADO BITOLA: 4MM2)	un	1,0000	0,1600	0,1600
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333	31,5200	1,0500
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0333	26,5600	0,8800
					TOTAL R\$	2,09

COMPOSIÇÃO	011	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2	un		2,06
------------	-----	------------------------------------	----	--	------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
MATED-34410-SETOP	1	TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS MATERIAL: COBRE ESTANHADO BITOLA: 2,5MM2)	un	1,000	0,130	0,130
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	31,520	1,050
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	26,560	0,880
					TOTAL R\$	2,06

COMPOSIÇÃO	012	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 6MM2	un		2,11
------------	-----	----------------------------------	----	--	------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
MATED-34412-SETOP	1	TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS MATERIAL: COBRE ESTANHADO BITOLA: 6MM2)	un	1,000	0,180	0,180
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	31,520	1,050
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	26,560	0,880
					TOTAL R\$	2,11

COMPOSIÇÃO	013	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	un		10,12
------------	-----	---	----	--	-------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
I6160-SEINFRA	1	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	un	1,000	4,310	4,310
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	31,520	3,150
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	26,560	2,660
					TOTAL R\$	10,12

COMPOSIÇÃO	014	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	un		10,12
------------	-----	---	----	--	-------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
I6161-SEINFRA	1	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	un	1,000	4,310	4,310
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	31,520	3,150
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	26,560	2,660
					TOTAL R\$	10,12

COMPOSIÇÃO	015	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un		3,22
------------	-----	--	----	--	------

SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
7880-ORSE	1	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	H	0,043	2,670	0,110
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	31,520	1,260

1575	3	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	1,000	1,850	1,850
TOTAL R\$						3,22

COMPOSIÇÃO	016	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un			4,25
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
7880-ORSE	1	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	H	0,043	2,670	0,110
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050	31,520	1,580
00001576	3	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un	1,000	2,560	2,560
TOTAL R\$						4,25

COMPOSIÇÃO	017	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m			14,30
	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
3284-ORSE	1	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	m	1,000	14,300	14,300
TOTAL R\$						14,30

COMPOSIÇÃO	018	ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX	un			77,39
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
4616-SBC	1	ILUMINACAO - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX	un	1,000	19,900	19,900
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,990	31,520	31,200
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,990	26,560	26,290
TOTAL R\$						77,39

COMPOSIÇÃO	019	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un			94,04
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
13685-ORSE	1	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	1,000	35,960	35,960
88264	3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	31,520	31,520
88316	4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	26,560	26,560
TOTAL R\$						94,04

COMPOSIÇÃO	020	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un			133,23
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
14330-ORSE	1	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela),tipo cob, g-light ou similar	un	1,000	126,930	126,930
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,520	6,300
TOTAL R\$						133,23

COMPOSIÇÃO	021	FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR	un			102,02
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1870-AGESUL	1	FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR	un	1,000	88,850	88,850
88264	2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	31,520	9,750
88247	3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	26,560	3,420
TOTAL R\$						102,02

COMPOSIÇÃO	022	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	un			1 789,16
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6386 - SBC	1	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	un	1,000	1 372,000	1 372,000
88267	2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,682	30,540	204,070
88248	3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,301	25,670	213,090
TOTAL R\$						1 789,16

JOAQUIM DE LIMA NUNE NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 75.354-8

Documento assinado digitalmente
 JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
Data: 30/05/2026 20:28:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>