DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:74364022572 Assinado de forma digital por DANIEL DA SILVA SIQUEIRA:74364022572 Dados: 2026.03.06 09:58:39 -03'00'

BRAGANÇA PREFEITURA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO SERVIÇO:	REFERÊNCIA:	BDI:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRROS DO TAIRA E VILA SINHÃ (RESDENCIAL JOÃO ALVES DA MOTA - MCMV). LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA	SINAPI - 06/2026 - Pará SICRO3 - 04/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	24,88%

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) SEM BDI	PR. UNIT.(R$) COM BDI	VALOR (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3.772,20**
1.1	103689 06/2026	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	503,45	628,70	3.772,20
2			**MOBILIZAÇÃO**					**28.446,90**
2.1	1162	Próprio	MOBILIZAÇÃO MAQ/EQUIP PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	22.779,39	28.446,90	28.446,90
3			**SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO**					**954.712,60**
3.1	4915740	SICRO3	Roçada manual	ha	0,70	1.998,31	2.495,48	1.751,82
3.2	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	7.020,00	1,11	1,38	9.687,60
3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	31.590,00	0,97	1,21	38.223,90
3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	210,60	3.441,29	4.297,48	905.049,28
4			**DESMOBILIZAÇÃO**					**28.446,90**
4.1	1162	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO MAQ/EQUIP PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	22.779,39	28.446,90	28.446,90
							Custo TOTAL com BDI incluso	24,88%	**1.015.378,60**

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Eng. Civil
Crea: 152062006-3
Prefeitura Municipal de Bragança

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Assinado de forma digital por Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro