



Obra

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 3 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC.FEM., COPA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS, DEPÓSITOS E PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL, NA COMUNIDADE MOCAJATUBA - ZONA RURAL - RIO MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ.

Bancos

SINAPI - 06/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.

30,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,38%
Mensalista: 44,39%



ORÇAMENTO SINTÉTICO - REPLANILHADO

Valor Final do BDI 1.045.491,77
30,00 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ACRÉSCIMO		SUPRESSÃO - EXECUTADOS E PAGOS		READEQUAÇÃO	
									QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$	QUANT.	VALOR R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		43.751,02	43.751,02						
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,75	174,45	226,78	850,42						
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	1.162,74	1.511,56	30.231,20	3,75	R\$ 850,42	3,75	R\$ 850,42	3,75	R\$ 850,42
1.3	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	m²	394,64	5,54	7,20	2.841,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 30.231,20
1.4	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	m²	1575	4,80	6,24	9.828,00	394,64	R\$ 2.841,40	394,64	R\$ 2.841,40	394,64	R\$ 2.841,40
									1575,00	R\$ 9.828,00	1575,00	R\$ 9.828,00	1575,00	R\$ 9.828,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		52.652,70	52.652,70						
2.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	31,34	40,74	3.666,60						
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	20,81	27,05	2.434,50	18,00	R\$ 733,32	18,00	R\$ 733,32	90,00	R\$ 3.666,60
2.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360	99,47	129,31	46.551,60	18,00	R\$ 486,90	18,00	R\$ 486,90	90,00	R\$ 2.434,50
									72,00	R\$ 9.310,32	72,00	R\$ 9.310,32	360,00	R\$ 46.551,60
3			FUNDAÇÃO		1		346.046,01	346.046,01						
3.1			FUNDAÇÃO - ESTACA RAIZ		1		190.132,64	190.132,64						
3.1.1	041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	m	592	239,86	311,81	184.591,52						
3.1.2	041500	SEDOP	Arrasamento manual de estaca de concreto armado	un	74	57,60	74,88	5.541,12	0,00	R\$ -	592,00	R\$ 184.591,52	0,00	R\$ -
3.2			CONCRETO ARMADO - BLOCOS		1		121.877,01	121.877,01						
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	89,85	87,15	113,29	10.179,10	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	89,85	R\$ 10.179,10
3.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	337,52	140,69	182,89	61.729,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	337,52	R\$ 61.729,03
3.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	146,44	15,94	20,72	3.034,23	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	146,44	R\$ 3.034,23
3.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,66	13,13	17,06	13.420,41	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	786,66	R\$ 13.420,41
3.2.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	413,95	10,97	14,26	5.902,92	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	413,95	R\$ 5.902,92
3.2.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	24,88	853,68	1.109,78	27.611,32	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	24,88	R\$ 27.611,32
3.3			CONCRETO ARMADO - VIGA DE AMARRAÇÃO		1		34.036,36	34.036,36						
3.3.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	36,2	140,69	182,89	6.620,61	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	36,20	R\$ 6.620,61
3.3.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	444,51	14,84	19,29	8.574,59	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	444,51	R\$ 8.574,59
3.3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	308,42	17,02	22,12	6.822,25	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	308,42	R\$ 6.822,25
3.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	10,83	853,68	1.109,78	12.018,91	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	10,83	R\$ 12.018,91

4			SUPERESTRUTURA		1	203.827,54	203.827,54		R\$	-		R\$	-		R\$	203.827,54	
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		1	46.484,84	46.484,84		R\$	-		R\$	-		R\$	46.484,84	
4.1.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	123,56	140,69	182,89	22.597,88	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	123,56	R\$	22.597,88
4.1.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,17	13,13	17,06	5.001,48	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	293,17	R\$	5.001,48
4.1.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,05	10,97	14,26	1.626,35	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	114,05	R\$	1.626,35
4.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,49	17,02	22,12	2.576,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	116,49	R\$	2.576,75
4.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	13,23	853,68	1.109,78	14.682,38	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	13,23	R\$	14.682,38
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		1	32.280,00	32.280,00		R\$	-		R\$	-		R\$	32.280,00	
4.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	97,46	140,69	182,89	17.824,45	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	97,46	R\$	17.824,45
4.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,4	15,94	20,72	1.023,56	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	49,40	R\$	1.023,56
4.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,84	14,84	19,29	3.681,30	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	190,84	R\$	3.681,30
4.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,08	13,13	17,06	1.212,62	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	71,08	R\$	1.212,62
4.2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,51	17,02	22,12	2.179,04	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	98,51	R\$	2.179,04
4.2.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,73	853,68	1.109,78	6.359,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,73	R\$	6.359,03
4.3			CONCRETO ARMADO - VIGAS DO NIVEL DA LAJE DE PISO		1	30.998,18	30.998,18		R\$	-		R\$	-		R\$	30.998,18	
4.3.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	24,8	140,69	182,89	4.535,67	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	24,80	R\$	4.535,67
4.3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	706,65	13,13	17,06	12.055,44	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	706,65	R\$	12.055,44
4.3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,64	17,02	22,12	3.531,23	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	159,64	R\$	3.531,23
4.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,8	853,68	1.109,78	10.875,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,80	R\$	10.875,84
4.4			LAJE -PISO		1	82.740,87	82.740,87		R\$	-		R\$	-		R\$	82.740,87	
4.4.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	333,31	190,96	248,24	82.740,87	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	333,31	R\$	82.740,87
4.5			LAJE CONVENCIONAL 8CM PARA CAIXA D'ÁGUA		1	5.368,24	5.368,24		R\$	-		R\$	-		R\$	5.368,24	
4.5.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	12,56	140,69	182,89	2.297,09	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	12,56	R\$	2.297,09
4.5.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,63	15,94	20,72	1.484,17	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	71,63	R\$	1.484,17
4.5.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,43	853,68	1.109,78	1.586,98	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,43	R\$	1.586,98
4.6			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		1	5.955,41	5.955,41		R\$	-		R\$	-		R\$	5.955,41	
4.6.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	71,05	64,48	83,82	5.955,41	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	71,05	R\$	5.955,41
5			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		1	27.781,98	27.781,98		R\$	-		R\$	-		R\$	27.781,98	
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1	24.398,21	24.398,21		R\$	-		R\$	-		R\$	24.398,21	

5.1.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	340,9	55,06	71,57	24.398,21	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	340,90	R\$	24.398,21
5.2			ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)		1		177,73	177,73		R\$	-		R\$	-		R\$	177,73
5.2.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,33	58,68	76,28	177,73	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,33	R\$	177,73
5.3			ALVENARIA PARA EMPENAS		1		3.206,04	3.206,04		R\$	-		R\$	-		R\$	3.206,04
5.3.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	42,03	58,68	76,28	3.206,04	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	42,03	R\$	3.206,04
6			ESQUADRIAS		1		63.602,73	63.602,73		R\$	1.109,11		R\$	-		R\$	64.711,84
6.1			PORTAS DE MADEIRA		1		7.242,55	7.242,55		R\$	-		R\$	-		R\$	7.242,55
6.1.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	795,89	1.034,65	2.069,30	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	2.069,30
6.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	795,89	1.034,65	2.069,30	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	2.069,30
6.1.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3	795,89	1.034,65	3.103,95	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	3.103,95
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		1		427,83	427,83		R\$	-		R\$	-		R\$	427,83
6.2.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	329,10	427,83	427,83	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	427,83
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO		1		5.193,46	5.193,46		R\$	-		R\$	-		R\$	5.193,46
6.3.1	091381	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	1	1.510,95	1.964,23	1.964,23	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.964,23
6.3.2	090822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	5,67	438,10	569,53	3.229,23	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,67	R\$	3.229,23
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO		1		50.173,43	50.173,43		R\$	1.109,11		R\$	-		R\$	51.282,54
6.4.1	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	0	1.066,46	1.386,39	0,00	0,80	R\$	1.109,11	0,00	R\$	-	0,80	R\$	1.109,11
6.4.2	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	29,04	1.066,46	1.386,39	40.260,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	29,04	R\$	40.260,76
6.4.3	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	2,2	1.066,46	1.386,39	3.050,05	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,20	R\$	3.050,05
6.4.4	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,3	1.066,46	1.386,39	4.575,08	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,30	R\$	4.575,08
6.4.5	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	1,65	1.066,46	1.386,39	2.287,54	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,65	R\$	2.287,54
6.5			VIDROS		1		565,46	565,46		R\$	-		R\$	-		R\$	565,46
6.5.1	250109	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	2	217,49	282,73	565,46	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	565,46
7			SISTEMAS DE COBERTURA		1		98.864,29	98.864,29		R\$	-		R\$	-		R\$	98.864,29
7.1	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	2	2.286,11	2.971,94	5.943,88	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	5.943,88
7.2	92558	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	3	1.334,49	1.734,83	5.204,49	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	5.204,49
7.3	100379	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	49,53	35,67	46,37	2.296,70	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	49,53	R\$	2.296,70

7.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	345,29	75,68	98,38	33.969,63	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	345,29	R\$	33.969,63
7.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	345,29	17,99	23,38	8.072,88	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	345,29	R\$	8.072,88
7.6	071498	SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m²	345,29	42,42	55,14	19.039,29	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	345,29	R\$	19.039,29
7.7	070029	SEDOP	Cumeira em fibrocimento e=6mm	m	39,3	69,14	89,88	3.532,28	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	39,30	R\$	3.532,28
7.8	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	180,82	88,51	115,06	20.805,14	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	180,82	R\$	20.805,14
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		5.295,97	5.295,97		R\$	-		R\$	-	R\$	5.295,97	
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	97,46	41,80	54,34	5.295,97	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	97,46	R\$	5.295,97
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		1		96.557,78	96.557,78		R\$	-		R\$	-	R\$	96.557,78	
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	681,81	5,00	6,50	4.431,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	681,81	R\$	4.431,76
9.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	645,65	38,81	50,45	32.573,04	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	645,65	R\$	32.573,04
9.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	377,06	24,88	32,34	12.194,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	377,06	R\$	12.194,12
9.4	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	184,04	36,84	47,89	8.813,67	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	184,04	R\$	8.813,67
9.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	115,43	75,08	97,60	11.265,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	115,43	R\$	11.265,96
9.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	43,32	69,01	89,71	3.886,23	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	43,32	R\$	3.886,23
9.7	110581	SEDOP	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	100,88	127,39	165,60	16.705,72	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	100,88	R\$	16.705,72
9.8	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	58,12	88,51	115,06	6.687,28	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	58,12	R\$	6.687,28
10			SISTEMAS DE PISOS		1		43.663,12	43.663,12		R\$	-		R\$	-	R\$	43.663,12	
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		1		36.055,14	36.055,14		R\$	-		R\$	-	R\$	36.055,14	
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	239,5	44,55	57,91	13.869,44	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	239,50	R\$	13.869,44
10.1.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	239,5	57,97	75,36	18.048,72	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	239,50	R\$	18.048,72
10.1.3	130890	SEDOP	Piso de borracha tático (16 un)	m²	8,64	266,55	346,51	2.993,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	8,64	R\$	2.993,84
10.1.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	7,15	122,99	159,88	1.143,14	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	7,15	R\$	1.143,14
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		1		7.607,98	7.607,98		R\$	-		R\$	-	R\$	7.607,98	
10.2.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	102,77	41,23	53,59	5.507,44	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	102,77	R\$	5.507,44
10.2.2	130728	SEDOP	Piso tático 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	3,69	218,13	283,56	1.046,33	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,69	R\$	1.046,33
10.2.3	150207	SEDOP	Acrílico para piso	m²	36,99	21,93	28,50	1.054,21	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	36,99	R\$	1.054,21
11			PINTURAS E ACABAMENTOS		1		20.259,30	20.259,30		R\$	-		R\$	-	R\$	20.259,30	
11.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	343,7	17,28	22,46	7.719,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	343,70	R\$	7.719,50
11.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	184,04	14,84	19,29	3.550,13	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	184,04	R\$	3.550,13
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	295,7	12,82	16,66	4.926,36	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	295,70	R\$	4.926,36

11.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	225,43	12,82	16,66	3.755,66	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	225,43	R\$	3.755,66
11.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	10,5	22,54	29,30	307,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	10,50	R\$	307,65
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1		7.419,78	7.419,78		R\$	-		R\$	-		R\$	7.419,78
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		1		1.166,41	1.166,41		R\$	-		R\$	-		R\$	1.166,41
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22	10,13	13,16	289,52	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	22,00	R\$	289,52
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16	5,67	7,37	117,92	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	16,00	R\$	117,92
12.1.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13	17,65	22,94	298,22	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	298,22
12.1.4	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	5,66	7,35	22,05	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	22,05
12.1.5	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	6,96	9,04	63,28	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	7,00	R\$	63,28
12.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	8,29	10,77	86,16	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	86,16
12.1.7	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	12,74	16,56	99,36	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	99,36
12.1.8	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	8,93	11,60	23,20	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	23,20
12.1.9	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,84	8,89	44,45	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	44,45
12.1.10	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	18,81	24,45	122,25	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	122,25
12.2			REGISTROS E OUTROS		1		6.253,37	6.253,37		R\$	-		R\$	-		R\$	6.253,37
12.2.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	48,16	62,60	125,20	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	125,20
12.2.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	83,17	108,12	432,48	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	432,48
12.2.3	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	68,99	89,68	89,68	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	89,68
12.2.4	181504	SEDOP	Reservatório em polietileno de 3.000 L	un	1	4.312,32	5.606,01	5.606,01	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	5.606,01
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1		31.246,18	31.246,18		R\$	-		R\$	-		R\$	31.246,18
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		1		1.488,28	1.488,28		R\$	-		R\$	-		R\$	1.488,28
13.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	19,93	25,90	518,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	20,00	R\$	518,00
13.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	25,87	33,63	168,15	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	168,15
13.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	36,02	46,82	234,10	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	234,10
13.1.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	9,59	12,46	49,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	49,84
13.1.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	30,08	39,10	39,10	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	39,10
13.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	9,34	12,14	109,26	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	109,26
13.1.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	30,21	39,27	78,54	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	78,54

13.1.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	56,43	73,35	220,05	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	220,05
13.1.9	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	13,70	17,81	71,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	71,24
13.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS		1		29.757,90	29.757,90		R\$	-		R\$	-		R\$	29.757,90
13.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	48,76	63,38	63,38	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	63,38
13.2.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	439,94	571,92	571,92	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	571,92
13.2.3	180687	SEDOP	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto	un	1	1.206,19	1.568,04	1.568,04	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.568,04
13.2.4	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	18,49	24,03	48,06	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	48,06
13.2.5	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	7.327,84	9.526,19	19.052,38	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	19.052,38
13.2.6	98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	6.503,17	8.454,12	8.454,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	8.454,12
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		1		9.746,72	9.746,72		R\$	-		R\$	-		R\$	9.746,72
14.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	301,53	391,98	783,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	783,96
14.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	349,26	454,03	908,06	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	908,06
14.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	148,04	192,45	192,45	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	192,45
14.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	240,43	312,55	625,10	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	625,10
14.5	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	764,10	993,33	1.986,66	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.986,66
14.6	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	2	167,69	217,99	435,98	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	435,98
14.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	91,63	119,11	119,11	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	119,11
14.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	69,52	90,37	90,37	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	90,37
14.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	52,77	68,60	137,20	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	137,20
14.10	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	100,41	130,53	130,53	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	130,53
14.11	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	52,79	68,62	137,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	137,24
14.12	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	115,33	149,92	299,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	299,84
14.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	70,75	91,97	183,94	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	183,94
14.14	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	363,75	472,87	1.891,48	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.891,48
14.15	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	701,85	912,40	1.824,80	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.824,80

15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		2.192,68	2.192,68		R\$	-		R\$	-		R\$	2.192,68
15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1	243,29	316,27	316,27	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	316,27
15.2	201325	SEDOP	Extintor de incendio CO2-6kg	un	1	769,17	999,92	999,92	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	999,92
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	26,55	34,51	207,06	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	207,06
15.4	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	1	74,50	96,85	96,85	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	96,85
15.5	241468	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	un	9	48,94	63,62	572,58	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	572,58
16			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V		1		19.841,02	19.841,02		R\$	-		R\$	-		R\$	19.841,02
16.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		3.971,67	3.971,67		R\$	-		R\$	-		R\$	3.971,67
16.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	358,65	466,24	466,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	466,24
16.1.2	170073	SEDOP	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	un	1	1.325,65	1.723,34	1.723,34	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.723,34
16.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,42	14,84	14,84	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	14,84
16.1.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	11,97	15,56	46,68	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	46,68
16.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	13,09	17,01	51,03	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	51,03
16.1.6	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	23,50	30,55	30,55	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	30,55
16.1.7	170892	SEDOP	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	3	268,66	349,25	1.047,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	1.047,75
16.1.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	151,60	197,08	591,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	591,24
16.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1		3.697,38	3.697,38		R\$	-		R\$	-		R\$	3.697,38
16.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	8,50	11,05	1.215,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	110,00	R\$	1.215,50
16.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	11,01	14,31	500,85	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	35,00	R\$	500,85
16.2.3	180414	SEDOP	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	un	2	226,91	294,98	589,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	589,96
16.2.4	180678	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	1	648,41	842,93	842,93	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	842,93
16.2.5	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	19,53	25,38	76,14	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	76,14
16.2.6	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	14,53	18,88	472,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	25,00	R\$	472,00
16.3			CABOS E FIOS CONDUTORES		1		6.167,50	6.167,50		R\$	-		R\$	-		R\$	6.167,50
16.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	4,22	5,48	1.644,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	300,00	R\$	1.644,00
16.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	6,56	8,52	1.704,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	200,00	R\$	1.704,00
16.3.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	16,57	21,54	2.584,80	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	120,00	R\$	2.584,80
16.3.4	171180	SEDOP	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	14,71	7,03	9,13	134,30	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	14,71	R\$	134,30
16.3.5	170947	SEDOP	Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV)	m	10	7,73	10,04	100,40	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	100,40
16.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		1		6.004,47	6.004,47		R\$	-		R\$	-		R\$	6.004,47
16.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	28,99	37,68	715,92	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	715,92
16.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31,24	40,61	162,44	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	162,44

16.4.3	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	41,43	53,85	53,85	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	53,85
16.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	27,56	35,82	107,46	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	107,46
16.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	56,78	73,81	221,43	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	221,43
16.4.6	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,46	43,49	86,98	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	86,98
16.4.7	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	106,94	139,02	278,04	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	278,04
16.4.8	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22	145,66	189,35	4.165,70	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	22,00	R\$	4.165,70
16.4.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1	45,98	59,77	59,77	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	59,77
16.4.10	170959	SEDOP	Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos	un	3	39,20	50,96	152,88	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	152,88
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		1		24.631,87	24.631,87		R\$	-		R\$	-		R\$	24.631,87
17.1	97116	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	34	23,22	30,18	1.026,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	34,00	R\$	1.026,12
17.2	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	22,84	29,69	237,52	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	237,52
17.3	170325	SEDOP	Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm	un	1	120,38	156,49	156,49	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	156,49
17.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	78,75	102,37	818,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	818,96
17.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	120	62,94	81,82	9.818,40	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	120,00	R\$	9.818,40
17.6	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	80	83,23	108,19	8.655,20	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	80,00	R\$	8.655,20
17.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12	76,03	98,83	1.185,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	1.185,96
17.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	12	29,64	38,53	462,36	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	462,36
17.9	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	57,40	74,62	74,62	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	74,62
17.10	171123	SEDOP	Conector de emenda para cabo 35 mm2	un	120	7,89	10,25	1.230,00	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	120,00	R\$	1.230,00
17.11	171299	SEDOP	Ponto de solda exotérmica	pt	16	46,46	60,39	966,24	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	16,00	R\$	966,24
18			PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL C/ CABECEIRA L= 1,50m x C= 46m		1		62.291,90	62.291,90		R\$	-		R\$	-		R\$	62.291,90
18.1			INFRAESTRUTURA EM MADEIRA		1		30.022,54	30.022,54		R\$	-		R\$	-		R\$	30.022,54
18.1.1	00004119	SINAPI	Estaca em madeira cravada manualmente, seção c/ dois esteios (na extensão longitudinal da ponte) d=16 a 20cm, c=6,00m	M	276	48,90	63,57	17.545,32	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	276,00	R\$	17.545,32
18.1.2	00004115	SINAPI	Estaca em madeira cravada manualmente, seção c/ dois esteios (na extensão longitudinal da ponte) d=12 a 15cm, c=3,00m	M	96	24,21	31,47	3.021,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	96,00	R\$	3.021,12
18.1.3	D00005	SEDOP	Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.	UN	19,83	197,50	256,75	5.091,35	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	19,83	R\$	5.091,35
18.1.4	D00005	SEDOP	Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.	UN	17	197,50	256,75	4.364,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	17,00	R\$	4.364,75
18.2			SUPERESTRUTURA		1		32.269,36	32.269,36		R\$	-		R\$	-		R\$	32.269,36
18.2.1	00004006	SINAPI	Vigamento longitudinal/transversal (longarina em madeira de lei 8cm x 15cm x 20,00m +10%) para a ponte de madeira tipo "I"	m³	2,09	2.447,42	3.181,64	6.649,62	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	2,09	R\$	6.649,62
18.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,96	674,76	877,18	8.736,71	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	9,96	R\$	8.736,71
18.2.3	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	382,2	11,23	14,59	5.576,29	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	382,20	R\$	5.576,29
18.2.4	92490	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	95,48	69,17	89,92	8.585,56	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	95,48	R\$	8.585,56
18.2.5	150207	SEDOP	Acrilica para piso	m²	95,48	21,93	28,50	2.721,18	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	95,48	R\$	2.721,18
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		65.052,00	65.052,00		R\$	-		R\$	-		R\$	65.052,00
19.1			GERAL		1		65.052,00	65.052,00		R\$	-		R\$	-		R\$	65.052,00

19.1.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	872,52	1.134,27	3.402,81	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 3.402,81	
19.1.2	091464	SEDOP	Portas em MDF (sob bancadas)	m²	5,93	292,85	380,70	2.257,55	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5,93	R\$ 2.257,55	
19.1.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	96	452,70	588,51	56.496,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	96,00	R\$ 56.496,96	
19.1.4	260188	SEDOP	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	2.226,68	2.894,68	2.894,68	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.894,68	
20			SERVIÇOS FINAIS		1		4.249,59	4.249,59		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.249,59	
20.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	260,17	7,68	9,98	2.596,49	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	260,17	R\$ 2.596,49	
20.2	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.271,62	1.653,10	1.653,10	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.653,10	
TOTAL DO ITEM 20															
									Valor TOTAL com BDI	R\$ 1.228.974,18		R\$ 25.159,47		R\$ 208.641,88	R\$ 1.045.491,77

VALOR LICITADO	R\$	1.225.483,79
VALOR DO CONTRATO INICIAL	R\$	1.224.810,31
VALOR REPLANILHADO DO CONTRATO INICIAL	R\$	1.228.974,18
VALOR CONTRATO REPLANILHADO	R\$	1.045.491,77
A SER ACRESCIDO (%)		2,05%
A SER ACRESCIDO (R\$)		25.159,47
A SER SUPRIMIDO - EXECUTADO E PAGO		16,98%
A SER SUPRIMIDO - EXECUTADO E PAGO		208.641,88
REFLEXO FINANCEIRO		
REMANESCENTE (%)		83,02%
REMANESCENTE (R\$)		1.020.332,30

HISTÓRICO DO REPLANILHAMENTO				
#	REMANESCENTE (R\$)	ACRÉSCIMO (%)	READEQUAÇÃO (%)	
1º	83,02%	2,05%	85,07%	
TOTAL	83,02%	2,05%	85,07%	
VALOR TOTAL REPLANILHADO R\$ 1.045.491,77 (UM MILHÃO E QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).				

ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE (ITEM CONTRATUAL)
SUPRESSÃO DE QUANTIDADE EXECUTADO E PAGO(ITEM CONTRATUAL)
ITEM REPLANILHADO (REFERENCIADO), PREÇOS SINAPI - 08/2023 (DES.) / SEDOP - 10/2023 (DES.), C/ DESCONTO DE 0,05% REFERENTE A %DE DESCONTO DA LICITAÇÃO

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
 Eng. Fiscal da PMOP
 Eng. Civil - CREA: 150234102-6