ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO NAS VIAS URBANAS | EXTENSÃO: 3.335 m | OEIRAS DO PARÁ/PA

DATA BASE: SINAPI - JUNHO/2026 (Belém-PA) | SEOP - MARÇO/2026 | Regime: Com desoneração (Lei 12.546/2011)

ITEM	CÓDIGO (digite aqui)	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	C.D. UNIT (R$)	C.D. TOTAL (R$)	BDI 25%	PREÇO UNIT. C/BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/BDI (R$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	011340	SEOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4.00	207.93	831.72	207.93	259.91	1,039.65
1.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	3,335.00	10.28	34,283.80	8,570.95	12.85	42,854.75
SUBTOTAL 1. SERVIÇOS PRELIMINARES							**35,115.52**	**8,778.88**		**43,894.40**
2. TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO										
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	500.25	101.50	50,775.38	12,693.84	126.88	63,469.22
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	266.80	30.32	8,089.38	2,022.34	37.90	10,111.72
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1,667.50	1.50	2,501.25	625.31	1.88	3,126.56
SUBTOTAL 2. TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO							**61,366.00**	**15,341.50**		**76,707.50**
3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E BERÇO										
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,335.00	49.53	165,182.55	41,295.64	61.91	206,478.19
3.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	83.38	646.41	53,897.67	13,474.42	808.01	67,372.08
SUBTOTAL 3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E BERÇO							**219,080.22**	**54,770.05**		**273,850.27**
4. SARJETA										
4.1	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3,335.00	56.16	187,293.60	46,823.40	70.20	234,117.00
SUBTOTAL 4. SARJETA							**187,293.60**	**46,823.40**		**234,117.00**
5. ACESSIBILIDADE										
5.1	105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	40.00	1,410.29	56,411.60	14,102.90	1,762.86	70,514.50
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	40.00	187.05	7,482.00	1,870.50	233.81	9,352.50
SUBTOTAL 5. ACESSIBILIDADE							**63,893.60**	**15,973.40**		**79,867.00**
6. SERVIÇOS FINAIS										
6.1	020171	SEOP	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	333.50	14.62	4,875.77	1,218.94	18.28	6,094.71
SUBTOTAL 6. SERVIÇOS FINAIS							**4,875.77**	**1,218.94**		**6,094.71**
TOTAL GERAL (COM BDI 25%)										**714,530.88**

Responsável Técnico: HELIO PANTOJA VIANA JUNIOR | CREA/PA: 152240562-3 | ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÃO: Planilha revisada em julho/2026 - substituição de códigos SINAPI/SEOP defasados (base original: março/2025) por referências vigentes (SINAPI Belém-PA jun/2026 e SEOP mar/2026). Ver comentários nas células da coluna Descrição para detalhe de cada correção.