



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,0 KM (TRÊS QUILOMETROS) DE VIAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

REGIONAL: MARAJÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	SINAPI SET/2025	
						BASE: SICRO JUL/2025 SEDOP OUT/2025	
BDI:	22,00%						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	124.039,96
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL	UND	1,00	R\$ 101.672,10	R\$ 124.039,96	R\$	124.039,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	32.169,18
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	84,00	R\$ 188,16	R\$ 229,55	R\$	19.282,20
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO / VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	MÊS	3,00	R\$ 2.471,86	R\$ 3.015,66	R\$	9.046,98
2.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.000,00	R\$ 1,05	R\$ 1,28	R\$	3.840,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$	71.151,82
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R\$ 58.321,16	R\$ 71.151,82	R\$	71.151,82
4	TERRAPLENAGEM (PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA)					R\$	465.708,00
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (LIMPEZA CAMADA INSERVIVEL)	M3	1.800,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$	30.492,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.000,00	R\$ 2,33	R\$ 2,84	R\$	76.680,00
4.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)	M2	1.200,00	R\$ 0,68	R\$ 0,82	R\$	984,00
4.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	3.600,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$	60.984,00
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54.000,00	R\$ 2,33	R\$ 2,84	R\$	153.360,00
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M2	3.600,00	R\$ 32,61	R\$ 39,78	R\$	143.208,00
5	PAVIMENTAÇÃO					R\$	3.413.975,70
5.1	REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE					R\$	406.194,30
5.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	3.555,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$	60.221,70
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.325,00	R\$ 2,33	R\$ 2,84	R\$	151.443,00
5.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	3.555,00	R\$ 44,85	R\$ 54,72	R\$	194.529,60
5.2	REGULARIZAÇÃO DA BASE					R\$	406.194,30
5.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	3.555,00	R\$ 13,89	R\$ 16,94	R\$	60.221,70
5.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.325,00	R\$ 2,33	R\$ 2,84	R\$	151.443,00
5.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	3.555,00	R\$ 44,85	R\$ 54,72	R\$	194.529,60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,0 KM (TRÊS QUILOMETROS) DE VIAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

REGIONAL: MARAJÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	REVESTIMENTO ASFÁLTICO					R\$ 2.601.587,10
5.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	21.000,00	R\$ 7,53	R\$ 9,19	R\$ 192.990,00
5.3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	21.000,00	R\$ 4,18	R\$ 5,10	R\$ 107.100,00
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.340,00	R\$ 2,33	R\$ 2,71	R\$ 30.731,40
5.3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2020	M3	630,00	R\$ 2.954,42	R\$ 3.604,39	R\$ 2.270.765,70
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 26.805,00
6.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	750,00	R\$ 29,30	R\$ 35,74	R\$ 26.805,00
7	MEIO FIO E SARJETA					R\$ 545.640,00
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.000,00	R\$ 70,68	R\$ 86,22	R\$ 517.320,00
7.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO).	M	12.000,00	R\$ 1,94	R\$ 2,36	R\$ 28.320,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 4.679.489,66

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.679.489,66 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

LORENA FARIAS GOMES
Engenheira Civil
CREA-PA 1519048920
Portaria 068/2025 GPMS