DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

# 1° ERRATA

## EDITAL N° 0425/2026-00

Processo nº 50600.008605/2026-03

1. No Anexo I - Termo de Referência:

Em todo o Termo de Referência **onde se lê** Orçamento Referencial igual a R$ 40.796.569,26 (quarenta milhões, setecentos e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) (quinhentos e dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), **leia-se:** Orçamento Referencial igual a R$ 48.120.391,91 (quarenta e oito milhões, cento e vinte mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)

**Onde se lê:**

4.2. A seguir é apresentado o orçamento de forma resumida, sem desoneração - opção adotada por ser mais vantajosa à Administração Pública:

| Dados Gerais | | | |
|---|---|---|---|
| RODOVIA: | BR-210/RR | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO |
| TRECHO: | DIVISA PA/RR <-> DIVISA RR/AM | DATA BASE: | OUTUBRO/2025 |
| SUBTRECHO: | ENTR BR-174/210/RR-327/347 <-> INÍCIO TRAV.RIO REPARTIMENTO DO AJARANI | | |
| SEGMENTO: | km 315,5 ao km 359,20 | LOTE: | 3 |
| SNV 202407A: | 210BRR0550 | EXTENSÃO: | 43,7 km |

**Planilha Resumo do Orçamento Total**

| Código | Descrição | Sem Desoneração | | Com Desoneração | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Preço Total | Percentual | Preço Total | Percentual |
| I | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | R$ 196.161,59 | 0,48% | R$ 200.511,27 | 0,49% |
| II | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | R$ 3.024.728,24 | 7,41% | R$ 3.071.979,13 | 7,53% |
| III | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - PMNP | R$ 9.401.698,84 | 23,05% | R$ 9.607.245,29 | 23,55% |
| IV | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | R$ 55.870,68 | 0,14% | R$ 57.348,66 | 0,14% |
| V | TRANSPORTES | R$ 19.683.316,53 | 48,25% | R$ 20.044.027,67 | 49,13% |
| VI | MATERIAL BETUMINOSO | R$ 2.768.205,38 | 6,79% | R$ 2.854.442,80 | 7,00% |
| VII | ITENS COMPLEMENTARES | R$ 5.666.588,00 | 13,89% | R$ 5.582.732,33 | 13,68% |
| TOTAL (R$) | | R$ 40.796.569,26 | 100% | R$ 41.418.287,15 | 100% |
| | R$/KM | R$ 933.559,94 | | | |

**Leia-se:**

No subitem 4.2 do Termo de Referência (SEI! nºs 25763280 e 25763817), passa a vigorar conforme a seguir:

4.2. A seguir é apresentado o orçamento de forma resumida, sem desoneração - opção adotada por ser mais vantajosa à Administração Pública:

| Dados Gerais | | | |
|---|---|---|---|
| RODOVIA: | BR-210/RR | TIPO: | SEM DESONERAÇÃO |
| TRECHO: | DIVISA PA/RR <-> DIVISA RR/AM | DATA BASE: | OUTUBRO/2025 |
| SUBTRECHO: | ENTR BR-174/210/RR-327/347 <-> INÍCIO TRAV.RIO REPARTIMENTO DO AJARANI | | |
| SEGMENTO: | km 315,5 ao km 359,20 | LOTE: | 3 |
| SNV 202407A: | 210BRR0550 | EXTENSÃO: | 43,7 km |

**Planilha Resumo do Orçamento Total**

| Código | Descrição | Sem Desoneração | | Com Desoneração | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Preço Total | Percentual | Preço Total | Percentual |
| I | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | R$ 196.161,59 | 0,41% | R$ 200.511,27 | 0,42% |
| II | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | R$ 3.024.728,24 | 6,29% | R$ 3.051.000,45 | 6,34% |
| III | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - PMNP | R$ 10.097.871,30 | 20,98% | R$ 10.215.220,23 | 21,23% |
| IV | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | R$ 55.870,68 | 0,12% | R$ 57.348,66 | 0,12% |
| V | TRANSPORTES | R$ 26.296.887,62 | 54,65% | R$ 26.776.984,54 | 55,65% |
| VI | MATERIAL BETUMINOSO | R$ 2.768.205,38 | 5,75% | R$ 2.854.442,80 | 5,93% |
| VII | ITENS COMPLEMENTARES | R$ 5.680.667,10 | 11,81% | R$ 5.602.546,81 | 11,64% |
| TOTAL (R$) | | R$ 48.120.391,91 | 100% | R$ 48.758.054,76 | 100% |
| | R$/KM | R$ 1.101.153,13 | | | |

**Onde se lê:**

4.7. A seguir são apresentadas as planilhas detalhadas do Orçamento Referencial, do Lote 3 da BR-210/RR, mês-base Outubro/2025, das obras a serem executadas, fielmente extraídas dos respectivos Orçamentos.

Tabela 5 - Rodovia BR-210/RR Lote 3 Segmento: km 315,5 - km 359,2

| QUANTIDADE E PREÇO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAREFA OU SERVIÇO | | | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | | | |
| 1. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | | | | | |
| 1.1 Conservação corretiva rotineira do terrapleno | | | | | |
| 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 393.300,00 | 0,16 | 62.928,00 |
| 1.2 Conservação corretiva rotineira de drenagem e obras de arte correntes | | | | | |
| 4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 269,20 | 32,72 | 8.808,22 |
| 4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 324,00 | 99,19 | 32.137,56 |
| 4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 874,62 | 30,81 | 26.947,04 |
| 1.2.1 Recomposição e implantação de obras de arte correntes mais alteamento do gleide | | | | | |
| 804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2,00 | 4.516,14 | 9.032,28 |
| 804401 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1,00 | 6.575,47 | 6.575,47 |
| 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 1,00 | 27.451,15 | 27.451,15 |
| 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 16,00 | 1.065,35 | 17.045,60 |
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 23,15 | 9,51 | 220,15 |
| 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 16,00 | 14,39 | 230,24 |
| 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 6,43 | 607,02 | 3.903,13 |
| 5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 34,73 | 8,22 | 285,48 |
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 23,15 | 25,80 | 597,27 |
| 2. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | | | | | |
| 2.1 Conservação preventiva periódica do pavimento | | | | | |
| 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 39.330,00 | 16,99 | 668.216,70 |
| 2.2 Conservação preventiva periódica de OAE | | | | | |
| PN 01 | Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 834,20 | 480,49 | 400.824,75 |
| PN 02 | Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 135,00 | 454,76 | 61.847,36 |
| PN 03 | Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 460,80 | 563,94 | 259.863,55 |
| PN 04 | Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 1.000,00 | 419,23 | 419.230,00 |
| PN 05 | Construção de ala de madeira de lei | m² | 440,00 | 673,05 | 296.159,60 |
| PN 06 | Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 313,00 | 396,85 | 124.214,05 |
| PN 07 | Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m | m | 144,00 | 205,90 | 29.649,60 |
| PN 09 | Fornecimento e fixação de contraventamento de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m | m | 201,00 | 121,76 | 24.473,76 |
| PN 10 | Fornecimento e fixação de cranchets de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m | m | 3.124,00 | 68,40 | 213.681,60 |
| PN 11 | Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m | m | 937,20 | 124,00 | 116.212,80 |
| PN 12 | Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaustre) de madeira | m | 372,40 | 690,30 | 257.067,72 |
| PN 13 | Demolição de ponte de madeira | t | 280,16 | 324,12 | 90.806,75 |
| 3. PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - PMNP | | | | | |
| 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m³ | 393.300,00 | 2,68 | 1.054.044,00 |
| 4011226A | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor modificado | m³ | 90.459,00 | 60,35 | 5.459.200,65 |
| 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 393.300,00 | 1,59 | 625.347,00 |
| 3.1 Recuperação localizada por demanda | | | | | |
| 4011226A | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor modificado | m³ | 27.137,70 | 60,35 | 1.637.760,19 |
| 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 393.300,00 | 1,59 | 625.347,00 |
| 4. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | | | |
| 4.1 Conservação de emergência de terrapleno | | | | | |
| 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 874,00 | 19,92 | 17.410,08 |
| 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 138,00 | 278,70 | 38.460,60 |
| 5. SERVIÇOS AUXILIARES - Transportes da Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial | | | | | |
| 5914368 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.026,02 | 2,09 | 2.144,38 |
| 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9.051.191,66 | 1,16 | 10.499.382,33 |
| 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 1.533,70 | 2,55 | 3.910,92 |
| 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 4.798.484,90 | 1,42 | 6.813.848,56 |
| 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 614,44 | 3,11 | 1.910,89 |
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 1.777,79 | 1,01 | 1.795,56 |
| 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 539,99 | 1,23 | 664,19 |
| 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.086.518,74 | 1,50 | 1.629.778,10 |
| 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 424.268,98 | 1,22 | 517.608,15 |
| 5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 17.130,95 | 2,27 | 38.887,25 |
| 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 70.769,88 | 2,45 | 173.386,20 |
| 6. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial | | | | | |
| MB01 | Aquisição de RR-2C | t | 393,30 | 6.342,80 | 2.494.624,87 |
| MB02 | Aquisição de RL-1C | t | 3,03 | 6.010,51 | 18.199,82 |
| T.MB01 | Transporte de RR-2C | tkm | 393,30 | 644,37 | 253.429,54 |
| T.MB02 | Transporte de RL-1C | tkm | 3,03 | 644,37 | 1.951,15 |
| 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| IC0001 | Instalação de Canteiro de Obras | und | 1,00 | 1.260.153,66 | 1.260.153,66 |
| ADM001 | Administração Local | und | 1,00 | 4.025.711,04 | 4.025.711,04 |
| MD0001 | Mobilização | und | 1,00 | 190.361,66 | 190.361,65 |
| MD0002 | Desmobilização | und | 1,00 | 190.361,66 | 190.361,65 |
| TOTAL GERAL DE SERVIÇOS | | | | | 40.796.569,26 |

**Leia-se:**

4.7. A seguir são apresentadas as planilhas detalhadas do Orçamento Referencial, do Lote 3 da BR-210/RR, mês-base Outubro/2025, das obras a serem executadas, fielmente extraídas dos respectivos Orçamentos.

Tabela 5 - Rodovia BR-210/RR Lote 3 Segmento: km 315,5 - km 359,2

| QUANTIDADE E PREÇO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAREFA OU SERVIÇO | | | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | | | |
| **1. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA** | | | | | |
| **1.1 Conservação corretiva rotineira do terrapleno** | | | | | |
| 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 393.300,00 | 0,16 | 62.928,00 |
| **1.2 Conservação corretiva rotineira de drenagem e obras de arte correntes** | | | | | |
| 4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 269,20 | 32,72 | 8.808,22 |
| 4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 324,00 | 99,19 | 32.137,56 |
| 4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 874,62 | 30,81 | 26.947,04 |
| **1.2.1 Recomposição e implantação de obras de arte correntes mais alteamento do gleide** | | | | | |
| 804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2,00 | 4.516,14 | 9.032,28 |
| 804401 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1,00 | 6.575,47 | 6.575,47 |
| 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 1,00 | 27.451,15 | 27.451,15 |
| 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 16,00 | 1.065,35 | 17.045,60 |
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 23,15 | 9,51 | 220,15 |
| 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 16,00 | 14,39 | 230,24 |
| 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 6,43 | 607,02 | 3.903,13 |
| 5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 34,73 | 8,22 | 285,48 |
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 23,15 | 25,80 | 597,27 |
| **2. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA** | | | | | |
| **2.1 Conservação preventiva periódica do pavimento** | | | | | |
| 4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 39.330,00 | 16,99 | 668.216,70 |
| **2.2 Conservação preventiva periódica de OAE** | | | | | |
| PN 01 | Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 834,20 | 480,49 | 400.824,75 |
| PN 02 | Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 136,00 | 454,76 | 61.847,36 |
| PN 03 | Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 460,80 | 563,94 | 259.863,55 |
| PN 04 | Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 1.000,00 | 419,23 | 419.230,00 |
| PN 05 | Construção de aia de madeira de lei | m² | 440,00 | 673,09 | 296.159,60 |
| PN 06 | Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m | m | 313,00 | 396,85 | 124.214,05 |
| PN 07 | Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m | m | 144,00 | 205,90 | 29.649,60 |
| PN 09 | Fornecimento e fixação de contraventamento de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m | m | 201,00 | 121,76 | 24.473,76 |
| PN 10 | Fornecimento e fixação de prancheta de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m | m | 3.124,00 | 88,40 | 276.161,60 |
| PN 11 | Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m | m | 937,20 | 124,00 | 116.212,80 |
| PN 12 | Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira | m | 372,40 | 690,30 | 257.067,72 |
| PN 13 | Demolição de ponte de madeira | t | 280,16 | 324,12 | 90.806,75 |
| **3. PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS - PMNP** | | | | | |
| 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 393.300,00 | 2,68 | 1.054.044,00 |
| 4011226A | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (55% - 45%) em usina com material de jazida e areia comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 90.459,00 | 66,27 | 5.994.717,93 |
| 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 393.300,00 | 1,59 | 625.347,00 |
| **3.1 Recuperação localizada por demanda** | | | | | |
| 4011226A | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (55% - 45%) em usina com material de jazida e areia comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 27.137,70 | 66,27 | 1.798.415,37 |
| 4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 393.300,00 | 1,59 | 625.347,00 |
| **4. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | | | | |
| **4.1 Conservação de emergência de terrapleno** | | | | | |
| 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 874,00 | 19,92 | 17.410,08 |
| 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 138,00 | 278,70 | 38.460,60 |
| **5. SERVIÇOS AUXILIARES - Transportes da Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial** | | | | | |
| 5914368 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.026,02 | 2,09 | 2.144,38 |
| 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 13.563.584,65 | 1,16 | 15.733.758,19 |
| 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 1.533,70 | 2,55 | 3.910,92 |
| 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 5.769.749,15 | 1,42 | 8.193.043,79 |
| 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 614,44 | 3,11 | 1.910,89 |
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 1.777,79 | 1,01 | 1.795,56 |
| 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 539,99 | 1,23 | 664,19 |
| 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.086.518,74 | 1,50 | 1.629.778,10 |
| 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 424.268,98 | 1,22 | 517.608,15 |
| 5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 17.130,95 | 2,27 | 38.887,25 |
| 5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 70.769,88 | 2,45 | 173.386,20 |
| **6. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial** | | | | | |
| MB01 | Aquisição de RR-2C | t | 393,30 | 6.342,80 | 2.494.624,87 |
| MB02 | Aquisição de RL-1C | t | 3,03 | 6.010,51 | 18.199,82 |
| T.MB01 | Transporte de RR-2C | tkm | 393,30 | 644,37 | 253.429,54 |
| T.MB02 | Transporte de RL-1C | tkm | 3,03 | 644,37 | 1.951,15 |
| **7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | |
| IC0001 | Instalação de Canteiro de Obras | und | 1,00 | 1.260.153,66 | 1.260.153,66 |
| ADM001 | Administração Local | und | 1,00 | 4.025.711,04 | 4.025.711,04 |
| MD0001 | Mobilização | und | 1,00 | 197.401,20 | 197.401,20 |
| MD0002 | Desmobilização | und | 1,00 | 197.401,20 | 197.401,20 |
| **TOTAL GERAL DE SERVIÇOS** | | | | | **48.120.391,91** |

O item 18 do Termo de Referência (SEI! nºs 25763280 e 25763817), passa a vigorar conforme a seguir:

**Onde se lê:** ANEXO I - Volume I Orçamento Referencial PMNP_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045206), **LEIA-SE** : Volume I - Orçamento Referencial PMNP_BR-210/RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360076);

**Onde se lê:** ANEXO II - Volume II Estudos e Levantamentos PMNO_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045292), **LEIA-SE**: Volume II - Estudos e Levantamentos PMNP_BR-210/RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360097);

**Onde se lê:** ANEXO III - Planilhas de Apoio PMNP_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045339), **LEIA-SE**: Planilha DE APOIO PMNP_BR-210-RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360116);

**Onde se lê:** ANEXO IV - Modelo de Planilha de Orçamento Referencial (SEI! nº 24045400), **LEIA-SE**: Anexo Modelo de Planilha - Orçamento Referencial_REV1 (SEI! nº 26360178);

**Onde se lê:** ANEXO V - Modelo de Cronograma em Branco (SEI! nº 24045413), **LEIA-SE**: Anexo Cronograma em Branco_REV1 (SEI! nº 26360196);

**Onde se lê:** ANEXO VI - Modelo de Composição de Custo Unitário (SEI! nº 24045427), **LEIA-SE**: Anexo Modelo de Composição de Custo Unitário_REV1 (SEI! nº 26360226);

2. No Edital 0425/2026:

**Onde se lê:**

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

R$ 40.796.569,26 (quarenta milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) - data base: Outubro/2025.

**Leia-se:**

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

R$ 48.120.391,91 (quarenta e oito milhões, cento e vinte mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) - data base: Outubro/2025.

No item 13.11.1.1.

**Onde se lê:** ANEXO I - Volume I Orçamento Referencial PMNP_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045206), **LEIA-SE** : Volume I - Orçamento Referencial PMNP_BR-210/RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360076);

**Onde se lê:** ANEXO II - Volume II Estudos e Levantamentos PMNO_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045292), **LEIA-SE**: Volume II - Estudos e Levantamentos PMNP_BR-210/RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360097);

**Onde se lê:** ANEXO III - Planilhas de Apoio PMNP_BR-210/RR_LOTE_3 (SEI! nº 24045339), **LEIA-SE**: Planilha DE APOIO PMNP_BR-210-RR_LOTE_3_REV1 (SEI! nº 26360116);

**Onde se lê:** ANEXO IV - Modelo de Planilha de Orçamento Referencial (SEI! nº 24045400), **LEIA-SE**: Anexo Modelo de Planilha - Orçamento Referencial_REV1 (SEI! nº 26360178);

**Onde se lê:** ANEXO V - Modelo de Cronograma em Branco (SEI! nº 24045413), **LEIA-SE**: Anexo Cronograma em Branco_REV1 (SEI! nº 26360196);

**Onde se lê:** ANEXO VI - Modelo de Composição de Custo Unitário (SEI! nº 24045427), **LEIA-SE**: Anexo Modelo de Composição de Custo Unitário_REV1 (SEI! nº 26360226);

3. Em virtude dos questionamentos, foram apontadas inconsistências no Termo de Referência. Sendo assim, informo que a data de abertura da sessão pública será adiada para o dia 13/11/2026 às 15 horas.

Brasília/DF, 26 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Duarte E Silva**, **Pregoeiro(a)**, em 26/10/2026, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26372016** e o código CRC **AABA68E8**.



DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF |