

REFORMA DNIT

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO

Vol. II

MAIO/2026

RESUMO

**RESUMO**

Unidade da Federação: Santa Catarina		BDI	
Cidade de Florianópolis		CONSTRUÇÃO	25,00%
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT		DIFERENCIADO	15,00%
Obra: 000_26 / Reforma DNIT		Área: 217,52 m²	
Data base: Maio/26 – Não desonerado		mai/2026	
ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10.979,16	5,86%
2	DEMOLIÇÕES	12.216,94	6,52%
3	REVESTIMENTOS	32.126,76	17,15%
4	PINTURAS	18.637,07	9,95%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.899,55	44,79%
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO	18.145,36	9,69%
7	COMPLEMENTO DE OBRA	3.288,25	1,76%
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.006,24	4,27%
VALOR GLOBAL (com BDI)		187.299,33	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Florianópolis						CONSTRUÇÃO				25,00%	
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT						DIFERENCIADO				15,00%	
Obra: 000_26 / Reforma DNIT						Área: 217,52 m²					
Data base: Maio/26 – Não desonerado						mai/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	96114	Sinapi / Maio_26	Forro em placas drywall standard (st) , inclusive estrutura de fixação	m2	BDI 1	217,52	88,52	110,65	24.068,59	12,85%	12,85%
2	11025	CPU	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt, com driver incluso. Fornecimento e instalação	un	BDI 1	46,00	216,24	270,30	12.433,80	6,64%	19,49%
3	2138	CPU	Remoção e recolocação de poltronas	un	BDI 1	117,00	62,95	78,69	9.206,73	4,92%	24,40%
4	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	1.173,40	5,60	7,00	8.213,80	4,39%	28,79%
5	11031	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) - 000_26 / Reforma DNIT	un	BDI 1	1,00	6.404,99	8.006,24	8.006,24	4,27%	33,06%
6	11028	CPU	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27)	un	BDI 1	20,00	267,79	334,74	6.694,80	3,57%	36,64%
7	88497	Sinapi / Maio_26	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	205,31	22,61	28,26	5.802,06	3,10%	39,74%
8	11030	CPU	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso)	m2	BDI 1	217,52	19,00	23,75	5.166,10	2,76%	42,49%
9	88489	Sinapi / Maio_26	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	296,13	13,91	17,39	5.149,70	2,75%	45,24%
10	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	1.045,94	3,91	4,89	5.114,64	2,73%	47,97%
11	2169	CPU	Rack fechado tipo armário 19" x 20u x 670mm , completo, com bandejam, calha, gaveta e unidade de ventilação de teto, organizador de cabos e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	3.886,18	4.857,73	4.857,73	2,59%	50,57%
12	10776	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	6,00	681,64	783,89	4.703,34	2,51%	53,08%
13	88488	Sinapi / Maio_26	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	217,52	16,86	21,08	4.585,32	2,45%	55,53%
14	10182	CPU	Refletor par led 190w rgb – externo	un	BDI 1	2,00	1.326,91	1.658,64	3.317,28	1,77%	57,30%
15	101562	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	104,52	30,27	37,84	3.955,04	2,11%	59,41%
16	103689	Sinapi / Maio_26	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	502,32	627,90	3.767,40	2,01%	61,42%
17	787	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	2,00	1.438,34	1.797,93	3.595,86	1,92%	63,34%
18	91854	Sinapi / Maio_26	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	199,24	12,59	15,74	3.136,04	1,67%	65,02%
19	9587	CPU	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	104,00	22,97	28,71	2.985,84	1,59%	66,61%
20	91940	Sinapi / Maio_26	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	91,00	24,76	30,95	2.816,45	1,50%	68,11%
21	11029	CPU	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma	m2	BDI 2	150,81	16,00	18,40	2.774,90	1,48%	69,60%
22	91996	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	45,00	46,98	58,73	2.642,85	1,41%	71,01%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Florianópolis						CONSTRUÇÃO					25,00%
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT						DIFERENCIADO					15,00%
Obra: 000_26 / Reforma DNIT						Área: 217,52 m²					
Data base: Maio/26 – Não desonerado						mai/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM
23	10778	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	2,00	1.090,62	1.254,21	2.508,42	1,34%	72,35%
24	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	212,40	8,57	10,71	2.274,80	1,21%	73,56%
25	11027	CPU	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, com 1 lâmpada led ar70 5w 3000k	un	BDI 1	15,00	113,53	141,91	2.128,65	1,14%	74,70%
26	6355	CPU	Refletor industrial modular, 150w	un	BDI 1	5,00	336,98	421,23	2.106,15	1,12%	75,82%
27	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (dps) – 60ka – 275 v – classe i	un	BDI 1	8,00	191,27	239,09	1.912,72	1,02%	76,84%
28	91864	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	86,04	17,75	22,19	1.909,23	1,02%	77,86%
29	93009	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2")	m	BDI 1	52,00	28,42	35,53	1.847,56	0,99%	78,85%
30	7935	CPU	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m	m	BDI 1	40,00	31,71	39,64	1.585,60	0,85%	79,69%
31	88485	Sinapi / Maio_26	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	296,13	4,32	5,40	1.599,10	0,85%	80,55%
32	9588	CPU	Fixação para eletrocalha 100x50mm, com suporte vertical igrejinha, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	52,00	24,50	30,63	1.592,76	0,85%	81,40%
33	88484	Sinapi / Maio_26	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	217,52	5,52	6,90	1.500,89	0,80%	82,20%
34	10066	CPU	Tomada (1 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	17,00	69,30	86,63	1.472,71	0,79%	82,99%
35	6771	CPU	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	58,20	19,16	23,95	1.393,89	0,74%	83,73%
36	932	CPU	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm	m	BDI 1	50,57	21,87	27,34	1.382,58	0,74%	84,47%
37	10109	CPU	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2"	un	BDI 1	15,00	73,29	91,61	1.374,15	0,73%	85,20%
38	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	6,00	175,61	219,51	1.317,06	0,70%	85,91%
39	95876	Sinapi / Maio_26	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	393,59	2,55	3,19	1.255,54	0,67%	86,58%
40	2155	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	93,00	10,25	12,81	1.191,33	0,64%	87,21%
41	2720	CPU	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	BDI 1	4,53	196,77	245,96	1.114,20	0,59%	87,81%
42	98562	Sinapi / Maio_26	Massa única, Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm.	m2	BDI 1	13,92	61,91	77,39	1.077,27	0,58%	88,38%
43	4984	CPU	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	67,00	12,78	15,98	1.070,66	0,57%	88,95%
44	91935	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - verde-amarelo	m	BDI 1	26,13	31,93	39,91	1.042,85	0,56%	89,51%
45	11026	CPU	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65. Fornecimento e instalação.	un	BDI 1	13,00	63,96	79,95	1.039,35	0,55%	90,07%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Florianópolis						CONSTRUÇÃO				25,00%	
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT						DIFERENCIADO				15,00%	
Obra: 000_26 / Reforma DNIT						Área: 217,52 m²					
Data base: Maio/26 – Não desonerado						mai/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
46	4658	CPU	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação	un	BDI 1	62,00	13,22	16,53	1.024,86	0,55%	90,61%
47	97641	Sinapi / Maio_26	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	217,52	3,73	4,66	1.013,64	0,54%	91,15%
48	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	5,00	152,48	190,60	953,00	0,51%	91,66%
49	193	CPU	Tampa de encaixe tipo pressão para eletrocalha, 100mm	m	BDI 1	48,57	15,67	19,59	951,49	0,51%	92,17%
50	39996	Sinapi / Maio_26	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	156,00	4,43	5,54	864,24	0,46%	92,63%
51	115	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 2"	un	BDI 1	47,00	11,29	14,11	663,17	0,35%	92,99%
52	92012	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	5,00	102,49	128,11	640,55	0,34%	93,33%
53	98555	Sinapi / Maio_26	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	13,92	34,54	43,18	601,07	0,32%	93,65%
54	91876	Sinapi / Maio_26	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	34,00	13,50	16,88	573,92	0,31%	93,96%
55	4155	CPU	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	30,00	14,80	18,50	555,00	0,30%	94,25%
56	101895	Sinapi / Maio_26	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a	un	BDI 1	1,00	430,64	538,30	538,30	0,29%	94,54%
57	91969	Sinapi / Maio_26	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00	106,15	132,69	530,76	0,28%	94,82%
58	106171	Sinapi / Maio_26	Retirada de salva piso do chão. Af_10/2025	m2	BDI 1	217,52	1,89	2,36	513,35	0,27%	95,10%
59	91871	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	22,53	18,03	22,54	507,83	0,27%	95,37%
60	91937	Sinapi / Maio_26	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	20,00	20,29	25,36	507,20	0,27%	95,64%
61	566	CPU	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 80a	un	BDI 1	2,00	181,03	226,29	452,58	0,24%	95,88%
62	10071	CPU	Tomada (2 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	3,00	115,15	143,94	431,82	0,23%	96,11%
63	10607	CPU	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k	un	BDI 1	2,00	164,50	205,63	411,26	0,22%	96,33%
64	9052	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm. Ref: Lukbox	un	BDI 1	5,00	61,93	77,41	387,05	0,21%	96,54%
65	91893	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	14,00	21,59	26,99	377,86	0,20%	96,74%
66	91856	Sinapi / Maio_26	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,97	15,45	19,31	366,31	0,20%	96,93%
67	106669	Sinapi / Maio_26	Eletroduto metálico zincado flexível com capa (sealtubo), diâmetro 3/4"- fornecimento e instalação. Af_01/2026	m	BDI 1	13,27	20,72	25,90	343,69	0,18%	97,12%
68	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	4,00	65,40	81,75	327,00	0,17%	97,29%
69	93653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	17,00	12,03	15,04	255,68	0,14%	97,43%
70	100983	Sinapi / Maio_26	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	19,68	10,08	12,60	247,96	0,13%	97,56%
71	194	CPU	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	30,00	6,45	8,06	241,80	0,13%	97,69%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Florianópolis						CONSTRUÇÃO					25,00%
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT						DIFERENCIADO					15,00%
Obra: 000_26 / Reforma DNIT						Área: 217,52 m²					
Data base: Maio/26 – Não desonerado						mai/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM
72	95779	Sinapi / Maio_26	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4”), aparente	un	BDI 1	7,00	27,12	33,90	237,30	0,13%	97,82%
73	1121	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 63a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	189,32	236,65	236,65	0,13%	97,94%
74	2678	CPU	Caixa 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	6,00	31,23	39,04	234,24	0,13%	98,07%
75	93020	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2")	un	BDI 1	5,00	36,87	46,09	230,45	0,12%	98,19%
76	811	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	1,00	175,61	219,51	219,51	0,12%	98,31%
77	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	13,00	12,33	15,41	200,33	0,11%	98,42%
78	477	CPU	Remoção das instalações de ar condicionado – maquinas grandes (internas e externas)	un	BDI 1	1,00	157,37	196,71	196,71	0,11%	98,52%
79	95781	Sinapi / Maio_26	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	4,00	37,92	47,40	189,60	0,10%	98,62%
80	91997	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00	49,34	61,68	185,04	0,10%	98,72%
81	4111	CPU	Conjunto Bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm	un	BDI 1	140,00	0,88	1,10	154,00	0,08%	98,80%
82	126	CPU	Abraçadeira galvanizada tipo cunha, ø3/4", inclusive fixação	un	BDI 1	25,00	4,77	5,96	149,00	0,08%	98,88%
83	106020	Sinapi / Maio_26	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	1,00	116,48	145,60	145,60	0,08%	98,96%
84	104791	Sinapi / Maio_26	Demolição de argamassas, de forma de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	13,92	7,73	9,66	134,47	0,07%	99,03%
85	6091	CPU	Remoção de mobiliário urbano de até 100kg, para reaproveitamento. Incluso transporte para depósito - MESAS	un	BDI 1	4,00	26,22	32,78	131,12	0,07%	99,10%
86	936	CPU	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm	un	BDI 1	4,00	22,22	27,78	111,12	0,06%	99,16%
87	93654	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	7,00	12,03	15,04	105,28	0,06%	99,22%
88	91967	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	80,14	100,18	100,18	0,05%	99,27%
89	87879	Sinapi / Maio_26	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	13,92	5,72	7,15	99,53	0,05%	99,32%
90	93655	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	6,00	13,18	16,48	98,88	0,05%	99,38%
91	91953	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	39,51	49,39	98,78	0,05%	99,43%
92	2163	CPU	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	9,00	8,46	10,58	95,22	0,05%	99,48%
93	1109	CPU	Tê horizontal 90 graus, para eletrocalha 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00	37,17	46,46	92,92	0,05%	99,53%
94	10203	CPU	Flange para perfilado - 38x38mm	un	BDI 1	5,00	14,39	17,99	89,95	0,05%	99,58%
95	91957	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	68,44	85,55	85,55	0,05%	99,62%
96	91959	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	59,82	74,78	74,78	0,04%	99,66%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Florianópolis						CONSTRUÇÃO				25,00%	
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT						DIFERENCIADO				15,00%	
Obra: 000_26 / Reforma DNIT						Área: 217,52 m²					
Data base: Maio/26 – Não desonerado						mai/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
97	91930	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	5,00	11,91	14,89	74,45	0,04%	99,70%
98	93656	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	4,00	14,48	18,10	72,40	0,04%	99,74%
99	91943	Sinapi / Maio_26	Caixa retangular 4" x 4", pvc	un	BDI 1	2,00	27,67	34,59	69,18	0,04%	99,78%
100	91890	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00	17,86	22,33	66,99	0,04%	99,81%
101	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	39,00	1,28	1,60	62,40	0,03%	99,85%
102	91955	Sinapi / Maio_26	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	48,20	60,25	60,25	0,03%	99,88%
103	1136	CPU	Flange de Ligação em painel para Eletrocalha em Fe. G.E. Dim. #100x50mm	un	BDI 1	2,00	20,45	25,56	51,12	0,03%	99,91%
104	985	CPU	Saída lateral dupla para eletroduto ø3/4" – eletrocalhas / perfilados	un	BDI 1	5,00	6,90	8,63	43,15	0,02%	99,93%
105	4987	CPU	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	2,00	14,49	18,11	36,22	0,02%	99,95%
106	120	CPU	Tala plana perfurada 50mm	un	BDI 1	4,00	7,24	9,05	36,20	0,02%	99,97%
107	97622	Sinapi / Maio_26	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,22	71,51	89,39	19,67	0,01%	99,98%
108	6362	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	8,00	1,64	2,05	16,40	0,01%	99,99%
109	4975	CPU	Remoção manual de carpete	m2	BDI 1	4,53	1,96	2,45	11,10	0,01%	99,99%
110	91863	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	BDI 1	0,60	13,63	17,04	10,22	0,01%	100,00%
TOTAL									187.299,33	100,00%	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

maio/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS											
1.1	103689	Sinapi / Maio_26	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	502,32	627,90	3.767,40	34,31%	2,01%
1.2	10776	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00	681,64	783,89	1.567,78	14,28%	0,84%
1.3	10776	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00	681,64	783,89	1.567,78	14,28%	0,84%
1.4	10778	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	2,00	1.090,62	1.254,21	2.508,42	22,85%	1,34%
1.5	10776	Sinapi / Maio_26	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00	681,64	783,89	1.567,78	14,28%	0,84%
Total instalações provisórias									10.979,16	100,00%	5,86%
2 DEMOLIÇÕES											
2.1	97622	Sinapi / Maio_26	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,22	71,51	89,39	19,67	0,16%	0,01%
2.2	97641	Sinapi / Maio_26	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	217,52	3,73	4,66	1.013,64	8,30%	0,54%
2.3	104791	Sinapi / Maio_26	Demolição de argamassas, de forma de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	13,92	7,73	9,66	134,47	1,10%	0,07%
2.4	4975	CPU	Remoção manual de carpete	m2	BDI 1	4,53	1,96	2,45	11,10	0,09%	0,01%
2.5	2138	CPU	Remoção e recolocação de poltronas	un	BDI 1	117,00	62,95	78,69	9.206,73	75,36%	4,92%
2.6	6091	CPU	Remoção de mobiliário urbano de até 100kg, para reaproveitamento. Incluso transporte para depósito - MESAS	un	BDI 1	4,00	26,22	32,78	131,12	1,07%	0,07%
2.7	477	CPU	Remoção das instalações de ar condicionado – maquinas grandes (internas e externas)	un	BDI 1	1,00	157,37	196,71	196,71	1,61%	0,11%
2.8	100983	Sinapi / Maio_26	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	19,68	10,08	12,60	247,96	2,03%	0,13%
2.9	95876	Sinapi / Maio_26	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	393,59	2,55	3,19	1.255,54	10,28%	0,67%
Total demolições									12.216,94	100,00%	6,52%
3 REVESTIMENTOS											
3.1 REVESTIMENTO DE PISO											
3.1.1	11030	CPU	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso)	m2	BDI 1	217,52	19,00	23,75	5.166,10	82,26%	2,76%
3.1.2	2720	CPU	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	BDI 1	4,53	196,77	245,96	1.114,20	17,74%	0,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
				Total revestimento de piso					6.280,30	100,00%	3,35%
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDE											
3.2.1	87879	Sinapi / Maio_26	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	13,92	5,72	7,15	99,53	5,60%	0,05%
3.2.2	98562	Sinapi / Maio_26	Massa única, Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm.	m2	BDI 1	13,92	61,91	77,39	1.077,27	60,59%	0,58%
3.2.3	98555	Sinapi / Maio_26	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	13,92	34,54	43,18	601,07	33,81%	0,32%
				Total revestimento de parede					1.777,87	100,00%	0,95%
3.3 REVESTIMENTO DE TETO											
3.3.1	96114	Sinapi / Maio_26	Forro em placas drywall standard (st) , inclusive estrutura de fixação	m2	BDI 1	217,52	88,52	110,65	24.068,59	100,00%	12,85%
				Total revestimento de teto					24.068,59	100,00%	12,85%
				Total revestimentos					32.126,76	100,00%	17,15%
4 PINTURAS											
4.1 PINTURA DE PAREDES											
4.1.1	88485	Sinapi / Maio_26	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	296,13	4,32	5,40	1.599,10	12,74%	0,85%
4.1.2	88497	Sinapi / Maio_26	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	205,31	22,61	28,26	5.802,06	46,23%	3,10%
4.1.3	88489	Sinapi / Maio_26	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	296,13	13,91	17,39	5.149,70	41,03%	2,75%
				Total pintura de paredes					12.550,86	100,00%	6,70%
4.2 PINTURA DE TETO											
4.2.1	88484	Sinapi / Maio_26	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	217,52	5,52	6,90	1.500,89	24,66%	0,80%
4.2.2	88488	Sinapi / Maio_26	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	217,52	16,86	21,08	4.585,32	75,34%	2,45%
				Total pintura de teto					6.086,21	100,00%	3,25%
				Total pinturas					18.637,07	100,00%	9,95%
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
5.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL											
5.1.1	91940	Sinapi / Maio_26	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	71,00	24,76	30,95	2.197,45	66,11%	1,17%
5.1.2	91943	Sinapi / Maio_26	Caixa retangular 4" x 4", pvc	un	BDI 1	2,00	27,67	34,59	69,18	2,08%	0,04%
5.1.3	91937	Sinapi / Maio_26	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	20,00	20,29	25,36	507,20	15,26%	0,27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

maí/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.1.4	2678	CPU	Caixa 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	6,00	31,23	39,04	234,24	7,05%	0,13%
5.1.5	95779	Sinapi / Maio_26	Condutele de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente	un	BDI 1	7,00	27,12	33,90	237,30	7,14%	0,13%
5.1.6	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	39,00	1,28	1,60	62,40	1,88%	0,03%
5.1.7	6362	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	8,00	1,64	2,05	16,40	0,49%	0,01%
Total acessórios de uso em geral									3.324,17	100,00%	1,77%
5.2 CABOS DE COBRE											
5.2.1	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	534,10	3,91	4,89	2.611,75	12,63%	1,39%
5.2.2	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	281,70	3,91	4,89	1.377,51	6,66%	0,74%
5.2.3	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	86,29	3,91	4,89	421,96	2,04%	0,23%
5.2.4	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	40,71	3,91	4,89	199,07	0,96%	0,11%
5.2.5	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	84,72	3,91	4,89	414,28	2,00%	0,22%
5.2.6	91924	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	18,42	3,91	4,89	90,07	0,44%	0,05%
5.2.7	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	441,40	5,60	7,00	3.089,80	14,94%	1,65%
5.2.8	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	247,59	5,60	7,00	1.733,13	8,38%	0,93%
5.2.9	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	103,33	5,60	7,00	723,31	3,50%	0,39%
5.2.10	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	186,38	5,60	7,00	1.304,66	6,31%	0,70%
5.2.11	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	90,50	5,60	7,00	633,50	3,06%	0,34%
5.2.12	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	91,86	8,57	10,71	983,82	4,76%	0,53%
5.2.13	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	24,02	8,57	10,71	257,25	1,24%	0,14%
5.2.14	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	22,62	8,57	10,71	242,26	1,17%	0,13%
5.2.15	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	28,67	8,57	10,71	307,06	1,49%	0,16%
5.2.16	91928	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	45,23	8,57	10,71	484,41	2,34%	0,26%
5.2.17	91930	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	4,00	11,91	14,89	59,56	0,29%	0,03%
5.2.18	91930	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,00	11,91	14,89	14,89	0,07%	0,01%
5.2.19	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	40,39	5,60	7,00	282,73	1,37%	0,15%
5.2.20	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	40,39	5,60	7,00	282,73	1,37%	0,15%
5.2.21	91926	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde amarelo	m	BDI 1	23,42	5,60	7,00	163,94	0,79%	0,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.2.22	91935	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - verde-amarelo	m	BDI 1	26,13	31,93	39,91	1.042,85	5,04%	0,56%
5.2.23	101562	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	26,13	30,27	37,84	988,76	4,78%	0,53%
5.2.24	101562	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	26,13	30,27	37,84	988,76	4,78%	0,53%
5.2.25	101562	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	26,13	30,27	37,84	988,76	4,78%	0,53%
5.2.26	101562	Sinapi / Maio_26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	26,13	30,27	37,84	988,76	4,78%	0,53%
Total cabos de cobre									20.675,58	100,00%	11,04%

5.3 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

5.3.1	91955	Sinapi / Maio_26	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	48,20	60,25	60,25	1,24%	0,03%
5.3.2	91969	Sinapi / Maio_26	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00	106,15	132,69	530,76	10,96%	0,28%
5.3.3	91957	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	68,44	85,55	85,55	1,77%	0,05%
5.3.4	91953	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	39,51	49,39	98,78	2,04%	0,05%
5.3.5	91959	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	59,82	74,78	74,78	1,54%	0,04%
5.3.6	91967	Sinapi / Maio_26	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	80,14	100,18	100,18	2,07%	0,05%
5.3.7	91996	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	45,00	46,98	58,73	2.642,85	54,59%	1,41%
5.3.8	91997	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00	49,34	61,68	185,04	3,82%	0,10%
5.3.9	92012	Sinapi / Maio_26	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	5,00	102,49	128,11	640,55	13,23%	0,34%
5.3.10	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	4,00	65,40	81,75	327,00	6,75%	0,17%
5.3.11	2163	CPU	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	9,00	8,46	10,58	95,22	1,97%	0,05%

Total dispositivos elétricos

4.840,96

100,00%

2,58%

5.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

5.4.1	93653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	17,00	12,03	15,04	255,68	5,36%	0,14%
5.4.2	93654	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	7,00	12,03	15,04	105,28	2,21%	0,06%
5.4.3	93655	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	6,00	13,18	16,48	98,88	2,07%	0,05%
5.4.4	93656	Sinapi / Maio_26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	4,00	14,48	18,10	72,40	1,52%	0,04%
5.4.5	106020	Sinapi / Maio_26	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	1,00	116,48	145,60	145,60	3,05%	0,08%
5.4.6	566	CPU	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 80a	un	BDI 1	2,00	181,03	226,29	452,58	9,49%	0,24%
5.4.7	101895	Sinapi / Maio_26	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a	un	BDI 1	1,00	430,64	538,30	538,30	11,28%	0,29%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

maio/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.4.8	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	5,00	152,48	190,60	953,00	19,97%	0,51%
5.4.9	1121	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 63a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	189,32	236,65	236,65	4,96%	0,13%
5.4.10	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (dps) – 60ka – 275 v – classe i	un	BDI 1	8,00	191,27	239,09	1.912,72	40,09%	1,02%
Total dispositivos de proteção									4.771,09	100,00%	2,55%
5.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES											
5.5.1	91854	Sinapi / Maio_26	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	199,24	12,59	15,74	3.136,04	68,62%	1,67%
5.5.2	91856	Sinapi / Maio_26	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,97	15,45	19,31	366,31	8,02%	0,20%
5.5.3	91871	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	22,53	18,03	22,54	507,83	11,11%	0,27%
5.5.4	91890	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00	17,86	22,33	66,99	1,47%	0,04%
5.5.5	126	CPU	Abraçadeira galvanizada tipo cunha, ø3/4", inclusive fixação	un	BDI 1	25,00	4,77	5,96	149,00	3,26%	0,08%
5.5.6	106669	Sinapi / Maio_26	Eletroduto metálico zincado flexível com capa (sealtubo), diâmetro 3/4"- fornecimento e instalação. Af_01/2026	m	BDI 1	13,27	20,72	25,90	343,69	7,52%	0,18%
Total eletrodutos e conexões									4.569,86	100,00%	2,44%
5.6 ELETROCALHA											
5.6.1	4658	CPU	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação	un	BDI 1	5,00	13,22	16,53	82,65	1,64%	0,04%
5.6.2	4155	CPU	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	30,00	14,80	18,50	555,00	11,04%	0,30%
5.6.3	936	CPU	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm	un	BDI 1	3,00	22,22	27,78	83,34	1,66%	0,04%
5.6.4	932	CPU	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm	m	BDI 1	48,57	21,87	27,34	1.327,90	26,42%	0,71%
5.6.5	1136	CPU	Flange de Ligação em painel para Eletrocalha em Fe. G.E. Dim. #100x50mm	un	BDI 1	2,00	20,45	25,56	51,12	1,02%	0,03%
5.6.6	1109	CPU	Tê horizontal 90 graus, para eletrocalha 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00	37,17	46,46	92,92	1,85%	0,05%
5.6.7	39996	Sinapi / Maio_26	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	52,00	4,43	5,54	288,08	5,73%	0,15%
5.6.8	9588	CPU	Fixação para eletrocalha 100x50mm, com suporte vertical igrejinha, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	52,00	24,50	30,63	1.592,76	31,70%	0,85%
5.6.9	193	CPU	Tampa de encaixe tipo pressão para eletrocalha, 100mm	m	BDI 1	48,57	15,67	19,59	951,49	18,93%	0,51%
Total eletrocalha									5.025,26	100,00%	2,68%
5.7 PERFILADOS											
5.7.1	4658	CPU	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação	un	BDI 1	57,00	13,22	16,53	942,21	12,77%	0,50%
5.7.2	985	CPU	Saída lateral dupla para eletroduto ø3/4" – eletrocalhas / perfilados	un	BDI 1	5,00	6,90	8,63	43,15	0,58%	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

maio/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.7.3	4987	CPU	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	2,00	14,49	18,11	36,22	0,49%	0,02%
5.7.4	4984	CPU	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	67,00	12,78	15,98	1.070,66	14,51%	0,57%
5.7.5	10203	CPU	Flange para perfilado - 38x38mm	un	BDI 1	5,00	14,39	17,99	89,95	1,22%	0,05%
5.7.6	194	CPU	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	30,00	6,45	8,06	241,80	3,28%	0,13%
5.7.7	6771	CPU	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	58,20	19,16	23,95	1.393,89	18,89%	0,74%
5.7.8	39996	Sinapi / Maio_26	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	104,00	4,43	5,54	576,16	7,81%	0,31%
5.7.9	9587	CPU	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	104,00	22,97	28,71	2.985,84	40,46%	1,59%
Total perfilados									7.379,88	100,00%	3,94%
5.8 ILUMINAÇÃO											
5.8.1	11025	CPU	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt, com driver incluso. Fornecimento e instalação	un	BDI 1	46,00	216,24	270,30	12.433,80	41,84%	6,64%
5.8.2	10607	CPU	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k	un	BDI 1	2,00	164,50	205,63	411,26	1,38%	0,22%
5.8.3	11026	CPU	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65. Fornecimento e instalação.	un	BDI 1	13,00	63,96	79,95	1.039,35	3,50%	0,55%
5.8.4	11027	CPU	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, com 1 lâmpada led ar70 5w 3000k	un	BDI 1	15,00	113,53	141,91	2.128,65	7,16%	1,14%
5.8.5	11028	CPU	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27)	un	BDI 1	20,00	267,79	334,74	6.694,80	22,53%	3,57%
5.8.6	10182	CPU	Refletor par led 190w rgb – externo	un	BDI 1	2,00	1.326,91	1.658,64	3.317,28	11,16%	1,77%
5.8.7	6355	CPU	Refletor industrial modular, 150w	un	BDI 1	5,00	336,98	421,23	2.106,15	7,09%	1,12%
5.8.8	7935	CPU	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m	m	BDI 1	40,00	31,71	39,64	1.585,60	5,34%	0,85%
Total iluminação									29.716,89	100,00%	15,87%
5.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO											
5.9.1	787	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	2,00	1.438,34	1.797,93	3.595,86	100,00%	1,92%
Total quadros de distribuição e medição									3.595,86	100,00%	1,92%
Total instalações elétricas									83.899,55	100,00%	44,79%
6 CABEAMENTO ESTRUTURADO											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CONSTRUÇÃO

25,00%

DIFERENCIADO

15,00%

mai/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL											
6.1.1	4111	CPU	Conjunto Bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm	un	BDI 1	140,00	0,88	1,10	154,00	100,00%	0,08%
Total acessórios de uso em geral									154,00	100,00%	0,08%
6.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
6.2.1	95781	Sinapi / Maio_26	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	4,00	37,92	47,40	189,60	1,74%	0,10%
6.2.2	91940	Sinapi / Maio_26	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	20,00	24,76	30,95	619,00	5,68%	0,33%
6.2.3	93020	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2")	un	BDI 1	5,00	36,87	46,09	230,45	2,12%	0,12%
6.2.4	91893	Sinapi / Maio_26	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	14,00	21,59	26,99	377,86	3,47%	0,20%
6.2.5	91876	Sinapi / Maio_26	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	34,00	13,50	16,88	573,92	5,27%	0,31%
6.2.6	91863	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	BDI 1	0,60	13,63	17,04	10,22	0,09%	0,01%
6.2.7	91864	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	86,04	17,75	22,19	1.909,23	17,53%	1,02%
6.2.8	93009	Sinapi / Maio_26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2")	m	BDI 1	52,00	28,42	35,53	1.847,56	16,96%	0,99%
6.2.9	2155	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	93,00	10,25	12,81	1.191,33	10,94%	0,64%
6.2.10	115	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 2"	un	BDI 1	47,00	11,29	14,11	663,17	6,09%	0,35%
6.2.11	10066	CPU	Tomada (1 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	17,00	69,30	86,63	1.472,71	13,52%	0,79%
6.2.12	10071	CPU	Tomada (2 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	3,00	115,15	143,94	431,82	3,96%	0,23%
6.2.13	10109	CPU	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2"	un	BDI 1	15,00	73,29	91,61	1.374,15	12,62%	0,73%
Total eletrodutos e acessórios									10.891,02	100,00%	5,81%
6.3 CAIXA DE PASSAGEM											
6.3.1	9052	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm. Ref: Lukbox	un	BDI 1	5,00	61,93	77,41	387,05	20,12%	0,21%
6.3.2	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	6,00	175,61	219,51	1.317,06	68,47%	0,70%
6.3.3	811	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	1,00	175,61	219,51	219,51	11,41%	0,12%
Total caixa de passagem									1.923,62	100,00%	1,03%
6.4 DISPOSITIVOS DE REDE											
6.4.1	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	13,00	12,33	15,41	200,33	100,00%	0,11%
Total dispositivos de rede									200,33	100,00%	0,11%
6.5 ELETROCALHA											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.5.1	936	CPU	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm	un	BDI 1	1,00	22,22	27,78	27,78	23,41%	0,01%
6.5.2	932	CPU	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm	m	BDI 1	2,00	21,87	27,34	54,68	46,08%	0,03%
6.5.3	120	CPU	Tala plana perfurada 50mm	un	BDI 1	4,00	7,24	9,05	36,20	30,51%	0,02%
				Total eletrocalha					118,66	100,00%	0,06%
6.6 RACKS											
6.6.1	2169	CPU	Rack fechado tipo armário 19" x 20u x 670mm , completo, com bandejam, calha, gaveta e unidade de ventilação de teto, organizador de cabos e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	3.886,18	4.857,73	4.857,73	100,00%	2,59%
				Total racks					4.857,73	100,00%	2,59%
				Total cabeamento estruturado					18.145,36	100,00%	9,69%
7 COMPLEMENTO DE OBRA											
7.1	106171	Sinapi / Maio_26	Retirada de salva piso do chão. Af_10/2025	m2	BDI 1	217,52	1,89	2,36	513,35	15,61%	0,27%
7.2	11029	CPU	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma	m2	BDI 2	150,81	16,00	18,40	2.774,90	84,39%	1,48%
				Total complemento de obra					3.288,25	100,00%	1,76%
8 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
8.1	11031	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) - 000_26 / Reforma DNIT	un	BDI 1	1,00	6.404,99	8.006,24	8.006,24	100,00%	4,27%
				Total administração de obra					8.006,24	100,00%	4,27%
TOTAL									187.299,33	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA



C R O N O G R A M A

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

Data base: Maio/26 – Não desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS	
			%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10.979,16	50,00%	5.489,58	50,00%	5.489,58
2	DEMOLIÇÕES	12.216,94	100,00%	12.216,94		0,00
3	REVESTIMENTOS	32.126,76	60,00%	19.276,06	40,00%	12.850,70
4	PINTURAS	18.637,07	30,00%	5.591,12	70,00%	13.045,95
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.899,55	40,00%	33.559,82	60,00%	50.339,73
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO	18.145,36	40,00%	7.258,14	60,00%	10.887,22
7	COMPLEMENTO DE OBRA	3.288,25		0,00	100,00%	3.288,25
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.006,24	50,00%	4.003,12	50,00%	4.003,12
	Total Global	187.299,33	46,66%	87.394,78	53,34%	99.904,55
	Totais Acumulados	187.299,33	46,66%	87.394,78	100,00%	187.299,33

COMPOSIÇÕES CPU

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	115	Abraçadeira com cunha cunha 2"					un
39132		Sinapi / Maio_26	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixacao	un	1,0000	2,230	2,23
4350		Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,0000	0,770	0,77
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0354	29,320	1,03
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1557	46,650	7,26
				Total		11,29	
CPU	120	Tala plana perfurada 50mm					un
814		COT	Tala de emenda perfurada 50mm, para eletrocalha, em aço galvanizado Site - Loja Elétrica - 0,92 Site - Santil - 0,85 Site - Elétrica Area - 1,16 Total calculado: R\$ 0,92	un	1,0000	0,920	0,92
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0833	29,320	2,44
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,0833	46,650	3,88
				Total		7,24	
CPU	126	Abraçadeira galvanizada tipo cunha, ø3/4", inclusive fixação					un
7583		Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon s8 com parafuso	un	1,0000	0,410	0,41
39128		Sinapi / Maio_26	Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4"	un	1,0000	1,110	1,11
4377		Sinapi / Maio_26	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	1,0000	0,220	0,22
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0400	29,320	1,17
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,0400	46,650	1,86
				Total		4,77	
CPU	179	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma					un
39445		Sinapi / Maio_26	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un	1,0000	129,700	129,70
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	29,320	8,79
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,650	13,99
				Total		152,48	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	193	Tampa de encaixe para eletrocalha, 100mm					m
1299		COT	Tampa de encaixe para eletrocalha, 100mm Site - Eletro Fm - 9,81 Site - Santil - 9,15 Site - Dz Materiais Elétricos - 6,13 Total calculado: R\$ 9,15	m	1,0500	9,150	9,60
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	29,320	2,34
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,650	3,73
				Total		15,67	
CPU	194	Tala reta perfurada 38mm					un
1300		COT	Tala para perfilado 38mm Site - Matcon - 2,30 Site - Zig Ferramentas - 1,91 Site - Loja Elétrica - 0,92 Total calculado: R\$ 1,91	un	1,0000	1,910	1,91
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0600	29,320	1,75
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,0600	46,650	2,79
				Total		6,45	
CPU	477	Remoção das instalações de ar condicionado – Maquinas grandes (internas e externas)					un
88309		Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h	2,5000	36,220	90,55
88316		Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	2,5000	26,730	66,82
				Total		157,37	
CPU	566	Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN/IEC 80A, Curva C, 380 V, 60Hz					un
1575		Sinapi / Maio_26	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000	1,860	5,58
1051		COT	Disjuntor Tripolar tipo DIN corrente nominal 80A curva C Site - Santil - 111,90 Site - Loja Eletrica - 120,00 Site - Dimensional - 135,54 Total calculado: R\$ 120,00	un	1,0000	120,000	120,00
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,7300	29,320	21,40
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,7300	46,650	34,05

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			
CPU	676	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm				un
39772	Sinapi / Maio_26	Caixa de passagem de alumínio de 300x300x120mm	un	1,0000	61,660	61,66
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	29,320	43,98
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,650	69,97
			Total			
CPU	787	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN, 225A				un
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	3,0000	29,320	87,96
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	3,0000	46,650	139,95
82	COT	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopulares tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A Site - Elétrica Bichuette - 1050,42 Site - Eletroluz - 1210,43 Site - Santil - 1361,25 Total calculado: R\$ 1210,43	un	1,0000	1.210,430	1.210,43
			Total			
CPU	811	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm				un
39772	Sinapi / Maio_26	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 30 x 30 x 10 cm	un	1,0000	61,660	61,66
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	29,320	43,98
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,650	69,97
			Total			
CPU	932	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm				m
1375	COT	Eletrocalha perfurada 100x50mm Site - Andra - 13,89 Site - Santil - 14,28 Site - I9 Elétrica - 14,87 Total calculado: R\$ 14,28	m	1,0000	14,280	14,28
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,650	4,66
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			
CPU	936	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm				un
3094	COT	Curva 90 graus para eletrocalha, 100x50mm Site - Loja Elétrica - 12,51 Site - Pj Neblina - 14,90 Site - Santil - 14,63 Total calculado: R\$ 14,63	un	1,0000	14,630	14,63
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,650	4,66
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93
			Total			
CPU	985	Saída lateral dupla para eletroduto ø3/4" – eletrocalhas / perfilados				un
3145	COT	Saída lateral dupla para eletroduto, 3/4" Site - Andra - 2,07 Site - Eletroastro - 3,02 Site - Eletro Paulo - 2,26 Total calculado: R\$ 2,26	un	1,0000	2,260	2,26
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,0613	46,650	2,85
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0613	29,320	1,79
			Total			
CPU	1109	Te para eletrocalha, dimensão 100x50mm				un
44028	Sinapi / Maio_26	Te horizontal 90 graus, para eletrocalha, em chapa de aço galvanizado, espessura #22, 100 x 50 mm (l x a), sem virola, sem tampa	un	1,0000	21,980	21,98
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000	29,320	5,86
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,650	9,33
			Total			
CPU	1121	Interruptor diferencial residual (IDR), tetrapolar, 63a, sensibilidade 30ma				un
39457	Sinapi / Maio_26	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac	un	1,0000	161,220	161,22
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3700	29,320	10,84
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,3700	46,650	17,26
			Total			

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	1136	Flange de Ligação em painel para Eletrocalha em Fe. G.E. Dim. #100x50mm					un
11962		Sinapi / Maio_26	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2"	un	4,0000	0,270	1,08
39997		Sinapi / Maio_26	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4	un	4,0000	0,370	1,48
1747		COT	Flange acop p/ eletrocalha 100x50 galvanizado Site - Agrometal - 2,70 Site - Sv Elétrica - 2,95 Site - Eletron - 2,36 Total calculado: R\$ 2,70	un	1,0000	2,700	2,70
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,650	9,33
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000	29,320	5,86
				Total		20,45	
CPU	2138	Remoção de poltronas					un
88309		Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h	1,0000	36,220	36,22
88316		Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	1,0000	26,730	26,73
				Total		62,95	
CPU	2155	Abraçadeira com cunha cunha 1"					un
39129		Sinapi / Maio_26	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixacao	un	1,0000	1,190	1,19
4350		Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,0000	0,770	0,77
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0354	29,320	1,03
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1557	46,650	7,26
				Total		10,25	
CPU	2163	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir					un
38095		Sinapi / Maio_26	Tampa cega 4"x4" em pvc p/ caixa de embutir	un	1,0000	5,530	5,53
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93
				Total		8,46	
CPU	2169	Rack fechado tipo armário 19" x 20u x 670mm , completo, com bandejam, calha, gaveta e unidade de ventilação de teto, organizador de cabos e acessórios de fixação					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3733	COT	Rack 19" de piso fechado, 20u x 670mm, inclusive acessórios para montagem Site - Dhcp Informática - 1208,07 Site - Sawasul - 1374,80 Site - Betanmax - 1205,00 Total calculado: R\$ 1208,07	un	1,0000	1.208,070	1.208,07
66	COT	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u Site - Central Cabos - 80,32 Site - Soluções Cabos - 62,60 Site - Net Alarmes - 62,34 Total calculado: R\$ 62,60	un	1,0000	62,600	89,00
2013	COT	Bandeja fixa 19" x 400mm, preta Site - Unicaserv - 77,95 Site - Raitek - 77,00 Site - Az Net - 76,50 Total calculado: R\$ 77,00	un	5,0000	77,000	385,00
13246	Sinapi / Maio_26	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	50,0000	0,540	27,00
6207	COT	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U Site - Unicaserv - 9,20 Site - Niko - 8,75 Site - Itcomtech - 7,20 Total calculado: R\$ 8,75	un	2,0000	8,750	18,40
19	COT	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores Site - Net Computadores - 480,00 Site - Central Cabos - 450,35 Site - Raitek - 344,50 Total calculado: R\$ 450,35	un	1,0000	450,350	450,35
133	COT	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19" Site - Wonder Cabos - 23,75 Site - Solutech Informática - 22,00 Site - Tek Distribuidor - 23,62 Total calculado: R\$ 23,62	un	8,0000	23,620	188,96
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	20,0000	46,650	933,00
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	20,0000	29,320	586,40
			Total			3.886,18

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2678	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4" – fornecimento e instalação					un
552	COT	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4" Site - Baratão Do Sul - 15,05 Site - Santil - 15,50 Site - Elétrica Marmota - 18,46 Total calculado: R\$ 15,50	un	1,0000	15,500	15,50	
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	36,220	9,05	
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,2500	26,730	6,68	
			Total			31,23	
CPU	2720	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)					m2
10710	Sinapi / Maio_26	Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 6 a 7 mm (instalado)	m2	1,1000	152,300	167,53	
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,2500	26,730	6,68	
88631	Sinapi / Maio_26	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. Af_08/2014	m3	0,0300	752,280	22,56	
			Total			196,77	
CPU	4111	Conjunto Bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm					un
1266	COT	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips Ø4,2 x 32mm inox 304 Site - Ccp Parafusos E Ferramentas - 0,21 Site - Sul Cell - 0,25 Site - Jofepar - 0,26 Total calculado: R\$ 0,25	un	1,0000	0,250	0,25	
4376	Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon sem aba s8	un	1,0000	0,190	0,19	
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,0167	26,730	0,44	
			Total			0,88	
CPU	4155	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"					un
3299	COT	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" Site - Andra - 2,20 Site - Eletrica Marmota - 2,24 Site - Fritz Distribuidora - 2,46 Total calculado: R\$ 2,24	un	1,0000	2,240	2,24	
39997	Sinapi / Maio_26	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000	0,370	0,74	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4377		Sinapi / Maio_26	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	2,0000	0,220	0,44
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	29,320	4,39
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,650	6,99
				Total		14,80	
CPU	4217	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I					un
39472		Sinapi / Maio_26	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *90* ka (tipo ac)	un	1,0000	168,490	168,49
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	29,320	8,79
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,650	13,99
				Total		191,27	
CPU	4248	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha					un
136		COT	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha Site - Santil - 25,54 Site - Allever - 24,53 Site - Pj Neblina - 26,90 Total calculado: R\$ 25,54	un	1,0000	25,540	25,54
6203		COT	Tomada redonda para piso 10 A Site - Leroy Merlin - 8,54 Site - Allever - 7,75 Site - Jnx Interruptores E Tomadas - 9,56 Total calculado: R\$ 8,54	un	2,0000	8,540	17,08
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,650	13,99
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	29,320	8,79
				Total		65,40	
CPU	4658	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação					un
1386		COT	Saída horizontal para perfilado 38x38 Site - Santil - 5,02 Site - Sv Elétrica - 3,45 Site - Tek Distribuidor - 4,35 Total calculado: R\$ 4,35	un	1,0000	4,350	4,35
39997		Sinapi / Maio_26	Porca zincada, sextavada, diametro ¼"	un	2,0000	0,370	0,74

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11962	Sinapi / Maio_26	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 1/4", comprimento 1/2"	un	2,0000	0,270	0,54
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,650	4,66
			Total	13,22		
CPU	4975	Remoção manual de manta vinílica / piso laminado				m2
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0313	36,220	1,13
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,0313	26,730	0,83
			Total	1,96		
CPU	4984	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4" – fornecimento e instalação				un
1697	COT	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4" Site - Loja Elétrica Ltda - 4,63 Site - Dimensional - 4,13 Site - Ferramentas Kennedy - 4,59 Total calculado: R\$ 4,59	un	1,0000	4,590	4,59
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1080	46,650	5,03
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1080	29,320	3,16
			Total	12,78		
CPU	4987	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1" – fornecimento e instalação				un
1700	COT	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1" Site - Loja Elétrica Ltda - 6,30 Site - Ferramentas Kennedy - 6,19 Site - Santil - 7,57 Total calculado: R\$ 6,30	un	1,0000	6,300	6,30
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1080	46,650	5,03
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1080	29,320	3,16
			Total	14,49		
CPU	6091	Remoção de mobiliário urbano de até 100kg, para reaproveitamento. Incluso transporte para depósito da prefeitura de Florianópolis				un
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,4000	26,730	10,69
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4000	36,220	14,48
5914344	Sicro / Janeiro_26	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada – DMT = 12 km	tkm	1,2000	0,880	1,05

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total	26,22		
CPU	6355	Refletor industrial modular, 150w				un
3328	COT	Refletor industrial modular, 150w, mínimo 15.000lm Site - Nova Luminária - 259,90 Site - Pj Iluminação - 299,00 Site - Sustenta Led - 397,97 Total calculado: R\$ 299,00	un	1,0000	299,000	299,00
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000	29,320	14,66
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,650	23,32
			Total	336,98		
CPU	6361	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4				un
3333	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm Site - Mega Lojista - 0,27 Site - Ebfix - 0,16 Site - Brafer - 0,08 Total calculado: R\$ 0,16	un	1,0000	0,164	0,16
11945	Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon sem aba s4	un	1,0000	0,060	0,06
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,0400	26,730	1,06
			Total	1,28		
CPU	6362	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6				un
3334	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø4,8 x 45mm Site - Jofepar - 0,48 Site - Brafer - 0,53 Site - Discpar - 0,34 Total calculado: R\$ 0,48	un	1,0000	0,480	0,48
4375	Sinapi / Maio_26	Bucha de nylon sem aba s6	un	1,0000	0,100	0,10
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h	0,0400	26,730	1,06
			Total	1,64		
CPU	6771	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm				m
39028	Sinapi / Maio_26	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	1,0400	9,300	9,67

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1250	29,320	3,66
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1250	46,650	5,83
				Total		19,16	
CPU	7935	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m					m
2138	COT	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m Site - Inspire Home - 22,25 Site - Coopera Soluções - 23,73 Site - Leroy Merlin - 21,98 Total calculado: R\$ 22,25		m	1,0500	22,250	23,36
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares		h	0,1100	46,650	5,13
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1100	29,320	3,22
				Total		31,71	
CPU	9052	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm. Ref: Lukbox					un
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares		h	0,6031	46,650	28,13
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,6031	29,320	17,68
5028	COT	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm. Site - Santil - 13,68 Site - A3 Eletro - 16,12 Site - Sv Elétrica - 19,90 Total calculado: R\$ 16,12		un	1,0000	16,120	16,12
				Total		61,93	
CPU	9587	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – Fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)					un
3338	COT	Gancho curto para perfilado 38x38mm, altura 90mm Site - Cassol Centerlar - 1,90 Site - Leroy Merlin - 1,90 Site - Pj Neblina - 2,19 Total calculado: R\$ 1,90		un	1,0000	1,900	1,90

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1297		COT	Arruela lisa zincada, ø1/4" Site - Casa Parafusar - 0,11 Site - Brafer - 0,09 Site - Armazem Coral - 0,12 Total calculado: R\$ 0,11	un	3,0000	0,110	0,33
39997		Sinapi / Maio_26	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	3,0000	0,370	1,11
6056		COT	Chumbador Jaqueta e Cone ¼" Site - Loja Elétrica - 0,98 Site - Mark Ferragens - 0,60 Site - Elétrica Marmota - 0,64 Total calculado: R\$ 0,64	un	1,0000	0,640	0,64
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2500	46,650	11,66
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2500	29,320	7,33
				Total 22,97			
CPU	9588	Fixação para eletrocalha 100x50mm, com suporte vertical igrejinha, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – Fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)					un
1150		COT	Suporte vertical 100x50mm, para eletrocalha Site - Dz Materiais Elétricos - 3,10 Site - Pj Neblina - 4,69 Site - Loja Elétrica - 3,43 Total calculado: R\$ 3,43	un	1,0000	3,430	3,43
1297		COT	Arruela lisa zincada, ø1/4" Site - Casa Parafusar - 0,11 Site - Brafer - 0,09 Site - Armazem Coral - 0,12 Total calculado: R\$ 0,11	un	3,0000	0,110	0,33
39997		Sinapi / Maio_26	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	3,0000	0,370	1,11
6056		COT	Chumbador Jaqueta e Cone ¼" Site - Loja Elétrica - 0,98 Site - Mark Ferragens - 0,60 Site - Elétrica Marmota - 0,64 Total calculado: R\$ 0,64	un	1,0000	0,640	0,64
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2500	46,650	11,66
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2500	29,320	7,33
				Total 24,50			

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9825	Conector fêmea RJ45 – Cat 6					un
322		COT	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6 Site - Mega Distribuidora - 9,60 Site - lbyte - 9,40 Site - Kabum - 9,01 Total calculado: R\$ 9,40	un	1,0000	9,400	9,40
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93
				Total		12,33	
CPU	10066	Tomada (1 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa - fornecimento e instalação.					un
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2062	46,650	9,61
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2062	29,320	6,04
39601		Sinapi / Maio_26	Conector / tomada femea rj 45, categoria 6 (cat 6) para cabos	un	1,0000	43,260	43,26
6547		COT	Tampa condutele alumínio 1/2-3/4 para 1 rj45 com suporte/moldura Site - Andra - 12,13 Site - Ip Cabos - 9,60 Site - Santil - 10,39 Total calculado: R\$ 10,39	un	1,0000	10,390	10,39
				Total		69,30	
CPU	10071	Tomada (2 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa - fornecimento e instalação.					un
88264		Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,2062	46,650	9,61
88247		Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2062	29,320	6,04
39601		Sinapi / Maio_26	Conector / tomada femea rj 45, categoria 6 (cat 6) para cabos	un	2,0000	43,260	86,52
6093		COT	Tampa condutele alumínio 3/4 para 2 rj45 com suporte/moldura Site - Guaxucabos - 12,98 Site - Santil - 13,58 Site - Dimensional - 10,99 Total calculado: R\$ 12,98	un	1,0000	12,980	12,98
				Total		115,15	
CPU	10109	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2”					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6569	COT	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2 Site - Madeira Madeira - 49,90 Site - Marques - 54,90 Site - Atacadista Sos - 50,51 Total calculado: R\$ 50,51	un	1,0000	50,510	50,51
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	29,320	8,79
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,650	13,99
			Total	73,29		
CPU	10182	Refletor par led 190w rgb – externo				un
6618	COT	Refletor par led 190w rgb - externo **ref: cromapar190a** Site - Lumix - 1282,78 Total calculado: R\$ 1282,78	un	1,0000	1.282,780	1.282,78
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5810	46,650	27,10
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5810	29,320	17,03
			Total	1.326,91		
CPU	10203	Flange para perfilado - 38x38mm				un
6639	COT	Flange para perfilado 38x38 Site - Plenobras - 7,33 Site - Loja Seb Brasil - 6,80 Site - Baratão Do Sul - 3,55 Total calculado: R\$ 6,80	un	1,0000	6,800	6,80
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	29,320	2,93
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,650	4,66
			Total	14,39		
CPU	10607	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6404	COT	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k Site - Ras Materiais - 128,61 Site - Depolux - 139,90 Site - Combinado - 136,36 Total calculado: R\$ 136,36	un	1,0000	136,360	136,36
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,4830	46,650	22,53
88267	Sinapi / Maio_26	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1509	37,180	5,61
			Total	164,50		

CPU	11025	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt, com driver incluso. Fornecimento e instalação				un
6833	COT	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt e driver incluso. Site - Dimensional - 188,09 Site - Abastece Componentes - 177,96 Site - Laydner - 217,55 Total calculado: R\$ 188,09	un	1,0000	188,090	188,09
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5044	46,650	23,53
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1576	29,320	4,62
			Total	216,24		

CPU	11026	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65. Fornecimento e instalação.				un
6834	COT	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65. Site - Sinos Led - 31,50 Site - Leroy Merin - 35,90 Site - Inspire Home - 35,81 Total calculado: R\$ 35,81	un	1,0000	35,810	35,81
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5044	46,650	23,53
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1576	29,320	4,62
			Total	63,96		

CPU	11027	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, com 1 lâmpada led ar70 5w 3000k				un
-----	-------	--	--	--	--	----

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6835	COT	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, para 1 lâmpada ar70 led, exclusivo lâmpada Site - Iluminar Ambiente - 29,90 Site - Leroy Merin - 31,00 Site - Inspire Home - 27,94 Total calculado: R\$ 29,90	un	1,0000	29,900	29,90
6836	COT	Lâmpada led ar70 gu10 4 7w 3000k 300lm 24º Site - Lumi Energy - 55,48 Site - Leroy Merin - 55,40 Site - Santil - 57,20 Total calculado: R\$ 55,48	un	1,0000	55,480	55,48
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5044	46,650	23,53
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1576	29,320	4,62
			Total	113,53		
CPU	11028	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27)				un
6837	COT	Lâmpada led par20 8w 3000k 650lm, base e27 Site - Sinos Led - 11,25 Site - Leroy Merin - 10,90 Site - Web Continental - 9,81 Total calculado: R\$ 10,90	un	1,0000	10,900	10,90
6838	COT	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27), exclusivo lâmpadas. Site - Rt Iluminação - 228,74 Site - Diamante Do Led - 228,74 Site - Santa Iluminação - 228,74 Total calculado: R\$ 228,74	un	1,0000	228,740	228,74
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista com encargos complementares	h	0,5044	46,650	23,53
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1576	29,320	4,62
			Total	267,79		
CPU	11029	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6839	COT	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma. Cotação - Gb Limp - 15,00 Cotação - Via Clean - 19,66 Cotação - Fortal Serviços - 16,00 Total calculado: R\$ 16,00	m2	1,0000	16,000	16,00
			Total			16,00

CPU	11030	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso)	m2
6840	COT	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso) Site - Cassol Centerlar - 8,05 Site - Copaffer - 7,99 Site - Abc Da Construção - 7,86 Total calculado: R\$ 7,99	m2
12815	Sinapi / Maio_26	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro com encargos complementares	h
88316	Sinapi / Maio_26	Servente com encargos complementares	h
			Total
			19,00

CPU	11031	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) - 000_26 / Reforma DNIT	un
90777	Sinapi / Maio_26	Engenheiro Civil de obra com encargos complementares	h
90772	Sinapi / Maio_26	Auxiliar de escritório com encargos complementares	h
90776	Sinapi / Maio_26	Encarregado geral com encargos complementares	h
100289	Sinapi / Maio_26	Vigia com encargos complementares	h
2705	Sinapi / Maio_26	Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda	kwh
40861	Sinapi / Maio_26	Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes
44480	Sinapi / Maio_26	Água	m3
44480	Sinapi / Maio_26	Esgoto	m3
43470	Sinapi / Maio_26	Material de escritório	mes
			Total
			6.404,99

COTAÇÕES

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	19	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores	un	26/01/26	450,35
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net computadores	Site		480,00
		Central Cabos	Site		450,35
		Raitek	Site		344,50
COT	66	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u	un	28/05/26	62,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Central Cabos	Site		80,32
		Soluções Cabos	Site		62,60
		Net alarmes	Site		62,34
COT	82	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopolaes tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A	un	09/04/26	1.210,43
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Elétrica Bichuette	Site		1.050,42
		Eletroluz	Site		1.210,43
		Santil	Site		1.361,25
COT	133	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19"	un	09/04/26	23,62
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Wonder cabos	Site		23,75
		Solutec Informática	Site		22,00
		Tek distribuidor	Site		23,62
COT	136	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha	un	03/02/26	25,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		25,54
		allevor	Site		24,53
		PJ Neblina	Site		26,90
COT	322	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6	un	25/05/26	9,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mega distribuidora	Site		9,60
		lbyte	Site		9,40
		Kabum	Site		9,01

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	552	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4"	un	23/04/26	15,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Baratão do Sul	Site		15,05
		Santil	Site		15,50
		Elétrica Marmota	Site		18,46
COT	814	Tala de emenda perfurada 50mm, para eletrocalha, em aço galvanizado	un	09/04/26	0,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Elétrica	Site		0,92
		Santil	Site		0,85
		Elétrica Area	Site		1,16
COT	1051	Disjuntor Tripolar tipo DIN corrente nominal 80A curva C	un	28/01/26	120,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		111,90
		Loja Eletrica	Site		120,00
		Dimensional	Site		135,54
COT	1150	Suporte vertical 100x50mm, para eletrocalha	un	26/01/26	3,43
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		DZ Materiais elétricos	Site		3,10
		PJ Neblina	Site		4,69
		Loja Elétrica	Site		3,43
COT	1266	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,2 x 32mm inox 304	un	09/04/26	0,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		CCP Parafusos e Ferramentas	Site		0,21
		Sul Cell	Site		0,25
		Jofepar	Site		0,26
COT	1297	Arruela lisa zincada, ø1/4"	un	20/01/26	0,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Parafusar	Site		0,11
		Brafer	Site		0,09

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Armazem Coral	Site		0,12
COT	1299	Tampa de encaixe para eletrocalha, 100mm	m	29/01/26	9,15
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro FM	Site		9,81
		Santil	Site		9,15
		DZ Materiais elétricos	Site		6,13
COT	1300	Tala para perfilado 38mm	un	23/04/26	1,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Matcon	Site		2,30
		Zig Ferramentas	Site		1,91
		Loja Elétrica	Site		0,92
COT	1375	Eletrocalha perfurada 100x50mm	m	10/04/26	14,28
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		13,89
		Santil	Site		14,28
		i9 Elétrica	Site		14,87
COT	1386	Saída horizontal para perfilado 38x38	un	29/01/26	4,35
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		5,02
		SV Elétrica	Site		3,45
		Tek distribuidor	Site		4,35
COT	1697	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4"	un	26/01/26	4,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja elétrica Ltda	Site		4,63
		Dimensional	Site		4,13
		Ferramentas Kennedy	Site		4,59
COT	1700	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1"	un	26/01/26	6,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja elétrica Ltda	Site		6,30
		Ferramentas Kennedy	Site		6,19

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Santil	Site		7,57
COT	1747	Flange acop p/ eletrocalha 100x50 galvanizado	un	29/06/26	2,70
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		2,70
		SV Elétrica	Site		2,95
		Eletron	Site		2,36
COT	2013	Bandeja fixa 19" x 400mm, preta	un	11/02/26	77,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		UNICASERV	Site		77,95
		Raitek	Site		77,00
		AZ Net	Site		76,50
COT	2138	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m	m	29/06/26	22,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inspire Home	Site		22,25
		Coopera Soluções	Site		23,73
		Leroy Merlin	Site		21,98
COT	3094	Curva 90 graus para eletrocalha, 100x50mm	un	26/01/26	14,63
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Elétrica	Site		12,51
		PJ Neblina	Site		14,90
		Santil	Site		14,63
COT	3145	Saída lateral dupla para eletroduto, 3/4"	un	28/01/26	2,26
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		2,07
		Eletroastro	Site		3,02
		Eletro Paulo	Site		2,26
COT	3299	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	20/01/26	2,24
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		2,20
		Eletrica marmota	Site		2,24

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Fritz distribuidora	Site		2,46
COT	3328	Refletor industrial modular, 150w, mínimo 15.000lm	un	29/06/26	299,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova luminária	Site		259,90
		PJ Iluminação	Site		299,00
		Sustenta led	Site		397,97
COT	3333	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm	un	10/04/26	0,16
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mega Lojista	Site		0,27
		EBFix	Site		0,16
		Brafer	Site		0,08
COT	3334	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø4,8 x 45mm	un	15/06/26	0,48
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Jofepar	Site		0,48
		Brafer	Site		0,53
		Discpar	Site		0,34
COT	3338	Gancho curto para perfilado 38x38mm, altura 90mm	un	27/04/26	1,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cassol Centerlar	Site		1,90
		Leroy Merlin	Site		1,90
		PJ Neblina	Site		2,19
COT	3733	Rack 19" de piso fechado, 20u x 670mm, inclusive acessórios para montagem	un	28/05/26	1.208,07
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		DHCP Informática	Site		1.208,07
		Sawasul	Site		1.374,80
		Betanmax	Site		1.205,00
COT	5028	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm.	un	26/01/26	16,12
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		13,68
		A3 Eletro	Site		16,12

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		SV Elétrica	Site		19,90
COT	6056	Chumbador Jaqueta e Cone ¼"	un	29/06/26	0,64
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Elétrica	Site		0,98
		Mark Ferragens	Site		0,60
		Elétrica Marmota	Site		0,64
COT	6093	Tampa condutele alumínio 3/4 para 2 rj45 com suporte/moldura	un	21/01/26	12,98
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Guaxucabos	Site		12,98
		Santil	Site		13,58
		Dimensional	Site		10,99
COT	6203	Tomada redonda para piso 10 A	un	29/06/26	8,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leroy Merlin	Site		8,54
		Allever	Site		7,75
		JNX Interruptores e tomadas	Site		9,56
COT	6207	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U	un	28/05/26	8,75
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		9,20
		Niko	Site		8,75
		Itcomtech	Site		7,20
COT	6404	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k	un	31/03/26	136,36
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ras Materiais	Site		128,61
		Depolux	Site		139,90
		Combinado	Site		136,36
COT	6547	Tampa condutele alumínio 1/2-3/4 para 1 rj45 com suporte/moldura	un	21/01/26	10,39
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		12,13
		IP cabos	Site		9,60
		Santil	Site		10,39

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6569	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2	un	30/01/26	50,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira madeira	Site		49,90
		Marques	Site		54,90
		Atacadista SOS	Site		50,51
COT	6618	Refletor par led 190w rgb - externo **ref: cromapar190a**	un	29/06/26	1.282,78
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Lumix	Site		1.282,78
COT	6639	Flange para perfilado 38x38	un	24/04/26	6,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Plenobras	Site		7,33
		Loja SEB Brasil	Site		6,80
		Baratão do sul	Site		3,55
COT	6833	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt e driver incluso.	un	25/06/26	188,09
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		188,09
		Abastece componentes	Site		177,96
		Laydner	Site		217,55
COT	6834	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65.	un	25/06/26	35,81
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Sinos Led	Site		31,50
		Leroy Merin	Site		35,90
		Inspire Home	Site		35,81
COT	6835	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, para 1 lâmpada ar70 led, excluso lâmpada	un	25/06/26	29,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Iluminar Ambiente	Site		29,90
		Leroy Merin	Site		31,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Inspire Home	Site		27,94
COT	6836	Lâmpada led ar70 gu10 4 7w 3000k 300lm 24°	un	25/06/26	55,48
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Lumi energy	Site		55,48
		Leroy Merin	Site		55,40
		Santil	Site		57,20
COT	6837	Lâmpada led par20 8w 3000k 650lm, base e27	un	25/06/26	10,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Sinos Led	Site		11,25
		Leroy Merin	Site		10,90
		Web continental	Site		9,81
COT	6838	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27), excluso lâmpadas.	un	25/06/26	228,74
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		RT Iluminação	Site		228,74
		Diamante do Led	Site		228,74
		Santa Iluminação	Site		228,74
COT	6839	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma.	m2	29/06/26	16,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		GB Limp	Cotação		15,00
		Via Clean	Cotação		19,66
		Fortal Serviços	Cotação		16,00
COT	6840	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso)	m2	29/06/26	7,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cassol Centerlar	Site		8,05
		Copafer	Site		7,99
		ABC da Construção	Site		7,86

COMPOSIÇÕES SINAPI

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022			m2	Total	5,72
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	26,73	0,68
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	36,22	2,46
87313	Sinapi / Maio_26	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,00	698,65	2,58
97622	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m3	Total	71,51
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	2,20	26,73	58,69
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,35	36,22	12,82
104791	Demolição De Argamassas, De Forma De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	7,73
102275	Sinapi / Maio_26	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diurno. Af_01/2021	chp	0,08	34,21	2,84
102274	Sinapi / Maio_26	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno. Af_01/2021	chi	0,06	32,01	2,03
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	26,73	2,04
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,02	36,22	0,82
97641	Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	3,73
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	26,73	2,54
88269	Sinapi / Maio_26	Gesseiro Com Encargos Complementares	h	0,03	35,64	1,19
96114	Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Birecional De Fixação. Af_08/2023_Ps			m2	Total	88,52
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,48	26,73	12,79
88278	Sinapi / Maio_26	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,48	34,28	16,40
43131	Sinapi / Maio_26	Arame Galvanizado 6 Bwg, D = 5,16 Mm (0,157 Kg/M), Ou 8 Bwg, D = 4,19 Mm (0,101 Kg/M), Ou 10 Bwg, D = 3,40 Mm (0,0713 Kg/M)	kg	0,04	30,20	1,11
40547	Sinapi / Maio_26	Parafuso Zincado, Auto Brocante, Flangeado, 4,2 Mm X 19 Mm	cento	0,01	33,08	0,40
39443	Sinapi / Maio_26	Parafuso Dry Wall, Em Aço Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	1,23	0,29	0,35
39435	Sinapi / Maio_26	Parafuso Dry Wall, Em Aço Fosfatizado, Cabeça Trombeta E Ponta Agulha (Ta), Comprimento 25 Mm	un	9,65	0,12	1,15
39434	Sinapi / Maio_26	Massa De Rejunte Em Po Para Drywall, A Base De Gesso, Secagem Rápida, Para Tratamento De Juntas De Chapa De Gesso (Necessita Adição De Água)	kg	0,69	4,18	2,89

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39432	Sinapi / Maio_26	Fita De Papel Reforcada Com Lamina De Metal Para Reforço De Cantos De Chapa De Gesso Para Drywall	m	1,43	3,34	4,76
39430	Sinapi / Maio_26	Pendural Ou Presilha Reguladora, Em Aço Galvanizado, Com Corpo, Mola E Rebite, Para Perfil Tipo Canaleta De Estrutura Em Forros Drywall	un	1,23	2,12	2,60
39427	Sinapi / Maio_26	Perfil Canaleta, Formato C, Em Aço Zincado, Para Estrutura Forro Drywall, E = 0,5 Mm, *46 X 18* (L X H), Comprimento 3 M	m	3,55	5,62	19,93
39413	Sinapi / Maio_26	Placa / Chapa De Gesso Acartonado, Standard (St), Cor Branca, E = 12,5 Mm, 1200 X 2400 Mm (L X C)	m2	1,08	24,12	26,14
98562	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 1,5Cm. Af_09/2023			m2	Total	61,91
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	26,73	5,96
88309	Sinapi / Maio_26	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,99	36,22	35,84
87298	Sinapi / Maio_26	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,02	882,63	17,65
123	Sinapi / Maio_26	Aditivo Impermeabilizante De Pega Normal Para Argamassas E Concretos Sem Armacao, Liquido E Isento De Cloretos	l	0,44	5,59	2,46
98555	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023			m2	Total	34,54
88270	Sinapi / Maio_26	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,60	36,22	21,87
88243	Sinapi / Maio_26	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,14	28,04	3,81
135	Sinapi / Maio_26	Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semiflexível, Bicomponente, A Base De Cimento E Aditivos	kg	3,46	2,56	8,86
91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	3,91
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	46,65	1,07
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	29,32	0,67
21127	Sinapi / Maio_26	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	6,27	0,05
1013	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 1,5 Mm2	m	1,24	1,71	2,12
91935	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	31,93
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,65	5,31
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	29,32	3,34

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21127	Sinapi / Maio_26	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	6,27	0,05
995	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2	m	1,24	18,69	23,23
91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,60
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,65	1,35
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	29,32	0,85
21127	Sinapi / Maio_26	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	6,27	0,05
1014	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,70	3,35
91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	8,57
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,65	1,81
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	29,32	1,14
21127	Sinapi / Maio_26	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	6,27	0,05
981	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 4 Mm2	m	1,24	4,48	5,57
91930	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,91
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,65	2,37
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	29,32	1,49
21127	Sinapi / Maio_26	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	6,27	0,05
982	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 6 Mm2	m	1,24	6,44	8,00
91937	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,29
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	46,65	10,35
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	29,32	6,50
1871	Sinapi / Maio_26	Caixa Octogonal De Fundo Movei, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	3,44	3,44
91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,76

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88629	Sinapi / Maio_26	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	830,10	0,74
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	46,65	13,57
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	29,32	8,53
1872	Sinapi / Maio_26	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	1,92	1,92
91943	Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	27,67
88629	Sinapi / Maio_26	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	830,10	0,99
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,65	14,04
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	29,32	8,82
1873	Sinapi / Maio_26	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 4", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	3,82	3,82
91890	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	17,86
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	46,65	9,60
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	29,32	6,03
1879	Sinapi / Maio_26	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 3/4", Para Eletroduto	un	1,00	2,23	2,23
91893	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	21,59
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,24	46,65	11,19
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,24	29,32	7,03
1884	Sinapi / Maio_26	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 1", Para Eletroduto	un	1,00	3,37	3,37
91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	12,59
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,65	6,25
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	29,32	3,92
2688	Sinapi / Maio_26	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,02	2,38	2,42
91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	15,45
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,65	6,95
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	29,32	4,36
2690	Sinapi / Maio_26	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 32 Mm	m	1,02	4,08	4,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91863	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	13,63
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,12	46,65	5,55
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,12	29,32	3,48
2674	Sinapi / Maio_26	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 3/4", Sem Luva	m	1,02	4,53	4,60
91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,03
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,65	8,25
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	29,32	5,18
2674	Sinapi / Maio_26	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 3/4", Sem Luva	m	1,02	4,53	4,60
91864	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	17,75
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,14	46,65	6,48
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,14	29,32	4,07
2685	Sinapi / Maio_26	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 1", Sem Luva	m	1,02	7,08	7,20
91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	48,20
91954	Sinapi / Maio_26	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	33,71	33,71
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91969	Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	106,15
91968	Sinapi / Maio_26	Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	91,66	91,66
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91957	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	68,44
91956	Sinapi / Maio_26	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	53,95	53,95
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	39,51

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91952	Sinapi / Maio_26	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	25,02	25,02
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	59,82
91958	Sinapi / Maio_26	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	45,33	45,33
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	80,14
91966	Sinapi / Maio_26	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	65,65	65,65
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91876	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	13,50
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,16	46,65	7,46
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,16	29,32	4,69
1892	Sinapi / Maio_26	Luva Em Pvc Rígido Roscável, De 1", Para Eletroduto	un	1,00	1,35	1,35
91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	46,98
91994	Sinapi / Maio_26	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	32,49	32,49
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
91997	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	49,34
91995	Sinapi / Maio_26	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	34,85	34,85
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
92012	Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	102,49

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92010	Sinapi / Maio_26	Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	88,00	88,00
91946	Sinapi / Maio_26	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,49	14,49
95781	Condutele De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2026			un	Total	37,92
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,34	46,65	15,85
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,17	29,32	4,98
11950	Sinapi / Maio_26	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2560	Sinapi / Maio_26	Condutele De Alumínio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	16,69	16,69
95779	Condutele De Alumínio, Tipo E, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2026			un	Total	27,12
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	46,65	12,11
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	29,32	3,80
11950	Sinapi / Maio_26	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2565	Sinapi / Maio_26	Condutele De Alumínio Tipo E, Para Eletroduto Roscavel De 3/4", Com Tampa Cega	un	1,00	10,81	10,81
106669	Eletroduto Metálico Zincado Flexível Com Capa (Sealtubo), Diâmetro 3/4"- Fornecimento E Instalação. Af_01/2026			m	Total	20,72
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,65	1,67
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	29,32	0,52
2504	Sinapi / Maio_26	Eletroduto Flexível, Em Fita De Aço Galvanizado, Revestido Com Pvc Preto, Diâmetro Externo De 25 Mm, Dn = 3/4", Tipo Sealtubo	m	1,02	18,24	18,53
93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	12,03
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,65	1,65
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	29,32	1,03
34653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,42	8,42
1570	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm², 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	0,93	0,93

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	12,03
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,65	1,65
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	29,32	1,03
34653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,42	8,42
1570	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	0,93	0,93
93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	13,18
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,65	2,18
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	29,32	1,37
34653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,42	8,42
1571	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,21	1,21
93656	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	14,48
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,65	2,98
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	29,32	1,87
34653	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,42	8,42
1571	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,21	1,21
101895	Disjuntor Termomagnético Tripolar, Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	430,64
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	1,22	46,65	57,02
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	1,22	29,32	35,84
2391	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 125 A / 425 V / Icc - 25 Ka	un	1,00	322,69	322,69
1578	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 50 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M8	un	3,00	5,03	15,09
106020	Disjuntor Tripolar Din 63A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	116,48
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	46,65	24,71
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	29,32	15,53
34714	Sinapi / Maio_26	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Tripolar, 63 A	un	1,00	70,66	70,66
1575	Sinapi / Maio_26	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6	un	3,00	1,86	5,58

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
101562	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			m	Total	30,27
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,65	0,12
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	29,32	0,01
996	Sinapi / Maio_26	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2	m	1,04	28,98	30,14
106171	Retirada De Salva Piso Do Chão. Af_10/2025			m2	Total	1,89
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,07	26,73	1,89
88497	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	22,61
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	26,73	3,21
88310	Sinapi / Maio_26	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,36	37,30	13,46
43626	Sinapi / Maio_26	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	4,36	5,83
3767	Sinapi / Maio_26	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,47	0,11
88485	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	4,32
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	26,73	0,59
88310	Sinapi / Maio_26	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,07	37,30	2,48
6085	Sinapi / Maio_26	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	7,51	1,25
88484	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	5,52
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	26,73	0,82
88310	Sinapi / Maio_26	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,09	37,30	3,45
6085	Sinapi / Maio_26	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	7,51	1,25
88489	Pintura Látex Acrilica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	13,91
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	26,73	1,45
88310	Sinapi / Maio_26	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,16	37,30	6,08
7356	Sinapi / Maio_26	Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,94	6,38
88488	Pintura Látex Acrilica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	16,86
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	26,73	2,02
88310	Sinapi / Maio_26	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,23	37,30	8,46
7356	Sinapi / Maio_26	Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,94	6,38

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93020	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			un	Total	36,87
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,39	46,65	18,04
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,39	29,32	11,34
1876	Sinapi / Maio_26	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 2", Para Eletroduto	un	1,00	7,49	7,49
93009	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	28,42
88264	Sinapi / Maio_26	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,65	6,01
88247	Sinapi / Maio_26	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	29,32	3,78
2681	Sinapi / Maio_26	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 2", Sem Luva	m	1,10	16,94	18,63
103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps			m2	Total	502,32
102234	Sinapi / Maio_26	Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m2	0,50	26,98	13,49
88316	Sinapi / Maio_26	Servente Com Encargos Complementares	h	1,12	26,73	29,90
88262	Sinapi / Maio_26	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,37	40,20	14,99
5069	Sinapi / Maio_26	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	15,42	0,20
5065	Sinapi / Maio_26	Prego De Aco Polido Com Cabeça 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,01	28,77	0,32
4813	Sinapi / Maio_26	Placa De Obra (Para Construção Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixação)	m2	1,00	432,00	432,00
4509	Sinapi / Maio_26	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	3,21	3,56	11,42
100983	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 14 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_02/2026			m3	Total	10,08
89877	Sinapi / Maio_26	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,01	101,66	1,03
89876	Sinapi / Maio_26	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,02	375,04	6,37
5632	Sinapi / Maio_26	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	97,50	0,78

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

mai/2026

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5631	Sinapi / Maio_26	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	228,58	1,90
95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_02/2026			m3xkm	Total	2,55
89877	Sinapi / Maio_26	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,00	101,66	0,23
89876	Sinapi / Maio_26	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,01	375,04	2,32

BDI



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI – CONSTRUÇÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% SOBRE CD
AC – Administração Central		4,50%
DF – Despesas Financeiras		1,29%
R – Riscos		1,27%
SG – Seguro e Garantia		0,90%
	Sub-total 1	7,96%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		8,00%
	Sub-total 2	8,00%
TRIBUTOS		
ISS		3,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	6,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		
$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$		
VALOR TOTAL BDI		25,00%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 7056/77 em Florianópolis/SC para este tipo de obra deve-se adotar 3%.			



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI – DIFERENCIADO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		3,45%
DF – Despesas Financeiras		0,85%
R – Riscos		0,85%
SG – Seguro e Garantia		0,48%
	Sub-total 1	5,63%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		4,86%
	Sub-total 2	4,86%
TRIBUTOS		
ISS		0,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%

CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$$

VALOR TOTAL BDI

15,00%

*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 7056/77 em Florianópolis/SC para este tipo de obra deve-se adotar 3%.

PLANILHA DE QUANTIDADES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00					
1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00					
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00					
1.4	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	2,00					
1.5	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	2,00					
Total instalações provisórias									
2 DEMOLIÇÕES									
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,22					
2.2	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	217,52					
2.3	Demolição de argamassas, de forma de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	13,92					
2.4	Remoção manual de carpete	m2	BDI 1	4,53					
2.5	Remoção e recolocação de poltronas	un	BDI 1	117,00					
2.6	Remoção de mobiliário urbano de até 100kg, para reaproveitamento. Incluso transporte para depósito - MESAS	un	BDI 1	4,00					
2.7	Remoção das instalações de ar condicionado – maquinas grandes (internas e externas)	un	BDI 1	1,00					
2.8	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	19,68					
2.9	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	393,59					
Total demolições									
3 REVESTIMENTOS									
3.1 REVESTIMENTO DE PISO									
3.1.1	Protetor de piso, papel Kraft laminado com plástico bolha de alta resistência, 15x1m (salva piso)	m2	BDI 1	217,52					
3.1.2	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	BDI 1	4,53					
Total revestimento de piso									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.2 REVESTIMENTO DE PAREDE									
3.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	13,92					
3.2.2	Massa única, Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm.	m2	BDI 1	13,92					
3.2.3	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	13,92					
Total revestimento de parede									
3.3 REVESTIMENTO DE TETO									
3.3.1	Forro em placas drywall standard (st) , inclusive estrutura de fixação	m2	BDI 1	217,52					
Total revestimento de teto									
Total revestimentos									
4 PINTURAS									
4.1 PINTURA DE PAREDES									
4.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	296,13					
4.1.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	205,31					
4.1.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	296,13					
Total pintura de paredes									
4.2 PINTURA DE TETO									
4.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	217,52					
4.2.2	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	217,52					
Total pintura de teto									
Total pinturas									
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL									
5.1.1	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	71,00					
5.1.2	Caixa retangular 4" x 4", pvc	un	BDI 1	2,00					
5.1.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	20,00					
5.1.4	Caixa 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	6,00					
5.1.5	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente	un	BDI 1	7,00					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.1.6	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	39,00					
5.1.7	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	8,00					
Total acessórios de uso em geral									
5.2 CABOS DE COBRE									
5.2.1	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	534,10					
5.2.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	281,70					
5.2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	86,29					
5.2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	40,71					
5.2.5	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	84,72					
5.2.6	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	18,42					
5.2.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	441,40					
5.2.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	247,59					
5.2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	103,33					
5.2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	186,38					
5.2.11	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	90,50					
5.2.12	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	91,86					
5.2.13	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	24,02					
5.2.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	22,62					
5.2.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	28,67					
5.2.16	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	45,23					
5.2.17	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	4,00					
5.2.18	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,00					
5.2.19	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	40,39					
5.2.20	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	40,39					
5.2.21	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde amarelo	m	BDI 1	23,42					
5.2.22	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - verde-amarelo	m	BDI 1	26,13					
5.2.23	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	26,13					
5.2.24	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	26,13					

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.2.25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	26,13					
5.2.26	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	26,13					
Total cabos de cobre									
5.3 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS									
5.3.1	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
5.3.2	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00					
5.3.3	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
5.3.4	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00					
5.3.5	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
5.3.6	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
5.3.7	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	45,00					
5.3.8	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00					
5.3.9	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	5,00					
5.3.10	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	4,00					
5.3.11	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	9,00					
Total dispositivos elétricos									
5.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
5.4.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	17,00					
5.4.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	7,00					
5.4.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	6,00					
5.4.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	4,00					
5.4.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	1,00					
5.4.6	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 80a	un	BDI 1	2,00					
5.4.7	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a	un	BDI 1	1,00					
5.4.8	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	5,00					
5.4.9	Interruptor DR, bipolar, corrente 63a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00					
5.4.10	Dispositivo de proteção contra surtos (dps) – 60ka – 275 v – classe i	un	BDI 1	8,00					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
		Total dispositivos de proteção							
5.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES									
5.5.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	199,24					
5.5.2	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,97					
5.5.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	22,53					
5.5.4	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00					
5.5.5	Abraçadeira galvanizada tipo cunha, ø3/4", inclusive fixação	un	BDI 1	25,00					
5.5.6	Eletroduto metálico zincado flexível com capa (sealtubo), diâmetro 3/4"- fornecimento e instalação. Af_01/2026	m	BDI 1	13,27					
		Total eletrodutos e conexões							
5.6 ELETROCALHA									
5.6.1	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação	un	BDI 1	5,00					
5.6.2	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	30,00					
5.6.3	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm	un	BDI 1	3,00					
5.6.4	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm	m	BDI 1	48,57					
5.6.5	Flange de Ligação em painel para Eletrocalha em Fe. G.E. Dim. #100x50mm	un	BDI 1	2,00					
5.6.6	Tê horizontal 90 graus, para eletrocalha 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00					
5.6.7	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	52,00					
5.6.8	Fixação para eletrocalha 100x50mm, com suporte vertical igrejainha, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	52,00					
5.6.9	Tampa de encaixe tipo pressão para eletrocalha, 100mm	m	BDI 1	48,57					
		Total eletrocalha							
5.7 PERFILADOS									
5.7.1	Saída horizontal para perfilado 38x38 – fornecimento e instalação	un	BDI 1	57,00					
5.7.2	Saída lateral dupla para eletroduto ø3/4" – eletrocalhas / perfilados	un	BDI 1	5,00					
5.7.3	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 1" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	2,00					
5.7.4	Box reto de alumínio com rosca para eletrodutos de 3/4" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	67,00					
5.7.5	Flange para perfilado - 38x38mm	un	BDI 1	5,00					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.7.6	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	30,00					
5.7.7	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	58,20					
5.7.8	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	104,00					
5.7.9	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclui vergalhão)	un	BDI 1	104,00					
Total perfilados									
5.8 ILUMINAÇÃO									
5.8.1	Luminária downlight de embutir circular em led, corpo em alumínio branco, 31w, 3000k, bivolt, com driver incluso. Fornecimento e instalação	un	BDI 1	46,00					
5.8.2	Luminária Pannel de Led 45W 60x60cm Quadrado Sobrepor 4000k	un	BDI 1	2,00					
5.8.3	Luminária tipo balizador de embutir para parede, caixa 4x2, led integrado 2w, bivolt, temperatura de cor 3000k, corpo em plástico abs branco fosco, grau de proteção ip65. Fornecimento e instalação.	un	BDI 1	13,00					
5.8.4	Luminária tipo spot de embutir quadrado recuado, em termoplástico abs, com 1 lâmpada led ar70 5w 3000k	un	BDI 1	15,00					
5.8.5	Luminária quádrupla tipo spot de embutir quadrada, recuada, em alumínio, para 4 lâmpadas par20 (base e27)	un	BDI 1	20,00					
5.8.6	Refletor par led 190w rgb – externo	un	BDI 1	2,00					
5.8.7	Refletor industrial modular, 150w	un	BDI 1	5,00					
5.8.8	Fita led, 15 w/m, 12v, mínimo 1.700 lm/m	m	BDI 1	40,00					
Total iluminação									
5.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO									
5.9.1	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	2,00					
Total quadros de distribuição e medição									
Total instalações elétricas									
6 CABEAMENTO ESTRUTURADO									
6.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL									
6.1.1	Conjunto Bucha nylon n°6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm	un	BDI 1	140,00					
Total acessórios de uso em geral									
6.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.2.1	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	4,00					
6.2.2	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	20,00					
6.2.3	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2")	un	BDI 1	5,00					
6.2.4	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	14,00					
6.2.5	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	un	BDI 1	34,00					
6.2.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	BDI 1	0,60					
6.2.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	86,04					
6.2.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2")	m	BDI 1	52,00					
6.2.9	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	93,00					
6.2.10	Abraçadeira com cunha cunha 2"	un	BDI 1	47,00					
6.2.11	Tomada (1 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	17,00					
6.2.12	Tomada (2 módulos) de rede rj45 CAT 6 com tampa	un	BDI 1	3,00					
6.2.13	Tomada de piso com 1 módulo rj45 cat6 tampa alumínio 4x2"	un	BDI 1	15,00					
Total eletrodutos e acessórios									
6.3 CAIXA DE PASSAGEM									
6.3.1	Caixa de passagem metálica, dimensões 100x100x80 mm. Ref: Lukbox	un	BDI 1	5,00					
6.3.2	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	6,00					
6.3.3	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	1,00					
Total caixa de passagem									
6.4 DISPOSITIVOS DE REDE									
6.4.1	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	13,00					
Total dispositivos de rede									
6.5 ELETROCALHA									
6.5.1	Curva 90 graus horizontal, para eletrocalha 100x50mm	un	BDI 1	1,00					
6.5.2	Eletrocalha metálica perfurada, 100 x 50mm	m	BDI 1	2,00					
6.5.3	Tala plana perfurada 50mm	un	BDI 1	4,00					
Total eletrocalha									
6.6 RACKS									



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Florianópolis

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

BDI 1

CONSTRUÇÃO

25,00%

Obra: 000_26 / Reforma DNIT

BDI 2

DIFERENCIADO

15,00%

Data base: Maio/26 – Não desonerado

Área: 217,52 m²

mai/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.6.1	Rack fechado tipo armário 19" x 20u x 670mm , completo, com bandejam, calha, gaveta e unidade de ventilação de teto, organizador de cabos e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00					
		Total racks							
		Total cabeamento estruturado							
7 COMPLEMENTO DE OBRA									
7.1	Retirada de salva piso do chão. Af_10/2025	m2	BDI 1	217,52					
7.2	Serviço especializado de limpeza detalhada, microaspiração e higienização de piso em carpete para remoção de poeira ultrafina residual de reforma	m2	BDI 2	150,81					
		Total complemento de obra							
8 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
8.1	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) - 000_26 / Reforma DNIT	un	BDI 1	1,00					
		Total administração de obra							