MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DOS TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RODOVIA: BR-304/RN
TRECHO : DIV CE/RN - ENTR.BR-101(B) (COMPLEXO VIÁRIO DO 4º CENTENÁRIO - NATAL) ".TRECHO URBANO"
SUBTRECHOS: ENTR.RN-042(SÃO JAGUOZO) - ENTR.BR-226(A)
SEGMENTOS: KM 145,50 - KM 285,10
EXTENSÃO 139,60 KM
SNV (2022)Nº de: 304BRN0230 - 304BRN0330
UNIDADE LOCAL: Macaíba
DATA: 25/11/2025

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	QUANTITATIVO QUANTID.	QUANTITATIVO UNID.	PREÇO UN. COM BDI	PREÇO PARCIAL
1	**CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC**				
CPU_DES	Serviço de Conservação de faixa de domínio e limpeza de dispositivos drenagem e de OAC - Desempenho	36,000	mês		
2	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO**				
2.1	**Serviços Relativos a Manutenção de Trincas e Fissuras**				
4915926	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - área comercial	2.518,800	m		
2.2	**Serviços Relativos a Manutenção de Buracos e Panelas**				
4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corte plano	1.638,200	m²		
4915831	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica a corte com serra	1.804,200	m³		
CPU-02	Brita graduada para base de remendo profundo - brita comercial	1.443,360	m³		
4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais	599,070	m³		
5415876	Lavagem de concreto asfáltico - faixa C/ IQ.5 - areia e brita comerciais	3.354,789	t		
2.3	**Serviços Relativos a Manutenção da Trilha da Roda e Escorregamento de massa**				
4915755	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	939,600	m²		
4011263	Pintura de ligação	18.792,480	m²		
4915753	Correção de defeitos com mistura betuminosa	939,600	m²		
5415876	Lavagem de concreto asfáltico - faixa C/ IQ.5 - areia e brita comerciais	2.255,047	t		
2.4	**Serviços Auxiliares do Grupo II - Transportes**				
5914089	Transporte com caminhão basculante de 16 m³ - rodovia pavimentada	910.092,333	tkm		
2.5	**Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - Grupo II**				
T_EAI_0725_304	Transporte de EAI p/ imprimação asfáltica - jul/25 - CE - BR-304/RN	9,382	t		
T_RR-1C_0725_304	Transporte de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE - BR-304/RN	23,155	t		
T_RM-1C_0725_304	Transporte de RM-1C p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE - BR-304/RN	109,360	t		
T_RR-2C_0725_304	Transporte de RR-2C p/asfalto de ligação - jul/25 - CE - BR-304/RN	0,935	t		
T_CAP_0725_304	Transporte de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE - BR-304/RN	311,088	t		
A_EAI_0725	Aquisição de EAI p/ imprimação asfáltica - jul/25 - CE	9,382	t		
A_RR-1C_0725	Aquisição de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE	23,155	t		
A_RM-1C_0725	Aquisição de RM-1C p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE	109,360	t		
A_RR-1C-E_0725	Aquisição de RR-1C-E p/ asfalto de ligação - jul/25 - CE	0,935	t		
A_CAP_0725	Aquisição de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE	311,088	t		
3	**CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA**				
3.1	**Serviços Gerais**				
1107892	Concreto f'ck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	4.558,416	m³		
3103392	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	32.651,277	m²		
3108622	Guia de madeira de 2,5 x 6,5 cm - confecção e instalação	1.629,783	m.		
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	4.767,638	m³		
4805755	Apiloamento manual	1.056,230	m²		
1108869	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	5,511	m³		
4915733	Recomposição manual de aterro com material de jazida	3.949,000	m³		
5213355	Manutenção/recomposição de emulsação - pintura de faixa com brita acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	59.235,000	m²		
4915726	Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - moulão - areia e brita comerciais	7.896,000	m.		
4915727	Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame	7.896,000	m.		
1600868	Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	1.055,965	m²		
1600895	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	1.454,364	m²		
1600897	Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação	364,800	m²		
1600896	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	1.454,364	m²		
1600408	Apicoamento manual de concreto	1.416,000	m²		
1207721	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto	70,800	m³		
1108680	Argamassa para reparos e graulaureamto - confecção em misturador e lançamento manual	21,240	m³		
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	4.248,000	m²		
2418703	Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com poeira a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm	1.416,000	m²		
4915839	Limpeza em superfície de concreto com escovas de aço	1.416,000	m²		
1500860	Emocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	161,040	m²		
4415866	Regularização de superfícies com motoniveladora	52.640,000	m²		
3713904	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L = 3,00 m e H = 1,070 mm	23,400	m.		
3915706	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	2.169,300	m.		
4413214	Recomposição parcial de pedriscas no áreas degradadas com bomeerte líquido de fibras de coco	10.528,000	m²		
4413993	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas	26.320,000	m²		
4413989	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,50 m em cova de 0,20 x 0,60 x 0,60 m	631,680	un		
CCP-04	Fortlegam, gaseagem e adubação da base	52.640,000	m²		
CCP-05	Controle da formiga em superfícies de solo	52.640,000	m²		
4800412	Repagem e limpeza de terreno plano	631,680	m²		
CCP-06	Adubação de cobertura (90 dias após o plantio)	52.640,000	m²		
4413987	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal	1.469.187,200	m²		
4	**CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA**				
4915802	Limpeza de ponte	6.578,100	m		
4915807	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	18.585,000	m²		
4011553	Pintura de ligação	371.700,000	m²		
4011463	Concreto asfáltico - faixa C/ IQ.5 - areia e brita comerciais	44.604,000	t		
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	9.292,500	m²		
4011410	Microrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	713.880,000	m²		
5	**CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA**				
4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	2.763,600	m³		
4915735	Remoção manual de barreira em solo	1.974,000	m³		
4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	789,600	m³		
4915738	Remoção mecanizada de barreira em rocha	789,600	m³		
6	**SERVIÇOS AUXILIARES - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA / CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA / CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL**				
5914089	Transporte com caminhão basculante de 16 m³ - rodovia pavimentada	11.379.737,673	tkm		
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	114.455,375	tkm		
5915514	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,0 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	1.277,430	tkm		
5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	20.261,300	tkm		
5915458	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada	594.621,440	tkm		
7	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**				
7.1	**Sinalização Temporária**				
5212556	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	2.832,000	un.dia		
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, Z1 = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	5.640,000	un.dia		
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	5.316,000	un.dia		
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	1.416,000	un.dia		
5213835	Cone plástico para canalização de tráfego - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	113.285,000	un.dia		
5213838	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	5.708,000	un.dia		
5213383	Cavalete em polietileno extirado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	3.168,000	un.dia		
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de lecido ou com placa metálica	10.475,177	h		
7.2	**Serviços Auxiliares - Sinalização de Obra**				
5914089	Transporte com caminhão basculante de 16 m³ - rodovia pavimentada	86,638	tkm		
8	**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				
8.1	**Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - Conservação Preventive Periódica**				
T_RR-1C_0725_304	Transporte de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE - BR-304/RN	167,260	t		
T_CAP_0725_304	Transporte de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE - BR-304/RN	2.473,250	t		
A_RR-1C_0725	Aquisição de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE	167,260	t		
A_CAP_0725	Aquisição de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE	2.473,250	t		
T_RC-1C-E_0725_304	Transporte de RC-1C-E p/ microrrevestimento - jul/25 - CE - BR-304/RN	1.684,710	t		
A_RC-1C-E_0725	Aquisição de RC-1C-E - jul/25 - CE	1.684,710	t		
9	**DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM**				
9.1	**Serviços de Execução Melhoramento - BR-304/RN**				
4011484	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado	7.584,000	m³		
4011552	Imprimação com emulsão asfáltica	37.920,000	m²		
4011553	Pintura de ligação	37.920,000	m²		
4011463	Concreto asfáltico - faixa C/ IQ.5 - areia e brita comerciais	4.550,400	t		
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	1.106,000	m²		
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	8.320,000	m.		
9.2	**Serviços Auxiliares do DSM**				
5914089	Transporte com caminhão basculante de 16 m³ - rodovia pavimentada	1.046.691,906	tkm		
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	11.287,800	tkm		
9.3	**Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - DSM**				
T_EAI_0725_304	Transporte de EAI p/ imprimação asfáltica - jul/25 - CE - BR-304/RN	49,296	t		
T_RR-1C_0725_304	Transporte de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE - BR-304/RN	17,064	t		
T_CAP_0725_304	Transporte de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE - BR-304/RN	252,320	t		
A_EAI_0725	Aquisição de EAI p/ imprimação asfáltica - jul/25 - CE	49,296	t		
A_RR-1C_0725	Aquisição de RR-1C p/ pintura de ligação - jul/25 - CE	17,064	t		
A_CAP_0725	Aquisição de CAP 50/70 p/ mistura betuminosa - jul/25 - CE	252,320	t		
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
0915813	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósito de agregados e dique de contenção	1,000	un		
INST_CANT_304_MA	Instalação de canteiro de obras em container - BR-304/RN (LS. Macaíba)	1,000	un		
ADM_LOC_304	Administração local - BR-304/RN (LS. Macaíba)	1,000	un		
MOB_DESMOB_304	Mobilização e desmobilização de equipamentos - BR-304/RN (LS. Macaíba)	2,000	un		
				VALOR MENSAL	
				VALOR ACUMULADO	