Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
12207	ORSE		Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Serviços	m²	145,4028498		2.165,71		314.900,41		314.900,41	17,05%	314.900,41	17,05%
14685	ORSE		Elevador hidráulico (sem casa de máquinas), acabamento em aço inox escovado, até 4 passageiros (300Kg), 1 entrada, dim. cabine 1,10x1,40x2,40m, 2 paradas,v = 20m/mim, percuso = 4m, cx panorâmica em estrutura metálica e vidro laminado e=5mm incolor	Serviços	un	0,9998133		149.450,74		149.422,84		149.422,84	8,09%	464.323,25	25,13%
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	676,6783279		188,96		127.865,14		127.865,14	6,92%	592.188,38	32,05%
00040819	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	7,9985065		8.568,34		68.533,92		68.533,92	3,71%	660.722,30	35,76%
00002708	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	319,9402595		206,43		66.045,27		66.045,27	3,57%	726.767,57	39,34%
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	644,4075137		86,05		55.451,27		55.451,27	3,00%	782.218,84	42,34%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.913,0701112		18,65		54.328,76		54.328,76	2,94%	836.547,60	45,28%
13233	ORSE		Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox.	Material	m	34,9934659		1.527,81		53.463,37		53.463,37	2,89%	890.010,96	48,18%
INP 118	Próprio		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA COBERTURA, BORDA POLIDA, DE 1 X 1m, E = 6 MM (INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Material	m²	123,8768692		398,63		49.381,04		49.381,04	2,67%	939.392,00	50,85%
00005031	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	60,4587109		681,01		41.172,99		41.172,99	2,23%	980.564,99	53,08%
00011499	SINAPI		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	34,9934659		1.068,88		37.403,82		37.403,82	2,02%	1.017.968,80	55,10%
1979	ORSE		Rodape alta resistência, alt=10cm	Serviços	m	1.044,3050032		33,43		34.911,12		34.911,12	1,89%	1.052.879,92	56,99%
00034747	SINAPI		PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	216,2796154		146,20		31.620,08		31.620,08	1,71%	1.084.500,00	58,70%
00040943	SINAPI		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	639,8805190		47,24		30.227,96		30.227,96	1,64%	1.114.727,95	60,34%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.093,3764325		24,90		27.225,07		27.225,07	1,47%	1.141.953,03	61,81%
2694	ORSE		Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	Material	kg	149,9320041		167,75		25.151,09		25.151,09	1,36%	1.167.104,12	63,17%
00039413	SINAPI		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	769,7656783		30,99		23.855,04		23.855,04	1,29%	1.190.959,16	64,47%
00006189	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	949,3939254		25,09		23.820,29		23.820,29	1,29%	1.214.779,45	65,76%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	5.484,3712365		3,80		20.840,61		20.840,61	1,13%	1.235.620,06	66,88%
00039427	SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2.373,7057523		8,64		20.508,82		20.508,82	1,11%	1.256.128,88	67,99%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	7.989,9583748		2,48		19.815,10		19.815,10	1,07%	1.275.943,98	69,07%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	443,0541762		42,85		18.984,87		18.984,87	1,03%	1.294.928,85	70,09%
00006212	SINAPI		TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	804,3458094		23,47		18.878,00		18.878,00	1,02%	1.313.806,85	71,12%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	17.676,4038293		1,01		17.853,17		17.853,17	0,97%	1.331.660,01	72,08%
00003742	SINAPI		LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	121,6772799		140,01		17.036,04		17.036,04	0,92%	1.348.696,05	73,00%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.582,0096009		10,48		16.579,46		16.579,46	0,90%	1.365.275,51	73,90%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	609,9758167		24,90		15.188,40		15.188,40	0,82%	1.380.463,91	74,72%
00006111/SI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	824,1486367		18,05		14.875,88		14.875,88	0,81%	1.395.339,79	75,53%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	7.989,9583748		1,77		14.142,23		14.142,23	0,77%	1.409.482,02	76,29%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	546,5937783		24,90		13.610,19		13.610,19	0,74%	1.423.092,20	77,03%
00009840	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	165,6481285		71,41		11.828,93		11.828,93	0,64%	1.434.921,14	77,67%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	456,6434886		24,90		11.370,42		11.370,42	0,62%	1.446.291,56	78,29%
00020211	SINAPI		VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	326,9759458		31,14		10.182,03		10.182,03	0,55%	1.456.473,59	78,84%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	483,7258964		20,21		9.776,10		9.776,10	0,53%	1.466.249,69	79,37%
00043626	SINAPI		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	2.596,0841859		3,46		8.982,45		8.982,45	0,49%	1.475.232,14	79,85%
00042425	SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,9994399		2.926,73		8.778,55		8.778,55	0,48%	1.484.010,69	80,33%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	275,8909104		31,45		8.676,77		8.676,77	0,47%	1.492.687,46	80,80%
00000034	SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	679,4151369		12,10		8.220,92		8.220,92	0,44%	1.500.908,38	81,24%
00035275	SINAPI		PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	81,7115425		98,32		8.033,88		8.033,88	0,43%	1.508.942,26	81,68%
00012626	SINAPI		SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	162,5336511		49,19		7.995,03		7.995,03	0,43%	1.516.937,29	82,11%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	2.293,7690384		3,45		7.913,50		7.913,50	0,43%	1.524.850,80	82,54%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.559,2480710		4,95		7.718,28		7.718,28	0,42%	1.532.569,07	82,96%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.025,5202315		7,26		7.445,28		7.445,28	0,40%	1.540.014,35	83,36%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	649,5877354		11,45		7.437,78		7.437,78	0,40%	1.547.452,13	83,76%
00012618	SINAPI		CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	36,7011470		201,14		7.382,07		7.382,07	0,40%	1.554.834,20	84,16%
00003104	SINAPI		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	34,9934659		198,34		6.940,60		6.940,60	0,38%	1.561.774,80	84,54%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	2.450,4494424		2,52		6.175,13		6.175,13	0,33%	1.567.949,94	84,87%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	195,4248537		31,45		6.146,11		6.146,11	0,33%	1.574.096,05	85,20%
11095	ORSE		Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	394,9262578		15,22		6.010,78		6.010,78	0,33%	1.580.106,83	85,53%
00043184	SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9998133		6.004,98		6.003,86		6.003,86	0,32%	1.586.110,68	85,85%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	466,6678619		12,84		5.992,02		5.992,02	0,32%	1.592.102,70	86,18%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	236,4532171		24,90		5.887,69		5.887,69	0,32%	1.597.990,38	86,50%
00020204	SINAPI		PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	76,2727580		74,37		5.672,41		5.672,41	0,31%	1.603.662,79	86,81%
00007271	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	4.816,0472286		1,17		5.634,78		5.634,78	0,31%	1.609.297,57	87,11%
00039599	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	637,4619706		8,81		5.616,04		5.616,04	0,30%	1.614.913,61	87,41%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	44,7438260		123,82		5.540,18		5.540,18	0,30%	1.620.453,79	87,71%
00004430	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	454,2548597		12,17		5.528,28		5.528,28	0,30%	1.625.982,07	88,01%
00009841	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	162,5428084		33,80		5.493,95		5.493,95	0,30%	1.631.476,01	88,31%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	250,7673885		19,98		5.010,33		5.010,33	0,27%	1.636.486,35	88,58%
00001527	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	6,8447120		714,41		4.889,93		4.889,93	0,26%	1.641.376,28	88,85%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	243,5427703		19,98		4.865,98		4.865,98	0,26%	1.646.242,26	89,11%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0053423		891.814,75		4.764,36		4.764,36	0,26%	1.651.006,62	89,37%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.755,1499127		1,72		4.738,86		4.738,86	0,26%	1.655.745,48	89,62%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	201,3796715		22,39		4.508,89		4.508,89	0,24%	1.660.254,37	89,87%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	776,8804658		5,73		4.451,53		4.451,53	0,24%	1.664.705,89	90,11%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	7.989,9583748		0,55		4.394,48		4.394,48	0,24%	1.669.100,37	90,35%
00039432	SINAPI		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	963,1917250		4,28		4.122,46		4.122,46	0,22%	1.673.222,83	90,57%
00004750/SI	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	173,4701490		23,55		4.085,22		4.085,22	0,22%	1.677.308,05	90,79%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	7,9985065		495,28		3.961,50		3.961,50	0,21%	1.681.269,55	91,01%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	152,8117064		25,74		3.933,37		3.933,37	0,21%	1.685.202,93	91,22%
00002436/SI	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	166,5426025		23,55		3.922,08		3.922,08	0,21%	1.689.125,01	91,43%
00006193	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	227,5365135		17,19		3.911,35		3.911,35	0,21%	1.693.036,36	91,64%
00001379/SI	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	3.867,3151296		0,94		3.635,28		3.635,28	0,20%	1.696.671,63	91,84%
00040783	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	47,9025554		74,93		3.589,34		3.589,34	0,19%	1.700.260,97	92,03%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	249,0329096		14,15		3.523,82		3.523,82	0,19%	1.703.784,79	92,22%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	323,0320602		10,84		3.501,67		3.501,67	0,19%	1.707.286,46	92,41%
13240	ORSE		Cerâmica 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha bianco carrara ou similar	Material	m²	16,6183969		197,98		3.290,11		3.290,11	0,18%	1.710.576,57	92,59%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	148,6390953		19,98		2.969,81		2.969,81	0,16%	1.713.546,38	92,75%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2.071,9450167		1,36		2.817,85		2.817,85	0,15%	1.716.364,22	92,91%
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	95,9897808		28,59		2.744,35		2.744,35	0,15%	1.719.108,57	93,05%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.077,4729320		2,53		2.726,01		2.726,01	0,15%	1.721.834,57	93,20%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	820,9260914		3,25		2.668,01		2.668,01	0,14%	1.724.502,58	93,35%
00040873	SINAPI		RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	62,2008856		41,59		2.586,93		2.586,93	0,14%	1.727.089,52	93,49%
00039434	SINAPI		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	475,0889415		5,37		2.551,23		2.551,23	0,14%	1.729.640,75	93,62%
00002581	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	99,9813311		25,42		2.541,53		2.541,53	0,14%	1.732.182,27	93,76%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	80,0406920		31,75		2.541,29		2.541,29	0,14%	1.734.723,56	93,90%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	22,1840197		114,54		2.540,96		2.540,96	0,14%	1.737.264,52	94,04%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.077,4729320		2,29		2.467,41		2.467,41	0,13%	1.739.731,94	94,17%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	93,8583773		24,57		2.306,10		2.306,10	0,12%	1.742.038,04	94,30%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	121,6572837		18,91		2.300,54		2.300,54	0,12%	1.744.338,57	94,42%
00012614	SINAPI		BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	34,6039386		64,99		2.248,91		2.248,91	0,12%	1.746.587,48	94,54%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.382,0755647		1,62		2.238,96		2.238,96	0,12%	1.748.826,45	94,66%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	88,4218530		24,90		2.201,70		2.201,70	0,12%	1.751.028,15	94,78%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	6,7716856		315,44		2.136,06		2.136,06	0,12%	1.753.164,21	94,90%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	121,2021855		17,33		2.100,43		2.100,43	0,11%	1.755.264,65	95,01%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	24,5515456		85,17		2.091,06		2.091,06	0,11%	1.757.355,70	95,12%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.755,1499127		0,75		2.066,36		2.066,36	0,11%	1.759.422,06	95,24%
00001844/SI	ORSE		Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto	Material	un	12,9975730		148,15		1.925,59		1.925,59	0,10%	1.761.347,65	95,34%
00041494	SINAPI		ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	M	172,2518365		11,14		1.918,89		1.918,89	0,10%	1.763.266,54	95,44%
00004408	SINAPI		RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	824,5118039		2,31		1.904,62		1.904,62	0,10%	1.765.171,16	95,55%
00000626	SINAPI		MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	67,7873425		28,02		1.899,40		1.899,40	0,10%	1.767.070,56	95,65%
2212	ORSE		Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	2.563,1214038		0,74		1.896,71		1.896,71	0,10%	1.768.967,27	95,75%
00000032	SINAPI		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	144,8509529		12,76		1.848,30		1.848,30	0,10%	1.770.815,57	95,85%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	112,2542346		16,34		1.834,23		1.834,23	0,10%	1.772.649,80	95,95%
00044058	SINAPI		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0025535		679.531,41		1.735,18		1.735,18	0,09%	1.774.384,99	96,05%
00010481	SINAPI		VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	35,1173228		49,37		1.733,74		1.733,74	0,09%	1.776.118,73	96,14%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	963,4206805		1,77		1.705,25		1.705,25	0,09%	1.777.823,99	96,23%
00039660	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	26,2894023		53,24		1.399,65		1.399,65	0,08%	1.779.223,63	96,31%
00034639	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,9998133		1.366,11		1.365,85		1.365,85	0,07%	1.780.589,49	96,38%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	5,3576605		253,83		1.359,93		1.359,93	0,07%	1.781.949,42	96,46%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.382,0755647		0,96		1.326,79		1.326,79	0,07%	1.783.276,22	96,53%
00043993	SINAPI		LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE *36* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	Material	UN	22,9957062		55,71		1.281,09		1.281,09	0,07%	1.784.557,31	96,60%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	38,3981861		29,92		1.148,87		1.148,87	0,06%	1.785.706,18	96,66%
00004718	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	9,6857914		115,15		1.115,32		1.115,32	0,06%	1.786.821,50	96,72%
805	ORSE		Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm	Material	un	15,9970130		67,96		1.087,16		1.087,16	0,06%	1.787.908,66	96,78%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	961,3667341		1,10		1.057,50		1.057,50	0,06%	1.788.966,16	96,84%
00011769	SINAPI		MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO	Material	UN	1,9996266		514,69		1.029,19		1.029,19	0,06%	1.789.995,35	96,89%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	47,2037556		19,98		943,13		943,13	0,05%	1.790.938,48	96,94%
00020171	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	19,9962662		47,15		942,82		942,82	0,05%	1.791.881,30	96,99%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	15,4246498		59,61		919,46		919,46	0,05%	1.792.800,77	97,04%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	24,7609565		36,88		913,18		913,18	0,05%	1.793.713,95	97,09%
00012624	SINAPI		EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	23,0692924		38,61		890,71		890,71	0,05%	1.794.604,66	97,14%
00039435	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	6.668,9833950		0,13		866,97		866,97	0,05%	1.795.471,62	97,19%
00003378	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	9,9981331		86,22		862,04		862,04	0,05%	1.796.333,66	97,23%
00036520	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	0,9998133		845,30		845,14		845,14	0,05%	1.797.178,81	97,28%
00004257	SINAPI		OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	45,3952036		18,61		844,80		844,80	0,05%	1.798.023,61	97,33%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00012039	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,9998133		816,38		816,23		816,23	0,04%	1.798.839,84	97,37%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	512,4856071		1,56		799,48		799,48	0,04%	1.799.639,31	97,41%
00000392	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	386,2640702		2,04		787,98		787,98	0,04%	1.800.427,29	97,46%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	35,9932792		21,74		782,49		782,49	0,04%	1.801.209,79	97,50%
9101	ORSE		Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	11,9977597		64,38		772,42		772,42	0,04%	1.801.982,20	97,54%
00020170	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	46,9912256		16,35		768,31		768,31	0,04%	1.802.750,51	97,58%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,8914445		25,43		760,14		760,14	0,04%	1.803.510,65	97,62%
00037734	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0074965		101.160,56		758,35		758,35	0,04%	1.804.268,99	97,66%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	121,2021855		6,19		750,24		750,24	0,04%	1.805.019,24	97,70%
14495	ORSE		Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm,carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	Material	un	3,9992532		185,92		743,54		743,54	0,04%	1.805.762,78	97,74%
00004015	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	7,5030960		96,74		725,85		725,85	0,04%	1.806.488,63	97,78%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	7.989,9583748		0,09		719,10		719,10	0,04%	1.807.207,72	97,82%
00001865/SI	ORSE		Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto	Material	un	3,9992532		179,36		717,31		717,31	0,04%	1.807.925,03	97,86%
00013348	SINAPI		ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	356,0730166		2,01		715,71		715,71	0,04%	1.808.640,74	97,90%
2414	ORSE		Vassoura piaçava	Material	un	41,2937895		15,47		638,81		638,81	0,03%	1.809.279,55	97,93%
00041426	SINAPI		MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	36,9930925		17,24		637,76		637,76	0,03%	1.809.917,31	97,97%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	42,9919724		14,46		621,66		621,66	0,03%	1.810.538,98	98,00%
00013803	SINAPI		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0037826		163.256,67		617,54		617,54	0,03%	1.811.156,51	98,04%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,2629813		18,84		607,83		607,83	0,03%	1.811.764,35	98,07%
00004014	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	7,5030960		78,77		591,02		591,02	0,03%	1.812.355,37	98,10%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	17,4158280		33,13		576,99		576,99	0,03%	1.812.932,35	98,13%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	101,5177312		5,57		565,45		565,45	0,03%	1.813.497,81	98,16%
00004734	SINAPI		SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,4591138		376,54		549,41		549,41	0,03%	1.814.047,22	98,19%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	512,4856071		1,06		543,23		543,23	0,03%	1.814.590,46	98,22%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1.991,1478402		0,27		537,61		537,61	0,03%	1.815.128,07	98,25%
00000300	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	27,9947727		18,84		527,42		527,42	0,03%	1.815.655,49	98,28%
00011267	SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	296,7545888		1,77		525,26		525,26	0,03%	1.816.180,74	98,31%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	963,4206805		0,54		520,25		520,25	0,03%	1.816.700,99	98,34%
3975	ORSE		Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	Material	un	2,0996080		245,16		514,74		514,74	0,03%	1.817.215,73	98,36%
00036081	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,9996266		251,91		503,73		503,73	0,03%	1.817.719,46	98,39%
13693	ORSE		Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	Material	un	11,9977597		41,66		499,83		499,83	0,03%	1.818.219,28	98,42%
14408	ORSE		Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Material	m	43,7348337		11,32		495,08		495,08	0,03%	1.818.714,36	98,45%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,7986964		23,69		492,72		492,72	0,03%	1.819.207,08	98,47%
00006136	SINAPI		SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,9996266		246,40		492,71		492,71	0,03%	1.819.699,79	98,50%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00020145	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,9994399		161,06		483,09		483,09	0,03%	1.820.182,88	98,53%
00010426	SINAPI		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,9996266		239,77		479,45		479,45	0,03%	1.820.662,33	98,55%
00007213	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	14,3973117		32,91		473,82		473,82	0,03%	1.821.136,15	98,58%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	64,8427523		7,26		470,76		470,76	0,03%	1.821.606,91	98,60%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	337,9869437		1,39		469,80		469,80	0,03%	1.822.076,71	98,63%
00041495	SINAPI		ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", ESPESSURA DE 2,00 MM	Material	M	42,0656453		11,14		468,61		468,61	0,03%	1.822.545,32	98,65%
00039665	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	7,0554989		66,23		467,29		467,29	0,03%	1.823.012,60	98,68%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	15,2927445		29,90		457,25		457,25	0,02%	1.823.469,86	98,70%
00012616	SINAPI		CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	23,0692924		19,71		454,70		454,70	0,02%	1.823.924,55	98,73%
00034643	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	9,9981331		45,31		453,02		453,02	0,02%	1.824.377,57	98,75%
00000367/SI	ORSE		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	3,4682966		125,42		434,99		434,99	0,02%	1.824.812,56	98,78%
00041549	SINAPI		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	24,0668961		17,91		431,04		431,04	0,02%	1.825.243,60	98,80%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	1,7858868		241,05		430,49		430,49	0,02%	1.825.674,09	98,82%
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	28,6702036		15,01		430,34		430,34	0,02%	1.826.104,43	98,85%
00036204	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,9996266		212,73		425,38		425,38	0,02%	1.826.529,81	98,87%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	87,9835714		4,64		408,24		408,24	0,02%	1.826.938,05	98,89%
13174	ORSE		Extintor de pó químico (PQS) ABC, capacidade 12 kg,	Material	un	0,9998133		390,88		390,81		390,81	0,02%	1.827.328,86	98,91%
00039029	SINAPI		PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	15,9120288		24,55		390,64		390,64	0,02%	1.827.719,50	98,93%
00034794	SINAPI		MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0643658		31,37		378,46		378,46	0,02%	1.828.097,96	98,95%
81	ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	32,8838598		11,31		371,92		371,92	0,02%	1.828.469,88	98,97%
00044122	SINAPI		PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	Material	UN	19,9962662		18,57		371,33		371,33	0,02%	1.828.841,21	98,99%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,5497554		19,95		370,07		370,07	0,02%	1.829.211,27	99,01%
00039737	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	26,2894023		13,70		360,16		360,16	0,02%	1.829.571,44	99,03%
00011708/SI	ORSE		Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	Material	un	12,9975730		26,91		349,76		349,76	0,02%	1.829.921,20	99,05%
7943	ORSE		Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	Material	un	0,9998133		344,83		344,77		344,77	0,02%	1.830.265,97	99,07%
00020067	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	31,3947868		10,95		343,77		343,77	0,02%	1.830.609,74	99,09%
00006189/SINAPI	ORSE		Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	12,1969225		28,08		342,49		342,49	0,02%	1.830.952,23	99,11%
00001106/SI	ORSE		Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	219,5238096		1,54		338,07		338,07	0,02%	1.831.290,30	99,13%
00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	11,5428447		27,52		317,66		317,66	0,02%	1.831.607,96	99,14%
00037952	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,9992532		78,92		315,62		315,62	0,02%	1.831.923,58	99,16%
00000299	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	57,9891720		5,44		315,46		315,46	0,02%	1.832.239,04	99,18%
90.89.01	Próprio		CREA - ART	Taxas	und	0,9998133		315,23		315,17		315,17	0,02%	1.832.554,21	99,19%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00002696/SI	ORSE		Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	12,9575805		23,55		305,15		305,15	0,02%	1.832.859,36	99,21%
00010886	SINAPI		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,9998133		303,35		303,29		303,29	0,02%	1.833.162,66	99,23%
00040304	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	8,0136637		36,93		295,94		295,94	0,02%	1.833.458,60	99,24%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	8,2313450		35,63		293,28		293,28	0,02%	1.833.751,88	99,26%
00002745	SINAPI		PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	53,9899188		5,38		290,47		290,47	0,02%	1.834.042,35	99,28%
00037733	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0037702		75.849,81		285,97		285,97	0,02%	1.834.328,32	99,29%
00039422	SINAPI		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	21,1223919		13,32		281,35		281,35	0,02%	1.834.609,67	99,31%
00002581/SI	ORSE		Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega	Material	un	8,9983198		30,94		278,41		278,41	0,02%	1.834.888,08	99,32%
00003528	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	24,9953328		11,00		274,95		274,95	0,01%	1.835.163,03	99,34%
00039392	SINAPI		SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	Material	UN	2,9994399		88,82		266,41		266,41	0,01%	1.835.429,44	99,35%
00044090	SINAPI		ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1")	Material	M	19,5323528		13,62		266,03		266,03	0,01%	1.835.695,47	99,36%
00001213/SI	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,5420715		23,55		248,27		248,27	0,01%	1.835.943,73	99,38%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	825,9971125		0,30		247,80		247,80	0,01%	1.836.191,53	99,39%
00011684	SINAPI		ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	3,9992532		61,84		247,31		247,31	0,01%	1.836.438,85	99,41%
2001	ORSE		Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	49,9906655		4,94		246,95		246,95	0,01%	1.836.685,80	99,42%
00039996	SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	35,3597105		6,79		240,09		240,09	0,01%	1.836.925,89	99,43%
00004718/SI	ORSE		Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,3722468		171,46		235,29		235,29	0,01%	1.837.161,18	99,44%
12356	ORSE		Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	Material	un	14,9971997		15,47		232,01		232,01	0,01%	1.837.393,18	99,46%
12184	ORSE		Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	Serviços	un	3,9992532		57,94		231,72		231,72	0,01%	1.837.624,90	99,47%
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	3,0489307		75,55		230,35		230,35	0,01%	1.837.855,25	99,48%
12538	ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	26,2193042		8,66		227,06		227,06	0,01%	1.838.082,31	99,49%
00001966	SINAPI		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,9985065		28,09		224,68		224,68	0,01%	1.838.306,98	99,51%
00034557	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	71,4496586		3,13		223,64		223,64	0,01%	1.838.530,62	99,52%
00040568	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	6,9670991		30,15		210,06		210,06	0,01%	1.838.740,68	99,53%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	6,9473928		29,41		204,32		204,32	0,01%	1.838.945,00	99,54%
3374	ORSE		Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	59,8262290		3,41		204,01		204,01	0,01%	1.839.149,01	99,55%
00037591	SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	7,9985065		25,09		200,68		200,68	0,01%	1.839.349,69	99,56%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	36,9930925		5,38		199,02		199,02	0,01%	1.839.548,72	99,57%
12149	ORSE		Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	Material	un	1,9996266		98,52		197,00		197,00	0,01%	1.839.745,72	99,58%
00011709/SI	ORSE		Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas	Material	un	2,9994399		63,23		189,65		189,65	0,01%	1.839.935,37	99,59%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	25,6616084		7,18		184,25		184,25	0,01%	1.840.119,62	99,60%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	155,5052294		1,16		180,39		180,39	0,01%	1.840.300,01	99,61%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	23,2138534		7,77		180,37		180,37	0,01%	1.840.480,38	99,62%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,4358864		125,42		180,09		180,09	0,01%	1.840.660,47	99,63%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	143,8998617		1,23		177,00		177,00	0,01%	1.840.837,47	99,64%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,4762365		371,46		176,90		176,90	0,01%	1.841.014,37	99,65%
00043965	SINAPI		PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	178,0365083		0,99		176,26		176,26	0,01%	1.841.190,63	99,66%
13651	ORSE		Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Material	un	6,9986932		24,99		174,90		174,90	0,01%	1.841.365,52	99,67%
00034653	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	12,9975730		13,05		169,62		169,62	0,01%	1.841.535,14	99,68%
00039997	SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	400,8049121		0,39		156,31		156,31	0,01%	1.841.691,46	99,69%
00037588	SINAPI		VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,9996266		77,51		154,99		154,99	0,01%	1.841.846,45	99,70%
00043963	SINAPI		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	7,4028977		20,90		154,72		154,72	0,01%	1.842.001,17	99,71%
00011976	SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	94,7149405		1,56		147,76		147,76	0,01%	1.842.148,92	99,71%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	28,1870058		5,16		145,44		145,44	0,01%	1.842.294,37	99,72%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	5,2688962		26,24		138,26		138,26	0,01%	1.842.432,62	99,73%
00020047	SINAPI		REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,9996266		66,55		133,08		133,08	0,01%	1.842.565,70	99,74%
00020144	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,9996266		65,26		130,50		130,50	0,01%	1.842.696,19	99,74%
00038774	SINAPI		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	6,9986932		18,63		130,39		130,39	0,01%	1.842.826,58	99,75%
00000305	SINAPI		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	7,9985065		16,18		129,42		129,42	0,01%	1.842.956,00	99,76%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0053226		24.176,37		128,68		128,68	0,01%	1.843.084,68	99,76%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	337,9869437		0,38		128,44		128,44	0,01%	1.843.213,11	99,77%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	1,8886473		66,68		125,94		125,94	0,01%	1.843.339,05	99,78%
00000370/SI	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9440137		123,82		116,89		116,89	0,01%	1.843.455,93	99,78%
11083	ORSE		Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico	Material	Un	0,9998133		115,62		115,60		115,60	0,01%	1.843.571,53	99,79%
00039853	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	7,0554989		16,38		115,57		115,57	0,01%	1.843.687,10	99,80%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	15,5631546		7,24		112,68		112,68	0,01%	1.843.799,78	99,80%
00003520	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,9979464		10,00		109,98		109,98	0,01%	1.843.909,76	99,81%
3626	ORSE		Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	20,9960795		5,07		106,45		106,45	0,01%	1.844.016,21	99,82%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	36,9930925		2,79		103,21		103,21	0,01%	1.844.119,42	99,82%
13378	ORSE		Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	Material	un	10,9979464		9,22		101,40		101,40	0,01%	1.844.220,82	99,83%
00039419	SINAPI		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	8,0494410		11,73		94,42		94,42	0,01%	1.844.315,24	99,83%
00038102	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	4,9990666		18,49		92,43		92,43	0,01%	1.844.407,67	99,84%
3162	ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	6,8987118		13,37		92,24		92,24	0,00%	1.844.499,91	99,84%
00034709	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	0,9998133		91,65		91,63		91,63	0,00%	1.844.591,54	99,85%
00000511	SINAPI		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	3,8924092		22,90		89,14		89,14	0,00%	1.844.680,68	99,85%
00012893/SI	ORSE		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,9347645		91,54		85,57		85,57	0,00%	1.844.766,25	99,86%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	5,3576605		15,52		83,15		83,15	0,00%	1.844.849,40	99,86%
00039244	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	13,4174946		6,17		82,79		82,79	0,00%	1.844.932,18	99,86%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor			Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004721/SI	ORSE		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,4574156		170,56		78,02		78,02	0,00%	1.845.010,20	99,87%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	51,9902922		1,41		73,31		73,31	0,00%	1.845.083,51	99,87%
3628	ORSE		Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	Material	un	7,9985065		8,91		71,27		71,27	0,00%	1.845.154,77	99,88%
00012627	SINAPI		VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	UN	46,1385848		1,54		71,05		71,05	0,00%	1.845.225,83	99,88%
00000378/SI	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	2,9301729		23,55		69,01		69,01	0,00%	1.845.294,83	99,88%
00044792	SINAPI		LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	Material	UN	0,9998133		68,10		68,09		68,09	0,00%	1.845.362,92	99,89%
00000301/SI	ORSE		Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	15,9970130		4,19		67,03		67,03	0,00%	1.845.429,95	99,89%
00044027	SINAPI		TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	42,3896448		1,49		63,16		63,16	0,00%	1.845.493,11	99,90%
00045393	SINAPI		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Material	UN	0,9998133		61,91		61,90		61,90	0,00%	1.845.555,01	99,90%
00039437	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	213,1328110		0,29		61,81		61,81	0,00%	1.845.616,81	99,90%
00004384	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	1,9996266		29,33		58,65		58,65	0,00%	1.845.675,46	99,91%
1997	ORSE		Sabão em pó	Material	kg	4,1293789		13,39		55,29		55,29	0,00%	1.845.730,76	99,91%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,3025568		42,35		55,16		55,16	0,00%	1.845.785,92	99,91%
1569	ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,6287623		8,28		54,89		54,89	0,00%	1.845.840,80	99,91%
3638	ORSE		Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	7,9985065		6,81		54,47		54,47	0,00%	1.845.895,27	99,92%
11927	ORSE		Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	Material	un	1,9996266		26,20		52,39		52,39	0,00%	1.845.947,66	99,92%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,9992532		12,70		50,79		50,79	0,00%	1.845.998,46	99,92%
00001872/SI	ORSE		Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	23,9955195		2,06		49,43		49,43	0,00%	1.846.047,89	99,93%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	199,9626622		0,24		47,99		47,99	0,00%	1.846.095,88	99,93%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	2,1430642		22,28		47,75		47,75	0,00%	1.846.143,62	99,93%
00005073	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,5318840		30,49		46,71		46,71	0,00%	1.846.190,33	99,93%
00005067/SI	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	1,9886287		22,68		45,10		45,10	0,00%	1.846.235,43	99,94%
00037395	SINAPI		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,8505912		51,91		44,15		44,15	0,00%	1.846.279,59	99,94%
00041898	SINAPI		MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0053417		7.882,67		42,11		42,11	0,00%	1.846.321,69	99,94%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,2612512		153,12		40,00		40,00	0,00%	1.846.361,70	99,94%
00002711/SI	ORSE		Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,1648297		232,38		38,30		38,30	0,00%	1.846.400,00	99,94%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0063857		5.943,36		37,95		37,95	0,00%	1.846.437,95	99,95%
00007583	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	73,9861850		0,50		36,99		36,99	0,00%	1.846.474,95	99,95%
00012892/SI	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	2,7383598		13,45		36,83		36,83	0,00%	1.846.511,78	99,95%
1703	ORSE		Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,4679126		78,62		36,79		36,79	0,00%	1.846.548,56	99,95%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0016913		21.464,72		36,30		36,30	0,00%	1.846.584,87	99,95%
00011467	SINAPI		FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	1,3197536		26,48		34,95		34,95	0,00%	1.846.619,82	99,96%
00002418	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,9592607		8,66		34,29		34,29	0,00%	1.846.654,10	99,96%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004226	SINAPI		GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	3,4469564		9,91		34,16		34,16	0,00%	1.846.688,26	99,96%
00003870	SINAPI		LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	3,9992532		8,15		32,59		32,59	0,00%	1.846.720,86	99,96%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	5,3576605		6,00		32,15		32,15	0,00%	1.846.753,00	99,96%
00001929/SI	ORSE		Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	4,9990666		6,31		31,54		31,54	0,00%	1.846.784,55	99,97%
00044344	SINAPI		EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	Material	UN	8,0870600		3,54		28,63		28,63	0,00%	1.846.813,17	99,97%
00004509/SI	ORSE		Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	3,9772574		7,00		27,84		27,84	0,00%	1.846.841,02	99,97%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0173816		1.601,69		27,84		27,84	0,00%	1.846.868,86	99,97%
4112	ORSE		Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar)	Material	un	5,9988799		4,64		27,83		27,83	0,00%	1.846.896,69	99,97%
00039246	SINAPI		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	3,3983654		8,14		27,66		27,66	0,00%	1.846.924,35	99,97%
00007568	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	35,9932792		0,75		26,99		26,99	0,00%	1.846.951,35	99,97%
2540	ORSE		Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	Material	kg	6,0142770		4,33		26,04		26,04	0,00%	1.846.977,39	99,98%
00043132/SI	ORSE		Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,6576772		38,37		25,24		25,24	0,00%	1.847.002,62	99,98%
10044	ORSE		Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	Material	un	7,9985065		2,90		23,20		23,20	0,00%	1.847.025,82	99,98%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	8,8049589		2,40		21,13		21,13	0,00%	1.847.046,95	99,98%
3630	ORSE		Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	2,9994399		6,89		20,67		20,67	0,00%	1.847.067,62	99,98%
00011054	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	Material	UN	314,5812601		0,06		18,87		18,87	0,00%	1.847.086,49	99,98%
00000834	SINAPI		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,9992532		4,53		18,12		18,12	0,00%	1.847.104,61	99,98%
8955	ORSE		Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	3,9992532		4,50		18,00		18,00	0,00%	1.847.122,61	99,98%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0032999		5.186,39		17,11		17,11	0,00%	1.847.139,72	99,98%
00037586	SINAPI		PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,2618391		60,37		15,81		15,81	0,00%	1.847.155,53	99,99%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,1805783		87,13		15,73		15,73	0,00%	1.847.171,26	99,99%
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4823531		27,52		13,27		13,27	0,00%	1.847.184,54	99,99%
00039431	SINAPI		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	26,4235781		0,48		12,68		12,68	0,00%	1.847.197,22	99,99%
00006138	SINAPI		ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	0,9998133		11,98		11,98		11,98	0,00%	1.847.209,20	99,99%
00012895/SI	ORSE		Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,7143547		16,71		11,94		11,94	0,00%	1.847.221,13	99,99%
00006142	SINAPI		CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	0,9998133		10,97		10,97		10,97	0,00%	1.847.232,10	99,99%
00020140	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9998133		10,32		10,32		10,32	0,00%	1.847.242,42	99,99%
00003517	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	3,9992532		2,53		10,12		10,12	0,00%	1.847.252,54	99,99%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	961,3667341		0,01		9,61		9,61	0,00%	1.847.262,15	99,99%
00044335	SINAPI		EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A)	Material	UN	2,5103513		3,82		9,59		9,59	0,00%	1.847.271,74	99,99%
00004350	SINAPI		BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	11,6578232		0,82		9,56		9,56	0,00%	1.847.281,30	99,99%
00013246	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	15,9970130		0,58		9,28		9,28	0,00%	1.847.290,58	99,99%
00000408	SINAPI		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	Material	UN	9,1980525		0,91		8,37		8,37	0,00%	1.847.298,95	99,99%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001967	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9998133		8,33		8,33		8,33	0,00%	1.847.307,28	99,99%
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,9514188		8,66		8,24		8,24	0,00%	1.847.315,52	99,99%
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,1648297		45,68		7,53		7,53	0,00%	1.847.323,05	99,99%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,9992532		1,83		7,32		7,32	0,00%	1.847.330,37	99,99%
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,0173470		405,88		7,04		7,04	0,00%	1.847.337,41	99,99%
11241	ORSE		Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0333085		211,23		7,04		7,04	0,00%	1.847.344,44	100,00%
00037736	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000659		106.423,29		7,01		7,01	0,00%	1.847.351,46	100,00%
162	ORSE		Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	Material	un	4,9990666		1,21		6,05		6,05	0,00%	1.847.357,50	100,00%
00012894/SI	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,2381182		24,90		5,93		5,93	0,00%	1.847.363,43	100,00%
00039315/SINAPI	ORSE		Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	13,1535439		0,44		5,79		5,79	0,00%	1.847.369,22	100,00%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,2472446		23,00		5,69		5,69	0,00%	1.847.374,91	100,00%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0903831		56,93		5,15		5,15	0,00%	1.847.380,05	100,00%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,3974618		11,94		4,75		4,75	0,00%	1.847.384,80	100,00%
00001442	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002675		14.542,03		3,89		3,89	0,00%	1.847.388,69	100,00%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0824149		46,80		3,86		3,86	0,00%	1.847.392,55	100,00%
00039017/SINAPI	ORSE		Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	13,1535439		0,27		3,55		3,55	0,00%	1.847.396,10	100,00%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1055803		30,49		3,22		3,22	0,00%	1.847.399,32	100,00%
00001575	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	0,9998133		2,79		2,79		2,79	0,00%	1.847.402,11	100,00%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004852		4.490,29		2,18		2,18	0,00%	1.847.404,28	100,00%
11240	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,0333085		59,04		1,97		1,97	0,00%	1.847.406,25	100,00%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0346940		54,48		1,89		1,89	0,00%	1.847.408,14	100,00%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,1214291		14,36		1,74		1,74	0,00%	1.847.409,88	100,00%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,0693881		23,27		1,61		1,61	0,00%	1.847.411,50	100,00%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0693881		23,21		1,61		1,61	0,00%	1.847.413,11	100,00%
00007624	SINAPI		TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000009		1.733.480,00		1,59		1,59	0,00%	1.847.414,70	100,00%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,1214291		12,65		1,54		1,54	0,00%	1.847.416,23	100,00%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0867351		14,85		1,29		1,29	0,00%	1.847.417,52	100,00%
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0010542	0,0000000	1.213,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00%	1.847.418,80	100,00%
00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3303383		3,71		1,23		1,23	0,00%	1.847.420,03	100,00%
10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0354169		33,29		1,18		1,18	0,00%	1.847.421,21	100,00%
00002692/SI	ORSE		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0994314		11,52		1,15		1,15	0,00%	1.847.422,35	100,00%
00043617	SINAPI		ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0786093		13,76		1,08		1,08	0,00%	1.847.423,43	100,00%
00000119/SI	ORSE		Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	Material	un	0,0799851		9,90		0,79		0,79	0,00%	1.847.424,22	100,00%

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,0166543		42,09		0,70		0,70	0,00%	1.847.424,93	100,00%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0346940		19,06		0,66		0,66	0,00%	1.847.425,59	100,00%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,0173470		34,66		0,60		0,60	0,00%	1.847.426,19	100,00%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0346940		16,74		0,58		0,58	0,00%	1.847.426,77	100,00%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,0173470		32,13		0,56		0,56	0,00%	1.847.427,33	100,00%
11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0142533		35,90		0,51		0,51	0,00%	1.847.427,84	100,00%
11255	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0077745		60,67		0,47		0,47	0,00%	1.847.428,31	100,00%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0051830		74,29		0,39		0,39	0,00%	1.847.428,69	100,00%
11248	ORSE		Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0010542	0,0000000	304,59	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00%	1.847.429,02	100,00%
11254	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0090703		34,03		0,31		0,31	0,00%	1.847.429,32	100,00%
11257	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0051830		39,99		0,21		0,21	0,00%	1.847.429,53	100,00%
981	ORSE		Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5998880		0,33		0,20		0,20	0,00%	1.847.429,73	100,00%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,0021084		60,60		0,13		0,13	0,00%	1.847.429,86	100,00%
10592	ORSE		Lima chata 12"	Material	un	0,0012958		47,16		0,06		0,06	0,00%	1.847.429,92	100,00%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,0010542		44,57		0,05		0,05	0,00%	1.847.429,97	100,00%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,0021084		18,75		0,04		0,04	0,00%	1.847.430,01	100,00%
10593	ORSE		Praio simples 30cm	Material	un	0,0012958		24,23		0,03		0,03	0,00%	1.847.430,04	100,00%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,0005860		48,28		0,03		0,03	0,00%	1.847.430,06	100,00%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,0005860		25,87		0,02		0,02	0,00%	1.847.430,08	100,00%
00044985	SINAPI		LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0053686		1,85		0,01		0,01	0,00%	1.847.430,09	100,00%

Equipamento	R$ 1,60
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 23.248,48
Mão de Obra	R$ 373.674,63
Material	R$ 949.536,84
Serviços	R$ 500.476,37
Taxas	R$ 315,17
Franquia	R$ 177,00
Total sem BDI	**1.492.149,91**
Total do BDI	**355.280,18**
Total Geral	**1.847.430,09**

Setor de Engenharia

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados	m²	145,43	2.165,71	314.959,20	17,05	17,05
INP-COMP-049	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DNIT ALAGOAS ADM	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	100,0	1.651,58	165.158,00	8,94	25,99
13888	ORSE	Elevador hidráulico (sem casa de máquinas), acabamento em aço inox escovado, até 4 passageiros (300Kg), 1 entrada, dim. cabine 1,10x1,40x2,40m, 2 paradas,v = 20m/mim, percuso = 4m, cx panorâmica em estrutura metálica e vidro laminado e=5mm incolor	Diversos	un	1,0	149.450,74	149.450,74	8,09	34,08
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	590,58	230,49	136.122,78	7,37	41,45
104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	567,41	149,76	84.975,32	4,60	46,05
INP-COMP-046	Próprio	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM PARAJÚ, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE BASE DE CONCRETO EXISTENTE..	Mobiliário Urbano	m²	118,0	673,39	79.460,02	4,30	50,35
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	669,34	106,81	71.492,20	3,87	54,22
12385	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada	Esquadrias de Ferro	m	35,0	1.584,40	55.454,00	3,00	57,22
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	208,0	186,67	38.827,36	2,10	59,32
2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	Soleiras e Rodapés	m	1.044,5	35,78	37.372,21	2,02	61,34
106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	121,7	286,72	34.893,82	1,89	63,23
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	191,9	175,14	33.609,36	1,82	65,05
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.939,33	16,92	32.813,46	1,78	66,83
104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.939,33	16,87	32.716,49	1,77	68,60
INP-COMP-044	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 140X250 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	6,0	5.168,48	31.010,88	1,68	70,28
8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	Pára-raios	kg	149,96	175,83	26.367,46	1,43	71,70

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	123,2	208,69	25.710,60	1,39	73,10
INP-COMP-039	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 140X230 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,0	4.977,79	24.888,95	1,35	74,44
100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	104,88	194,18	20.365,59	1,10	75,55
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	170,15	115,35	19.626,80	1,06	76,61
92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	232,28	78,78	18.299,01	0,99	77,60
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	24,3	638,35	15.511,90	0,84	78,44
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	554,25	27,98	15.507,91	0,84	79,28
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	160,03	90,59	14.497,11	0,78	80,06
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	340,3	42,60	14.496,78	0,78	80,85
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	4.500,0	3,04	13.680,00	0,74	81,59
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	963,6	13,27	12.786,97	0,69	82,28
13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	35,78	335,05	11.988,08	0,65	82,93
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.845,1	6,32	11.661,03	0,63	83,56
6388	ORSE	*Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	Conversão InfoWOrca	un	13,0	805,02	10.465,26	0,57	84,13
INP-COMP-045	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 130X250 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	4.998,22	9.996,44	0,54	84,67

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
INP-COMP-040	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X250 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	4.827,97	9.655,94	0,52	85,19
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	157,03	61,47	9.652,63	0,52	85,71
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	3,0	3.166,69	9.500,07	0,51	86,23
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	486,6	19,48	9.478,96	0,51	86,74
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.939,33	4,70	9.114,85	0,49	87,23
74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12,0	740,59	8.887,08	0,48	87,71
104928	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	41,41	202,58	8.388,83	0,45	88,17
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	395,0	20,24	7.994,80	0,43	88,60
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	12,71	579,89	7.370,40	0,40	89,00
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	70,35	104,56	7.355,79	0,40	89,40
103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	6.265,15	6.265,15	0,34	89,74
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	100,0	61,84	6.184,00	0,33	90,07
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	383,3	16,13	6.182,62	0,33	90,41
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	624,92	9,84	6.149,21	0,33	90,74
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	45,63	131,94	6.020,42	0,33	91,07
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	607,22	9,83	5.968,97	0,32	91,39

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	331,7	17,90	5.937,43	0,32	91,71
INP-COMP-043	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X230 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	5.917,59	5.917,59	0,32	92,03
72209	SINAPI	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	150,0	39,18	5.877,00	0,32	92,35
104407	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	164,08	35,53	5.829,76	0,32	92,66
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	150,0	37,87	5.680,50	0,31	92,97
INP-COMP-041	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 180X235 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	5.665,61	5.665,61	0,31	93,28
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	271,32	20,15	5.467,09	0,30	93,57
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	383,8	13,63	5.231,19	0,28	93,86
102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	129,8	39,18	5.085,56	0,28	94,13
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	59,25	79,77	4.726,37	0,26	94,39
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	8,0	575,81	4.606,48	0,25	94,64
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	228,9	18,13	4.149,95	0,22	94,86
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	27,32	149,15	4.074,77	0,22	95,08
12441	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	15,83	248,94	3.940,72	0,21	95,30
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	33,5	114,43	3.833,40	0,21	95,50

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	24,29	133,27	3.237,12	0,18	95,68
86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	1.477,45	2.954,90	0,16	95,84
INP-COMP-042	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA1 DE 88X232 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	2.906,97	2.906,97	0,16	96,00
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	45,2	59,07	2.669,96	0,14	96,14
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	590,58	4,34	2.563,11	0,14	96,28
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	826,03	3,05	2.519,39	0,14	96,42
96366	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	10,56	211,59	2.234,39	0,12	96,54
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	17,89	120,97	2.164,15	0,12	96,65
7099	ORSE	Fornecimento de curva 45º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica para Redes de Esgoto	un	13,0	148,15	1.925,95	0,10	96,76
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	62,36	30,57	1.906,34	0,10	96,86
100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	23,0	82,10	1.888,30	0,10	96,96
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	25,71	72,66	1.868,08	0,10	97,06
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	6,63	276,16	1.830,94	0,10	97,16
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	340,3	5,32	1.810,39	0,10	97,26
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	88,8	20,17	1.791,09	0,10	97,36

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	20,0	85,59	1.711,80	0,09	97,45
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	7,02	243,46	1.709,08	0,09	97,54
104408	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	40,07	41,10	1.646,87	0,09	97,63
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	47,0	33,72	1.584,84	0,09	97,72
13606	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Pontos de Suprimento de Lógica	m	41,66	37,38	1.557,25	0,08	97,80
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	77,2	18,77	1.449,04	0,08	97,88
102608	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	1.379,30	1.379,30	0,07	97,96
1621	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	16,0	85,64	1.370,24	0,07	98,03
104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	37,0	34,81	1.287,97	0,07	98,10
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	58,2	21,40	1.245,48	0,07	98,17
780	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	12,0	102,17	1.226,04	0,07	98,23
96983	SINAPI	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	20,0	61,05	1.221,00	0,07	98,30
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	78,1	15,42	1.204,30	0,07	98,36
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	10,0	112,77	1.127,70	0,06	98,43
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	15,0	74,66	1.119,90	0,06	98,49
97237	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	7,54	137,68	1.038,10	0,06	98,54
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	999,78	999,78	0,05	98,60

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	6,08	160,96	978,63	0,05	98,65
12937	ORSE	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	12,0	79,45	953,40	0,05	98,70
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	144,02	6,59	949,09	0,05	98,75
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	942,18	942,18	0,05	98,80
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	25,0	36,10	902,50	0,05	98,85
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	13,0	66,35	862,55	0,05	98,90
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	426,96	853,92	0,05	98,95
13687	ORSE	Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm,carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	4,0	196,06	784,24	0,04	98,99
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	387,79	775,58	0,04	99,03
89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	3,0	246,09	738,27	0,04	99,07
7094	ORSE	Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica para Redes de Esgoto	un	4,0	179,36	717,44	0,04	99,11
4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	Caixas de Inspeção	un	13,0	52,43	681,59	0,04	99,15
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	6,9	94,20	649,98	0,04	99,18
72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	41,0	15,63	640,83	0,03	99,22
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	30,33	21,08	639,35	0,03	99,25
7892	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0	295,69	591,38	0,03	99,28

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	10,0	56,79	567,90	0,03	99,31
89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	139,79	559,16	0,03	99,34
724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	50,0	10,99	549,50	0,03	99,37
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	7,71	69,68	537,23	0,03	99,40
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	63,98	7,62	487,52	0,03	99,43
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	17,64	26,58	468,87	0,03	99,45
11415	ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	15,0	30,74	461,10	0,02	99,48
382	ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	9,0	48,74	438,66	0,02	99,50
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	27,57	15,72	433,40	0,02	99,53
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	53,19	425,52	0,02	99,55
12315	ORSE	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC 12kg	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0	393,64	393,64	0,02	99,57
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	11,0	35,10	386,10	0,02	99,59
7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	375,45	375,45	0,02	99,61
91848	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	17,76	20,91	371,36	0,02	99,63
11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	25,71	14,38	369,70	0,02	99,65
97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	3,0	119,58	358,74	0,02	99,67

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	70,39	351,95	0,02	99,69
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	2,7	125,96	340,09	0,02	99,71
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0	335,06	335,06	0,02	99,73
9673	ORSE	Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	21,0	15,21	319,41	0,02	99,74
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	12,2	26,10	318,42	0,02	99,76
14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	4,0	70,05	280,20	0,02	99,78
7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	Tubos e Conexões de Ferro Fundido	un	3,0	88,75	266,25	0,01	99,79
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	16,0	15,91	254,56	0,01	99,80
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	10,81	22,22	240,19	0,01	99,82
11282	ORSE	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	115,92	231,84	0,01	99,83
89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	111,12	222,24	0,01	99,84
12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	11,0	19,36	212,96	0,01	99,85
7819	ORSE	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	8,0	26,38	211,04	0,01	99,87
12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	7,0	29,50	206,50	0,01	99,88
89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	97,61	195,22	0,01	99,89
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	7,0	27,26	190,82	0,01	99,90

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	45,50	182,00	0,01	99,91
72218	SINAPI	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	15,16	10,57	160,24	0,01	99,92
12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	8,0	19,05	152,40	0,01	99,92
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	8,0	16,86	134,88	0,01	99,93
10304	ORSE	Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico	Sinalização Vertical	Un	1,0	115,62	115,62	0,01	99,94
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	106,74	106,74	0,01	99,94
9666	ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	8,0	13,05	104,40	0,01	99,95
103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0	99,65	99,65	0,01	99,95
4001	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	6,9	13,37	92,25	0,00	99,96
7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	6,0	14,78	88,68	0,00	99,96
106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	85,47	85,47	0,00	99,97
1668	ORSE	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	5,0	15,15	75,75	0,00	99,97
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	16,86	67,44	0,00	99,98
12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Sinalização Vertical	Un	2,0	30,70	61,40	0,00	99,98
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	15,34	61,36	0,00	99,98
8697	ORSE	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	4,0	14,64	58,56	0,00	99,99
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	13,23	52,92	0,00	99,99
12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	3,0	17,03	51,09	0,00	99,99
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	12,67	50,68	0,00	99,99

Obra
0026A DNIT ADM- GERAL - ONE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
SBC - 10/2025 - Alagoas

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	3,09	13,53	41,80	0,00	100,00
89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	18,47	18,47	0,00	100,00
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	18,06	18,06	0,00	100,00
89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0	17,23	17,23	0,00	100,00
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,74	1,65	2,87	0,00	100,00

Total sem BDI **1.492.149,91**
Total do BDI **355.280,18**
Total Geral **1.847.430,09**

Setor de Engenharia

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
12207	ORSE		Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Serviços	m²	75,3649248		2.165,71		163.218,57		163.218,57	14,23%	163.218,57	14,23%
14685	ORSE		Elevador hidráulico (sem casa de máquinas), acabamento em aço inox escovado, até 4 passageiros (300Kg), 1 entrada, dim. cabine 1,10x1,40x2,40m, 2 paradas,v = 20m/mim, percuso = 4m, cx panorâmica em estrutura metálica e vidro laminado e=5mm incolor	Serviços	un	1,0001981		149.450,74		149.480,34		149.480,34	13,03%	312.698,91	27,26%
00004069	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	960,1901506		49,05		47.097,33		47.097,33	4,11%	359.796,24	31,37%
00040740	SINAPI		TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	208,8196335		202,29		42.242,12		42.242,12	3,68%	402.038,36	35,05%
00003742	SINAPI		LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	241,0977456		140,01		33.756,10		33.756,10	2,94%	435.794,46	37,99%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.778,0658668		18,65		33.160,93		33.160,93	2,89%	468.955,39	40,88%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.757,5640924		10,48		28.899,27		28.899,27	2,52%	497.854,66	43,40%
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	310,4561630		85,31		26.485,02		26.485,02	2,31%	524.339,67	45,71%
00006189	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	1.049,4142200		24,90		26.130,41		26.130,41	2,28%	550.470,09	47,99%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	24.943,5836207		1,01		25.193,02		25.193,02	2,20%	575.663,11	50,19%
00002708	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	120,0237688		206,43		24.776,51		24.776,51	2,16%	600.439,62	52,35%
00040943	SINAPI		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	480,0950753		47,24		22.679,69		22.679,69	1,98%	623.119,31	54,32%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	770,9033123		24,90		19.195,49		19.195,49	1,67%	642.314,80	56,00%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	653,2176932		24,90		16.265,12		16.265,12	1,42%	658.579,92	57,42%
13233	ORSE		Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox.	Material	m	10,0019807		1.527,81		15.281,13		15.281,13	1,33%	673.861,05	58,75%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	362,8910199		40,60		14.733,38		14.733,38	1,28%	688.594,42	60,03%
00043056	SINAPI		ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.194,7285973		12,09		14.444,27		14.444,27	1,26%	703.038,69	61,29%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.748,8203333		2,48		14.257,07		14.257,07	1,24%	717.295,76	62,53%
00011499	SINAPI		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	13,0025750		1.082,42		14.074,25		14.074,25	1,23%	731.370,01	63,76%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	554,1866988		24,90		13.799,25		13.799,25	1,20%	745.169,26	64,96%
00005031	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	M²	19,8939397		681,01		13.547,97		13.547,97	1,18%	758.717,23	66,15%
00006212	SINAPI		TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	571,4881743		23,47		13.412,83		13.412,83	1,17%	772.130,06	67,31%
2694	ORSE		Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG	Material	kg	77,8954260		167,75		13.066,96		13.066,96	1,14%	785.197,02	68,45%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	955,6356372		11,45		10.942,03		10.942,03	0,95%	796.139,05	69,41%
00006111/SI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	568,2904585		18,05		10.257,64		10.257,64	0,89%	806.396,69	70,30%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.748,8203333		1,77		10.175,41		10.175,41	0,89%	816.572,10	71,19%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	2.655,7964389		3,54		9.401,52		9.401,52	0,82%	825.973,62	72,01%
00001527	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	13,5624715		689,59		9.352,54		9.352,54	0,82%	835.326,16	72,82%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	281,5082759		31,45		8.853,44		8.853,44	0,77%	844.179,60	73,60%
00039413	SINAPI		PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	276,8465071		30,99		8.579,47		8.579,47	0,75%	852.759,07	74,34%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	334,7929215		24,90		8.336,34		8.336,34	0,73%	861.095,42	75,07%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00039427	SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	906,0477586		8,64		7.828,25		7.828,25	0,68%	868.923,67	75,75%
00000034	SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	637,2662006		12,10		7.710,92		7.710,92	0,67%	876.634,59	76,43%
00006193	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	450,8527843		17,05		7.687,04		7.687,04	0,67%	884.321,63	77,10%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	58,4839749		123,82		7.241,49		7.241,49	0,63%	891.563,12	77,73%
00007271	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	5.900,1231269		1,21		7.139,15		7.139,15	0,62%	898.702,26	78,35%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.428,3982719		4,95		7.070,57		7.070,57	0,62%	905.772,84	78,97%
00004750/SI	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	297,3451686		23,55		7.002,48		7.002,48	0,61%	912.775,31	79,58%
00043626	SINAPI		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1.784,3572800		3,51		6.263,09		6.263,09	0,55%	919.038,41	80,12%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	408,9780717		14,15		5.787,04		5.787,04	0,50%	924.825,45	80,63%
1979	ORSE		Rodape alta resistência, alt=10cm	Serviços	m	170,9138468		33,43		5.713,65		5.713,65	0,50%	930.539,10	81,12%
00034364	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	4,5712253		1.190,12		5.440,31		5.440,31	0,47%	935.979,41	81,60%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	412,3356566		12,84		5.294,39		5.294,39	0,46%	941.273,80	82,06%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.531,5503996		3,45		5.283,85		5.283,85	0,46%	946.557,64	82,52%
00001379/SI	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5.314,8511230		0,94		4.995,96		4.995,96	0,44%	951.553,60	82,96%
00039599	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	566,1251122		8,81		4.987,56		4.987,56	0,43%	956.541,17	83,39%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	157,7852702		31,45		4.962,35		4.962,35	0,43%	961.503,51	83,82%
11095	ORSE		Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	317,0627893		15,22		4.825,70		4.825,70	0,42%	966.329,21	84,24%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	193,5458935		24,90		4.819,29		4.819,29	0,42%	971.148,50	84,67%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	233,5986500		19,98		4.667,30		4.667,30	0,41%	975.815,80	85,07%
00034747	SINAPI		PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	32,4544271		143,60		4.660,46		4.660,46	0,41%	980.476,26	85,48%
00041494	SINAPI		ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	M	299,9604025		14,85		4.454,41		4.454,41	0,39%	984.930,67	85,87%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	137,5630159		31,75		4.367,63		4.367,63	0,38%	989.298,30	86,25%
00004430	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	356,4146623		12,07		4.301,92		4.301,92	0,38%	993.600,22	86,62%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	8,0015846		495,28		3.963,02		3.963,02	0,35%	997.563,25	86,97%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	33,7097057		114,54		3.861,11		3.861,11	0,34%	1.001.424,36	87,30%
00009840	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	51,9098689		72,26		3.751,01		3.751,01	0,33%	1.005.175,36	87,63%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	179,7757944		20,21		3.633,27		3.633,27	0,32%	1.008.808,63	87,95%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2.537,9562308		1,36		3.451,62		3.451,62	0,30%	1.012.260,25	88,25%
00002436/SI	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	145,3015747		23,55		3.421,85		3.421,85	0,30%	1.015.682,10	88,55%
00002581	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	132,0261457		25,42		3.356,10		3.356,10	0,29%	1.019.038,21	88,84%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.748,8203333		0,55		3.161,85		3.161,85	0,28%	1.022.200,06	89,12%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	156,2115692		19,98		3.121,11		3.121,11	0,27%	1.025.321,17	89,39%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	119,8981840		25,53		3.061,00		3.061,00	0,27%	1.028.382,17	89,65%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004015	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M²	31,1787005		96,74		3.016,23		3.016,23	0,26%	1.031.398,39	89,92%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.708,6120910		1,72		2.938,81		2.938,81	0,26%	1.034.337,21	90,17%
00040783	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	38,0595371		74,93		2.851,80		2.851,80	0,25%	1.037.189,01	90,42%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	264,5848749		10,73		2.839,00		2.839,00	0,25%	1.040.028,00	90,67%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	119,0382845		22,39		2.665,27		2.665,27	0,23%	1.042.693,27	90,90%
00003104	SINAPI		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	13,0025750		200,84		2.611,44		2.611,44	0,23%	1.045.304,71	91,13%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	145,3267061		16,34		2.374,64		2.374,64	0,21%	1.047.679,35	91,34%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	105,8938652		19,98		2.115,76		2.115,76	0,18%	1.049.795,11	91,52%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.277,4510118		1,62		2.069,47		2.069,47	0,18%	1.051.864,58	91,70%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	759,6902838		2,53		1.922,02		1.922,02	0,17%	1.053.786,59	91,87%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	756,1967529		2,52		1.905,62		1.905,62	0,17%	1.055.692,21	92,04%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	107,8794530		17,33		1.869,55		1.869,55	0,16%	1.057.561,76	92,20%
00043993	SINAPI		LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE *36* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	Material	UN	33,0065364		55,71		1.838,79		1.838,79	0,16%	1.059.400,55	92,36%
00000370/SI	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	14,6444601		123,82		1.813,28		1.813,28	0,16%	1.061.213,83	92,52%
00000032	SINAPI		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	139,2345732		12,76		1.776,63		1.776,63	0,15%	1.062.990,46	92,67%
2212	ORSE		Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	2.366,8687213		0,74		1.751,48		1.751,48	0,15%	1.064.741,95	92,82%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	759,6902838		2,29		1.739,69		1.739,69	0,15%	1.066.481,64	92,98%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	232,3229807		7,35		1.707,57		1.707,57	0,15%	1.068.189,21	93,13%
00040873	SINAPI		RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	39,5613345		41,59		1.645,36		1.645,36	0,14%	1.069.834,57	93,27%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	284,0736843		5,73		1.627,74		1.627,74	0,14%	1.071.462,31	93,41%
00013388	SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	4,9577318		315,44		1.563,87		1.563,87	0,14%	1.073.026,18	93,55%
00039432	SINAPI		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	364,6669806		4,28		1.560,77		1.560,77	0,14%	1.074.586,95	93,68%
00004408	SINAPI		RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	659,8672364		2,29		1.511,10		1.511,10	0,13%	1.076.098,05	93,81%
00034381	SINAPI		JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,9171977		517,31		1.509,10		1.509,10	0,13%	1.077.607,14	93,95%
00041549	SINAPI		ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	52,4243718		28,47		1.492,52		1.492,52	0,13%	1.079.099,67	94,08%
14012	ORSE		Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,7403446		837,75		1.457,97		1.457,97	0,13%	1.080.557,64	94,20%
00004828	SINAPI		SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	13,3026344		108,04		1.437,22		1.437,22	0,13%	1.081.994,86	94,33%
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	16,3107301		85,17		1.389,18		1.389,18	0,12%	1.083.384,04	94,45%
00034639	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0001981		1.366,11		1.366,38		1.366,38	0,12%	1.084.750,42	94,57%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	760,0720317		1,77		1.345,33		1.345,33	0,12%	1.086.095,75	94,69%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.708,6120910		0,75		1.281,46		1.281,46	0,11%	1.087.377,21	94,80%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	64,1307712		19,98		1.281,33		1.281,33	0,11%	1.088.658,54	94,91%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
12053	ORSE		Testeira em granito cinza andorinha, l=10cm (meia esquadria) - fornecimento ecolocação	Material	m	7,0013865		180,51		1.263,82		1.263,82	0,11%	1.089.922,36	95,02%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	41,3948116		29,92		1.238,53		1.238,53	0,11%	1.091.160,89	95,13%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.277,4510118		0,96		1.226,35		1.226,35	0,11%	1.092.387,25	95,23%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	4,7687381		253,83		1.210,45		1.210,45	0,11%	1.093.597,70	95,34%
00013348	SINAPI		ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	591,8928471		2,01		1.189,70		1.189,70	0,10%	1.094.787,40	95,44%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0012156		891.814,75		1.084,07		1.084,07	0,09%	1.095.871,47	95,54%
00000392	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	523,7245264		2,06		1.078,87		1.078,87	0,09%	1.096.950,34	95,63%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	42,8135386		24,57		1.051,93		1.051,93	0,09%	1.098.002,27	95,72%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	313,3489669		3,25		1.018,38		1.018,38	0,09%	1.099.020,66	95,81%
00039434	SINAPI		MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	176,9181499		5,37		950,05		950,05	0,08%	1.099.970,71	95,90%
00001213/SI	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	37,9917972		23,55		894,71		894,71	0,08%	1.100.865,41	95,97%
81	ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	78,4475353		11,31		887,24		887,24	0,08%	1.101.752,66	96,05%
00044027	SINAPI		TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	70,4634342		12,38		872,34		872,34	0,08%	1.102.624,99	96,13%
00036520	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0001981		833,61		833,78		833,78	0,07%	1.103.458,77	96,20%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,8697020		18,91		829,58		829,58	0,07%	1.104.288,34	96,27%
00012039	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0001981		816,38		816,54		816,54	0,07%	1.105.104,89	96,34%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2.931,9505557		0,27		791,63		791,63	0,07%	1.105.896,51	96,41%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	496,5747560		1,56		774,66		774,66	0,07%	1.106.671,17	96,48%
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,0274370		28,56		743,34		743,34	0,06%	1.107.414,51	96,54%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	50,0099037		14,46		723,14		723,14	0,06%	1.108.137,66	96,61%
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	47,0738472		15,01		706,58		706,58	0,06%	1.108.844,24	96,67%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	27,4863141		25,43		698,98		698,98	0,06%	1.109.543,21	96,73%
00011267	SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	392,3076904		1,77		694,38		694,38	0,06%	1.110.237,60	96,79%
00001346/SI NAPI	ORSE		Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	12,2848288		56,07		688,81		688,81	0,06%	1.110.926,41	96,85%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	107,8794530		6,19		667,77		667,77	0,06%	1.111.594,18	96,91%
00012760	SINAPI		CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	M²	0,3600713		1.833,87		660,32		660,32	0,06%	1.112.254,50	96,97%
00039029	SINAPI		PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	26,4502381		24,55		649,35		649,35	0,06%	1.112.903,86	97,02%
14408	ORSE		Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Material	m	57,2573389		11,32		648,15		648,15	0,06%	1.113.552,01	97,08%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	10,3961588		59,61		619,72		619,72	0,05%	1.114.171,73	97,13%
1569	ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	70,6375992		8,28		584,88		584,88	0,05%	1.114.756,61	97,18%
00009836	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	32,0858631		18,16		582,68		582,68	0,05%	1.115.339,28	97,24%
9101	ORSE		Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	9,0017827		64,38		579,53		579,53	0,05%	1.115.918,82	97,29%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00044058	SINAPI		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0008515		679.531,41		578,62		578,62	0,05%	1.116.497,44	97,34%
7531	ORSE		Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	Material	un	10,0019807		57,27		572,81		572,81	0,05%	1.117.070,25	97,39%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,8537753		24,90		569,06		569,06	0,05%	1.117.639,31	97,44%
00043965	SINAPI		PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	295,9464236		1,85		547,50		547,50	0,05%	1.118.186,81	97,48%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	487,3982379		1,10		536,14		536,14	0,05%	1.118.722,95	97,53%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	496,5747560		1,06		526,37		526,37	0,05%	1.119.249,32	97,58%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	5.748,8203333		0,09		517,39		517,39	0,05%	1.119.766,71	97,62%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	93,9846242		5,32		500,00		500,00	0,04%	1.120.266,71	97,67%
00007213	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	14,4028523		33,76		486,24		486,24	0,04%	1.120.752,95	97,71%
00009839	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	17,0340583		28,33		482,57		482,57	0,04%	1.121.235,52	97,75%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	85,6155966		5,57		476,88		476,88	0,04%	1.121.712,40	97,79%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	13,5252785		33,13		448,09		448,09	0,04%	1.122.160,50	97,83%
00000183	SINAPI		BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	2,0003961		222,87		445,83		445,83	0,04%	1.122.606,32	97,87%
00040304	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	11,7343238		36,93		433,35		433,35	0,04%	1.123.039,67	97,91%
00004509/SI	ORSE		Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	60,9318096		7,00		426,52		426,52	0,04%	1.123.466,20	97,94%
2414	ORSE		Vassoura piaçava	Material	un	27,5054470		15,47		425,51		425,51	0,04%	1.123.891,71	97,98%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,8126368		18,84		410,95		410,95	0,04%	1.124.302,66	98,02%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	760,0720317		0,54		410,44		410,44	0,04%	1.124.713,09	98,05%
00039996	SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	58,7777190		6,79		399,10		399,10	0,03%	1.125.112,19	98,09%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,1784783		23,69		383,27		383,27	0,03%	1.125.495,46	98,12%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	1,5895794		241,05		383,17		383,17	0,03%	1.125.878,63	98,15%
00010556	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0001981		382,39		382,47		382,47	0,03%	1.126.261,10	98,19%
00000511	SINAPI		PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	16,1746911		22,90		370,40		370,40	0,03%	1.126.631,50	98,22%
00000367/SI	ORSE		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	2,8940287		125,42		362,97		362,97	0,03%	1.126.994,47	98,25%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	259,0219212		1,39		360,04		360,04	0,03%	1.127.354,51	98,28%
00001865/SI	ORSE		Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto	Material	un	2,0003961		179,36		358,79		358,79	0,03%	1.127.713,30	98,31%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	9,4513017		36,88		348,56		348,56	0,03%	1.128.061,86	98,34%
00003378	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	4,0007923		86,22		344,95		344,95	0,03%	1.128.406,81	98,37%
00034492/SINAPI	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,6010190		563,38		338,60		338,60	0,03%	1.128.745,41	98,40%
2001	ORSE		Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	67,0132709		4,94		331,05		331,05	0,03%	1.129.076,46	98,43%
00006189/SINAPI	ORSE		Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	11,2630305		28,08		316,27		316,27	0,03%	1.129.392,72	98,46%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
90.89.01	Próprio		CREA - ART	Taxas	und	1,0001981		315,23		315,29		315,29	0,03%	1.129.708,02	98,49%
00004962	SINAPI		PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0001981		312,94		313,00		313,00	0,03%	1.130.021,02	98,52%
00003093	SINAPI		FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	2,0003961		156,23		312,52		312,52	0,03%	1.130.333,54	98,54%
00001106/SI	ORSE		Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	202,7153446		1,54		312,18		312,18	0,03%	1.130.645,72	98,57%
00002581/SI	ORSE		Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega	Material	un	10,0019807		30,94		309,46		309,46	0,03%	1.130.955,18	98,60%
00044090	SINAPI		ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1")	Material	M	27,4944448		11,14		306,29		306,29	0,03%	1.131.261,47	98,62%
13184	ORSE		Válvula ventosa de dupla função 3/4"	Material	un	4,0007923		74,23		296,98		296,98	0,03%	1.131.558,45	98,65%
00001844/SI	ORSE		Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto	Material	un	2,0003961		148,15		296,36		296,36	0,03%	1.131.854,81	98,68%
00039435	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	2.464,2097891		0,12		295,71		295,71	0,03%	1.132.150,51	98,70%
13693	ORSE		Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	Material	un	7,0013865		41,66		291,68		291,68	0,03%	1.132.442,19	98,73%
00002745	SINAPI		PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	54,0106960		5,38		290,58		290,58	0,03%	1.132.732,77	98,75%
00006019	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	4,0007923		72,02		288,14		288,14	0,03%	1.133.020,91	98,78%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	9,5108835		29,90		284,38		284,38	0,02%	1.133.305,28	98,80%
00034709	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	3,0005942		91,65		275,00		275,00	0,02%	1.133.580,29	98,83%
00034557	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	87,5327345		3,13		273,98		273,98	0,02%	1.133.854,26	98,85%
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	6,5783596		39,38		259,06		259,06	0,02%	1.134.113,32	98,87%
00036081	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0001981		251,91		251,96		251,96	0,02%	1.134.365,28	98,89%
00001747	SINAPI		CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	Material	UN	1,0001981		251,56		251,61		251,61	0,02%	1.134.616,89	98,92%
00020269	SINAPI		LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	2,0003961		124,66		249,37		249,37	0,02%	1.134.866,26	98,94%
00034653	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	19,0037634		13,05		248,00		248,00	0,02%	1.135.114,26	98,96%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	46,0091114		5,38		247,53		247,53	0,02%	1.135.361,79	98,98%
00039997	SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	666,2497563		0,37		246,51		246,51	0,02%	1.135.608,30	99,00%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	12,0023769		20,50		246,05		246,05	0,02%	1.135.854,35	99,02%
00020171	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0009904		47,70		238,55		238,55	0,02%	1.136.092,89	99,05%
00045393	SINAPI		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	Material	UN	4,0007923		55,71		222,88		222,88	0,02%	1.136.315,78	99,06%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	32,2436854		6,76		217,97		217,97	0,02%	1.136.533,75	99,08%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,7051788		125,42		213,86		213,86	0,02%	1.136.747,61	99,10%
00036204	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0001981		212,73		212,77		212,77	0,02%	1.136.960,38	99,12%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	161,3833980		1,27		204,96		204,96	0,02%	1.137.165,34	99,14%
00041426	SINAPI		MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	11,0021788		18,11		199,25		199,25	0,02%	1.137.364,59	99,16%
00004014	SINAPI		MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M²	2,5246370		78,77		198,87		198,87	0,02%	1.137.563,45	99,17%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0081644		24.176,37		197,39		197,39	0,02%	1.137.760,84	99,19%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
12149	ORSE		Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	Material	un	2,0003961		98,52		197,08		197,08	0,02%	1.137.957,92	99,21%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	6,6984665		29,41		197,00		197,00	0,02%	1.138.154,92	99,22%
00044344	SINAPI		EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	Material	UN	17,6158585		11,14		196,24		196,24	0,02%	1.138.351,16	99,24%
3638	ORSE		Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	28,0055461		6,81		190,72		190,72	0,02%	1.138.541,88	99,26%
00020017	SINAPI		GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	23,2646072		8,09		188,21		188,21	0,02%	1.138.730,09	99,27%
00002696/SI	ORSE		Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	7,9765796		23,55		187,85		187,85	0,02%	1.138.917,94	99,29%
00011712	SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	4,0007923		46,61		186,48		186,48	0,02%	1.139.104,41	99,31%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	25,6714838		7,18		184,32		184,32	0,02%	1.139.288,74	99,32%
00004718/SI	ORSE		Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,0573314		171,46		181,29		181,29	0,02%	1.139.470,03	99,34%
00034643	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	4,0007923		45,31		181,28		181,28	0,02%	1.139.651,30	99,36%
00011976	SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	117,5554380		1,47		172,81		172,81	0,02%	1.139.824,11	99,37%
00037734	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0016665		101.160,56		168,59		168,59	0,01%	1.139.992,69	99,39%
00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,6824096		13,10		166,14		166,14	0,01%	1.140.158,83	99,40%
00040568	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	5,4664826		30,15		164,81		164,81	0,01%	1.140.323,65	99,41%
00011772/SI NAPI	ORSE		Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0001981		160,26		160,29		160,29	0,01%	1.140.483,94	99,43%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	34,0067345		4,64		157,79		157,79	0,01%	1.140.641,73	99,44%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,4238878		371,46		157,46		157,46	0,01%	1.140.799,19	99,46%
00044122	SINAPI		PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	Material	UN	8,0015846		18,57		148,59		148,59	0,01%	1.140.947,78	99,47%
00003528	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,0025750		11,14		144,85		144,85	0,01%	1.141.092,63	99,48%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	11,0021788		12,70		139,73		139,73	0,01%	1.141.232,35	99,49%
00038774	SINAPI		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	7,0013865		18,63		130,44		130,44	0,01%	1.141.362,79	99,50%
00038102	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	7,0013865		18,49		129,46		129,46	0,01%	1.141.492,25	99,52%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	46,0091114		2,79		128,37		128,37	0,01%	1.141.620,61	99,53%
00011709/SI	ORSE		Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas	Material	un	2,0003961		63,23		126,49		126,49	0,01%	1.141.747,10	99,54%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	106,8828545		1,18		126,12		126,12	0,01%	1.141.873,22	99,55%
00000296	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	48,0095075		2,62		125,78		125,78	0,01%	1.141.999,00	99,56%
4112	ORSE		Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar)	Material	un	27,0053480		4,64		125,30		125,30	0,01%	1.142.124,31	99,57%
13651	ORSE		Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Material	un	5,0009904		24,99		124,97		124,97	0,01%	1.142.249,28	99,58%
00006193/SI NAPI	ORSE		Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	6,4369137		19,24		123,85		123,85	0,01%	1.142.373,13	99,59%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1379920		19,95		122,45		122,45	0,01%	1.142.495,58	99,60%
00043130/SI	ORSE		Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	3,1553499		38,37		121,07		121,07	0,01%	1.142.616,65	99,61%
1187	ORSE		Joelho 45° pvc sanitario d= 150mm	Material	un	2,0003961		58,54		117,10		117,10	0,01%	1.142.733,76	99,62%
11083	ORSE		Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico	Material	Un	1,0001981		115,62		115,64		115,64	0,01%	1.142.849,40	99,63%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,5346039		75,01		115,11		115,11	0,01%	1.142.964,51	99,64%
00038032	SINAPI		TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO	Material	M	1,5963161		71,77		114,57		114,57	0,01%	1.143.079,08	99,65%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6,0011884		18,68		112,10		112,10	0,01%	1.143.191,18	99,66%
00044792	SINAPI		LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	Material	UN	2,0003961		55,71		111,44		111,44	0,01%	1.143.302,62	99,67%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	13,7259662		7,77		106,65		106,65	0,01%	1.143.409,27	99,68%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	3,1419192		33,60		105,57		105,57	0,01%	1.143.514,84	99,69%
5342	ORSE		Curva 45º de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm	Material	un	1,0001981		103,21		103,23		103,23	0,01%	1.143.618,07	99,70%
00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	3,7279303		27,32		101,85		101,85	0,01%	1.143.719,92	99,71%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	259,0219212		0,38		98,43		98,43	0,01%	1.143.818,35	99,72%
00020067	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,7603729		11,09		97,15		97,15	0,01%	1.143.915,50	99,73%
00037733	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0012572		75.849,81		95,36		95,36	0,01%	1.144.010,86	99,74%
00000300	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0009904		18,84		94,22		94,22	0,01%	1.144.105,08	99,74%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	313,3489669		0,29		90,87		90,87	0,01%	1.144.195,95	99,75%
00003524	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	8,0015846		10,33		82,66		82,66	0,01%	1.144.278,61	99,76%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	10,1568349		7,68		78,00		78,00	0,01%	1.144.356,61	99,77%
00012893/SI	ORSE		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,8294463		91,54		75,93		75,93	0,01%	1.144.432,54	99,77%
00004226	SINAPI		GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	7,7417331		9,69		75,02		75,02	0,01%	1.144.507,56	99,78%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	4,7687381		15,52		74,01		74,01	0,01%	1.144.581,57	99,79%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	1,1146207		66,20		73,79		73,79	0,01%	1.144.655,35	99,79%
00001970	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0001981		71,03		71,04		71,04	0,01%	1.144.726,40	99,80%
00010908	SINAPI		JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0005942		23,25		69,76		69,76	0,01%	1.144.796,16	99,80%
00001956	SINAPI		CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	18,0035653		3,82		68,77		68,77	0,01%	1.144.864,94	99,81%
00000378/SI	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	2,8139993		23,55		66,27		66,27	0,01%	1.144.931,21	99,82%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	264,0522914		0,24		63,37		63,37	0,01%	1.144.994,58	99,82%
3628	ORSE		Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	Material	un	7,0013865		8,91		62,38		62,38	0,01%	1.145.056,96	99,83%
00009837	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	3,5451661		17,19		60,94		60,94	0,01%	1.145.117,90	99,83%
00004721/SI	ORSE		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,3524438		170,56		60,11		60,11	0,01%	1.145.178,01	99,84%
00004823	SINAPI		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,4004773		42,65		59,73		59,73	0,01%	1.145.237,74	99,84%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,3030581		42,89		55,89		55,89	0,00%	1.145.293,63	99,85%
00003899	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,0013865		7,98		55,87		55,87	0,00%	1.145.349,50	99,85%
00004384	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0003961		27,66		55,33		55,33	0,00%	1.145.404,83	99,86%
00007097	SINAPI		TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0011884		9,15		54,91		54,91	0,00%	1.145.459,75	99,86%
00037395	SINAPI		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	1,0420564		51,91		54,09		54,09	0,00%	1.145.513,84	99,87%
2926	ORSE		Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	Serviços	m²	3,7507428		14,41		54,05		54,05	0,00%	1.145.567,89	99,87%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor			Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00001872/SI	ORSE		Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	26,0051499		2,06		53,57		53,57	0,00%	1.145.621,46	99,88%
00003875	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,0025750		4,02		52,27		52,27	0,00%	1.145.673,73	99,88%
00009835	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	6,4361646		7,93		51,04		51,04	0,00%	1.145.724,77	99,88%
00003870	SINAPI		LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	6,0011884		8,41		50,47		50,47	0,00%	1.145.775,24	99,89%
00005069/SI	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	2,1035666		21,69		45,63		45,63	0,00%	1.145.820,86	99,89%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	1,9074952		22,28		42,50		42,50	0,00%	1.145.863,36	99,90%
00005067/SI	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	1,8363637		22,68		41,65		41,65	0,00%	1.145.905,01	99,90%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0069783		5.943,36		41,47		41,47	0,00%	1.145.946,49	99,90%
00001929/SI	ORSE		Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	6,0011884		6,31		37,87		37,87	0,00%	1.145.984,35	99,91%
1997	ORSE		Sabão em pó	Material	kg	2,7505447		13,39		36,83		36,83	0,00%	1.146.021,18	99,91%
00011467	SINAPI		FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	1,3202615		26,81		35,40		35,40	0,00%	1.146.056,58	99,91%
00044535/SINAPI	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,6010190		57,92		34,81		34,81	0,00%	1.146.091,39	99,92%
00002418	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,9607844		8,66		34,30		34,30	0,00%	1.146.125,69	99,92%
2036	ORSE		Solucao limpadora pvc	Material	l	0,3800753		86,35		32,82		32,82	0,00%	1.146.158,51	99,92%
00012892/SI	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	2,4373550		13,45		32,78		32,78	0,00%	1.146.191,29	99,93%
00005073	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	1,0177015		30,49		31,03		31,03	0,00%	1.146.222,32	99,93%
00003500	SINAPI		JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	16,0031692		1,91		30,57		30,57	0,00%	1.146.252,89	99,93%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	4,7687381		6,00		28,61		28,61	0,00%	1.146.281,50	99,93%
00003518	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0011884		4,61		27,67		27,67	0,00%	1.146.309,17	99,94%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	19,0037634		1,41		26,80		26,80	0,00%	1.146.335,96	99,94%
00002711/SI	ORSE		Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,1136581		232,38		26,41		26,41	0,00%	1.146.362,37	99,94%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	10,1618634		2,40		24,39		24,39	0,00%	1.146.386,76	99,94%
00043132/SI	ORSE		Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,6073203		38,37		23,30		23,30	0,00%	1.146.410,06	99,94%
138	ORSE		Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,2590513		89,65		23,22		23,22	0,00%	1.146.433,29	99,95%
00003526	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0011884		3,72		22,32		22,32	0,00%	1.146.455,61	99,95%
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	94,1846518		0,22		20,72		20,72	0,00%	1.146.476,33	99,95%
00011658	SINAPI		TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0001981		20,23		20,23		20,23	0,00%	1.146.496,57	99,95%
3116	ORSE		Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	1,0442068		18,43		19,24		19,24	0,00%	1.146.515,81	99,95%
00009869	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,6372322		11,49		18,81		18,81	0,00%	1.146.534,62	99,96%
00000834	SINAPI		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0007923		4,66		18,64		18,64	0,00%	1.146.553,27	99,96%
1703	ORSE		Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,2350465		78,62		18,48		18,48	0,00%	1.146.571,75	99,96%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0008028		21.464,72		17,23		17,23	0,00%	1.146.588,98	99,96%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	9,0017827		1,83		16,47		16,47	0,00%	1.146.605,45	99,96%
00003898	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0003961		8,17		16,34		16,34	0,00%	1.146.621,80	99,96%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor			Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0107003		1.489,92		15,94		15,94	0,00%	1.146.637,74	99,96%
162	ORSE		Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	Material	un	13,0025750		1,21		15,73		15,73	0,00%	1.146.653,47	99,97%
00007139	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	10,0019807		1,53		15,30		15,30	0,00%	1.146.668,77	99,97%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0022308		5.748,70		12,82		12,82	0,00%	1.146.681,60	99,97%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881175		142,40		12,55		12,55	0,00%	1.146.694,15	99,97%
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,0297345		405,88		12,07		12,07	0,00%	1.146.706,21	99,97%
00003662	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0001981		12,01		12,01		12,01	0,00%	1.146.718,23	99,97%
00006138	SINAPI		ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0001981		11,98		11,98		11,98	0,00%	1.146.730,21	99,97%
00000297	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0005942		3,85		11,55		11,55	0,00%	1.146.741,76	99,97%
00005104	SINAPI		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,1322062		86,89		11,49		11,49	0,00%	1.146.753,25	99,97%
00001927/SI	ORSE		Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	4,0007923		2,86		11,44		11,44	0,00%	1.146.764,69	99,98%
00005068/SI	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,5258916		21,28		11,19		11,19	0,00%	1.146.775,88	99,98%
00001575	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0007923		2,79		11,16		11,16	0,00%	1.146.787,04	99,98%
00007583	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	22,0043576		0,50		11,00		11,00	0,00%	1.146.798,05	99,98%
00006142	SINAPI		CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0001981		10,97		10,97		10,97	0,00%	1.146.809,02	99,98%
00012895/SI	ORSE		Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,6358317		16,71		10,62		10,62	0,00%	1.146.819,64	99,98%
00003517/SI	ORSE		Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	Material	un	4,0007923		2,48		9,92		9,92	0,00%	1.146.829,57	99,98%
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3580438		27,50		9,85		9,85	0,00%	1.146.839,41	99,98%
00012910/SI	ORSE		Cap pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial	Material	un	1,0001981		9,47		9,47		9,47	0,00%	1.146.848,88	99,98%
00000065	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	8,0015846		1,13		9,04		9,04	0,00%	1.146.857,93	99,98%
00007136	SINAPI		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0001981		8,56		8,56		8,56	0,00%	1.146.866,49	99,98%
1188	ORSE		Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	Material	un	3,0005942		2,61		7,83		7,83	0,00%	1.146.874,32	99,98%
00003517	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	3,0005942		2,57		7,71		7,71	0,00%	1.146.882,03	99,99%
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,8439765		8,66		7,31		7,31	0,00%	1.146.889,34	99,99%
3630	ORSE		Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	1,0001981		6,89		6,89		6,89	0,00%	1.146.896,23	99,99%
14298	ORSE		Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	Material	un	3,0005942		2,21		6,63		6,63	0,00%	1.146.902,86	99,99%
11241	ORSE		Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0290603		211,23		6,14		6,14	0,00%	1.146.909,00	99,99%
00007319	SINAPI		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,3342662		18,06		6,04		6,04	0,00%	1.146.915,04	99,99%
00002692/SI	ORSE		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,5125315		11,52		5,90		5,90	0,00%	1.146.920,94	99,99%
00001442	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0003804		14.542,03		5,53		5,53	0,00%	1.146.926,47	99,99%
00039315/SINAPI	ORSE		Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	12,1464054		0,44		5,34		5,34	0,00%	1.146.931,82	99,99%
00012894/SI	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,2119439		24,90		5,28		5,28	0,00%	1.146.937,09	99,99%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00037736	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000489		106.423,29		5,21		5,21	0,00%	1.146.942,30	99,99%
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,1136581		45,68		5,19		5,19	0,00%	1.146.947,49	99,99%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0904179		56,93		5,15		5,15	0,00%	1.146.952,64	99,99%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	487,3982379		0,01		4,87		4,87	0,00%	1.146.957,51	99,99%
00000119/SI	ORSE		Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	Material	un	0,4800951		9,90		4,75		4,75	0,00%	1.146.962,27	99,99%
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0037992	0,0000000	1.213,00	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00%	1.146.966,87	99,99%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0009614		4.490,29		4,32		4,32	0,00%	1.146.971,19	99,99%
00000305	SINAPI		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	0,2534342		16,18		4,10		4,10	0,00%	1.146.975,29	99,99%
00039026	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1200238		33,65		4,04		4,04	0,00%	1.146.979,33	99,99%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,1704871		23,00		3,92		3,92	0,00%	1.146.983,25	99,99%
00011055	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	39,6078437		0,09		3,56		3,56	0,00%	1.146.986,82	99,99%
5170	ORSE		Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm	Material	un	1,0001981		3,47		3,47		3,47	0,00%	1.146.990,29	100,00%
00000297/SI	ORSE		Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0001981		3,47		3,47		3,47	0,00%	1.146.993,76	100,00%
00039017/SINAPI	ORSE		Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	12,1464054		0,27		3,28		3,28	0,00%	1.146.997,04	100,00%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0594690		54,48		3,24		3,24	0,00%	1.147.000,28	100,00%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1056209		30,49		3,22		3,22	0,00%	1.147.003,50	100,00%
00000371/SINAPI	ORSE		Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	2,6465241		1,21		3,20		3,20	0,00%	1.147.006,70	100,00%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,2640523		11,94		3,15		3,15	0,00%	1.147.009,85	100,00%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,2081416		14,36		2,99		2,99	0,00%	1.147.012,84	100,00%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,1189381		23,27		2,77		2,77	0,00%	1.147.015,61	100,00%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,1189381		23,21		2,76		2,76	0,00%	1.147.018,37	100,00%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0568290		46,80		2,66		2,66	0,00%	1.147.021,03	100,00%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,2081416		12,65		2,63		2,63	0,00%	1.147.023,66	100,00%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,1486726		14,85		2,21		2,21	0,00%	1.147.025,87	100,00%
00040331	SINAPI		ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1531942		14,20		2,18		2,18	0,00%	1.147.028,05	100,00%
11240	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,0290603		59,04		1,72		1,72	0,00%	1.147.029,76	100,00%
00001185/SI	ORSE		Cap pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0001981		1,44		1,44		1,44	0,00%	1.147.031,20	100,00%
00005075	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0480095		29,92		1,44		1,44	0,00%	1.147.032,64	100,00%
981	ORSE		Fita veda rosca 18mm	Material	m	4,3008517		0,33		1,42		1,42	0,00%	1.147.034,06	100,00%
00003148	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0952189		13,69		1,30		1,30	0,00%	1.147.035,36	100,00%
10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0366587		33,29		1,22		1,22	0,00%	1.147.036,58	100,00%
11248	ORSE		Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0037992	0,0000000	304,59	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00%	1.147.037,74	100,00%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0594690		19,06		1,13		1,13	0,00%	1.147.038,87	100,00%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,0297345		34,66		1,03		1,03	0,00%	1.147.039,90	100,00%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0594690		16,74		1,00		1,00	0,00%	1.147.040,90	100,00%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,0297345		32,13		0,96		0,96	0,00%	1.147.041,85	100,00%

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00003529	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0001981		0,92		0,92		0,92	0,00%	1.147.042,77	100,00%
00005066	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0220044		39,43		0,87		0,87	0,00%	1.147.043,64	100,00%
11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,0145302		42,09		0,61		0,61	0,00%	1.147.044,25	100,00%
00007624	SINAPI		TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000003		1.733.480,00		0,56		0,56	0,00%	1.147.044,81	100,00%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,0075984		60,60		0,46		0,46	0,00%	1.147.045,27	100,00%
11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0087742		35,90		0,31		0,31	0,00%	1.147.045,59	100,00%
11255	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0047859		60,67		0,29		0,29	0,00%	1.147.045,88	100,00%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0031906		74,29		0,24		0,24	0,00%	1.147.046,11	100,00%
11254	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0055836		34,03		0,19		0,19	0,00%	1.147.046,30	100,00%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,0037992		44,57		0,17		0,17	0,00%	1.147.046,47	100,00%
00043617	SINAPI		ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0117959		13,76		0,16		0,16	0,00%	1.147.046,63	100,00%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,0075984		18,75		0,14		0,14	0,00%	1.147.046,78	100,00%
11257	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0031906		39,99		0,13		0,13	0,00%	1.147.046,90	100,00%
10592	ORSE		Lima chata 12"	Material	un	0,0007977		47,16		0,04		0,04	0,00%	1.147.046,94	100,00%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,0005628		48,28		0,03		0,03	0,00%	1.147.046,97	100,00%
10593	ORSE		Praio simples 30cm	Material	un	0,0007977		24,23		0,02		0,02	0,00%	1.147.046,99	100,00%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,0005628		25,87		0,01		0,01	0,00%	1.147.047,00	100,00%
00044985	SINAPI		LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0036900		1,85		0,01		0,01	0,00%	1.147.047,01	100,00%

Equipamento	R$ 9.135,71
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 217,65
Mão de Obra	R$ 250.456,78
Material	R$ 567.350,77
Serviços	R$ 319.365,85
Taxas	R$ 315,29
Franquia	R$ 204,96

Total sem BDI	**926.446,60**
Total do BDI	**220.600,41**
Total Geral	**1.147.047,01**

Setor de Engenharia

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados	m²	75,35	2.165,71	163.186,24	14,23	14,23
13888	ORSE	Elevador hidráulico (sem casa de máquinas), acabamento em aço inox escovado, até 4 passageiros (300Kg), 1 entrada, dim. cabine 1,10x1,40x2,40m, 2 paradas,v = 20m/mim, percuso = 4m, cx panorâmica em estrutura metálica e vidro laminado e=5mm incolor	Diversos	un	1,0	149.450,74	149.450,74	13,03	27,26
INP-COMP-054	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DNIT ALAGOAS SUP	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	100,0	948,62	94.861,99	8,27	35,53
106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	241,05	285,19	68.746,22	5,99	41,52
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	182,18	245,80	44.779,78	3,90	45,42
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	214,3	174,30	37.351,76	3,26	48,68
104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	242,99	146,57	35.614,85	3,10	51,78
INP-COMP-040	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X250 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	6,0	4.860,05	29.160,31	2,54	54,33
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	255,39	106,74	27.260,70	2,38	56,70
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	42,5	638,51	27.136,60	2,37	59,07
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	208,37	116,47	24.267,98	2,12	61,18
104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.332,44	16,98	22.623,93	1,97	63,16
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.332,44	16,43	21.887,22	1,91	65,07
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.406,3	13,29	18.688,92	1,63	66,69
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	87,5	208,76	18.266,47	1,59	68,29

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	416,74	42,63	17.765,82	1,55	69,84
7656	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m³	12,75	1.328,36	16.936,59	1,48	71,31
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.047,8	15,22	15.942,81	1,39	72,70
12385	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada	Esquadrias de Ferro	m	10,0	1.584,40	15.844,00	1,38	74,08
92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	182,18	78,46	14.293,69	1,25	75,33
8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	Pára-raios	kg	77,88	175,83	13.693,64	1,19	76,52
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	654,06	19,51	12.761,57	1,11	77,64
104407	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	285,62	39,53	11.290,19	0,98	78,62
6388	ORSE	*Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	Conversão InfoWOrca	un	12,0	805,02	9.660,24	0,84	79,46
74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12,0	740,10	8.881,16	0,77	80,24
97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	52,89	165,21	8.738,01	0,76	81,00
94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	14,4	580,05	8.352,69	0,73	81,73
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	531,3	15,48	8.222,78	0,72	82,44
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	132,0	61,87	8.166,70	0,71	83,16
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.231,5	6,35	7.821,20	0,68	83,84

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	546,2	13,66	7.461,57	0,65	84,49
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	442,8	16,17	7.159,37	0,62	85,11
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	371,4	17,94	6.662,33	0,58	85,69
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	317,0	20,24	6.416,08	0,56	86,25
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.332,44	4,70	6.264,91	0,55	86,80
2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	Soleiras e Rodapés	m	170,88	35,78	6.114,08	0,53	87,33
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	8,22	701,40	5.765,50	0,50	87,83
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	31,2	184,02	5.741,45	0,50	88,33
104928	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	27,5	202,65	5.572,96	0,49	88,82
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	539,06	9,85	5.310,56	0,46	89,28
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	33,55	157,77	5.293,09	0,46	89,74
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	255,39	19,22	4.908,15	0,43	90,17
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	36,24	132,01	4.784,12	0,42	90,59
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	8,0	575,94	4.607,54	0,40	90,99
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	50,13	91,50	4.586,86	0,40	91,39

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	36,37	114,48	4.163,70	0,36	91,75
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	25,31	162,47	4.112,23	0,36	92,11
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Peitoris e Tampos de Balcões	m	60,09	63,75	3.830,73	0,33	92,45
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	36,15	104,61	3.781,76	0,33	92,78
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	118,72	28,00	3.324,42	0,29	93,07
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1.000,0	3,08	3.075,09	0,27	93,33
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	37,67	79,85	3.007,76	0,26	93,60
102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	2.740,86	2.740,86	0,24	93,84
100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	33,0	82,11	2.709,69	0,24	94,07
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	130,1	18,80	2.446,33	0,21	94,29
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	131,2	18,17	2.384,04	0,21	94,49
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	228,42	9,86	2.252,56	0,20	94,69
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	416,74	5,33	2.220,64	0,19	94,88
13606	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Pontos de Suprimento de Lógica	m	54,52	37,38	2.037,95	0,18	95,06
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	100,0	20,19	2.018,80	0,18	95,24
72209	SINAPI	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	50,0	39,25	1.962,67	0,17	95,41

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	50,0	37,90	1.895,11	0,17	95,57
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	13,3	137,76	1.832,17	0,16	95,73
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	12,41	145,95	1.811,26	0,16	95,89
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	550,0	3,05	1.677,50	0,15	96,04
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,4	1.175,84	1.646,17	0,14	96,18
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	51,08	30,78	1.572,47	0,14	96,32
13664	ORSE	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,74	893,24	1.554,23	0,14	96,45
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	74,67	1.493,46	0,13	96,58
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	255,39	5,85	1.492,93	0,13	96,71
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	30,41	48,43	1.472,87	0,13	96,84
102608	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.379,31	1.379,31	0,12	96,96
9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	Soleiras e Rodapés	m	7,0	192,25	1.345,75	0,12	97,08
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	138,75	9,39	1.302,91	0,11	97,19
INP-COMP-072	Próprio	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 35mm, 90X210, DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, NÚCLEO COLMEIA E CHAPA METÁLICA EM AÇO ESCOVADO NA BASE, COM 40cm DE ALTURA. DE ACORDO COM A NBR 9050 - Baseado em SINAPI (91297)	Esquadrias - Portas	UN	1,0	1.169,40	1.169,39	0,10	97,29
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	983,83	983,83	0,09	97,38

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	942,23	942,23	0,08	97,46
90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	461,03	922,05	0,08	97,54
780	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	9,0	102,17	919,53	0,08	97,62
7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	Tomadas para Lógica	un	10,0	91,02	910,20	0,08	97,70
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	29,3	30,71	899,75	0,08	97,78
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	6,57	126,02	827,95	0,07	97,85
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	30,06	26,69	802,17	0,07	97,92
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	16,45	48,69	800,90	0,07	97,99
13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	2,38	335,05	797,41	0,07	98,06
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	114,74	6,61	758,41	0,07	98,13
7819	ORSE	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	28,0	26,38	738,64	0,06	98,19
724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	67,0	10,99	736,33	0,06	98,26
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,25	15,73	711,80	0,06	98,32
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	66,37	663,67	0,06	98,38
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,32	22,43	635,11	0,06	98,43
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	2,23	276,09	615,69	0,05	98,49

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	138,75	4,35	603,59	0,05	98,54
12937	ORSE	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	7,0	79,45	556,15	0,05	98,59
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	70,41	492,85	0,04	98,63
96983	SINAPI	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	8,0	61,08	488,62	0,04	98,67
382	ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	10,0	48,74	487,40	0,04	98,72
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	36,24	471,07	0,04	98,76
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	112,79	451,14	0,04	98,80
91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	433,88	433,87	0,04	98,83
104170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	86,12	430,57	0,04	98,87
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	6,13	69,73	427,42	0,04	98,91
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	419,56	419,55	0,04	98,95
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	12,02	34,78	418,10	0,04	98,98
12328	ORSE	Válvula ventosa de dupla função 3/4"	Fornecimento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para Irrigação	un	4,0	100,00	400,00	0,03	99,02
7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	27,0	14,78	399,06	0,03	99,05
104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	11,0	35,70	392,68	0,03	99,09
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	190,38	380,75	0,03	99,12
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	380,38	380,37	0,03	99,15

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	181,91	363,81	0,03	99,18
7094	ORSE	Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica para Redes de Esgoto	un	2,0	179,36	358,72	0,03	99,21
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	81,96	327,84	0,03	99,24
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	106,76	320,27	0,03	99,27
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	79,71	318,82	0,03	99,30
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	45,52	318,62	0,03	99,33
106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	79,29	317,17	0,03	99,35
91848	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	17,38	18,20	316,39	0,03	99,38
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	40,98	7,66	313,71	0,03	99,41
7099	ORSE	Fornecimento de curva 45º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica para Redes de Esgoto	un	2,0	148,15	296,30	0,03	99,44
100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	285,94	285,93	0,02	99,46
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	16,0	16,88	270,04	0,02	99,48
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	14,97	269,49	0,02	99,51
100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	20,0	12,64	252,86	0,02	99,53
91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	7,61	32,61	248,18	0,02	99,55
11282	ORSE	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	115,92	231,84	0,02	99,57
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	56,80	227,21	0,02	99,59

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1209	ORSE	Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	96,56	193,12	0,02	99,61
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	27,27	190,92	0,02	99,62
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	31,16	186,96	0,02	99,64
3696	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	185,94	185,94	0,02	99,66
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	8,46	21,25	179,75	0,02	99,67
7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	Tubos e Conexões de Ferro Fundido	un	2,0	88,75	177,50	0,02	99,69
103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	2,0	87,28	174,56	0,02	99,70
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,1	27,67	168,81	0,01	99,72
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	20,65	165,16	0,01	99,73
89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	10,27	164,31	0,01	99,75
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	54,28	162,83	0,01	99,76
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	10,0	16,10	160,96	0,01	99,77
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	11,46	149,01	0,01	99,79
12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	5,0	29,50	147,50	0,01	99,80

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	21,06	147,43	0,01	99,81
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	3,36	43,26	145,36	0,01	99,83
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	69,86	139,72	0,01	99,84
12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	7,0	19,05	133,35	0,01	99,85
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	16,57	132,57	0,01	99,86
90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,52	83,12	126,34	0,01	99,87
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	20,30	121,78	0,01	99,88
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	19,41	116,44	0,01	99,89
10304	ORSE	Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico	Sinalização Vertical	Un	1,0	115,62	115,62	0,01	99,90
72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	15,63	109,41	0,01	99,91
5190	ORSE	Fornecimento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm	Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica	un	1,0	106,69	106,69	0,01	99,92
89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	96,13	96,12	0,01	99,93
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	15,61	93,68	0,01	99,94
1668	ORSE	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	6,0	15,15	90,90	0,01	99,95
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,56	42,09	65,66	0,01	99,95

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1672	ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	3,0	19,63	58,89	0,01	99,96
3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	Outras Pinturas	m²	3,75	14,41	54,03	0,00	99,96
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	13,38	53,53	0,00	99,97
1108	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0	12,76	51,04	0,00	99,97
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	16,88	50,63	0,00	99,98
89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	49,34	49,34	0,00	99,98
1671	ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	4,0	12,18	48,72	0,00	99,98
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	12,72	38,14	0,00	99,99
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	18,58	37,15	0,00	99,99
94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	4,27	34,13	0,00	99,99
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	34,02	34,02	0,00	100,00
13557	ORSE	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	3,0	8,84	26,52	0,00	100,00
89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	12,85	25,69	0,00	100,00
89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	25,20	25,19	0,00	100,00
1611	ORSE	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 75mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	18,67	18,67	0,00	100,01

Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo
SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0	17,03	17,03	0,00	100,01
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	9,28	9,27	0,00	100,01
1094	ORSE	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0	4,27	4,27	0,00	100,01
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	0,61	1,68	1,02	0,00	100,01

Total sem BDI	**926.446,60**
Total do BDI	**220.600,41**
Total Geral	**1.147.047,01**

Setor de Engenharia