



MUNICÍPIO	CUIABÁ - MT	REFERÊNCIAS		BDI
PROJETO	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA BASE	
ENDEREÇO	R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT	SINAPI	03/2025	25,49%
CONTRATANTE	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES			
CNPJ	04.892.707/0022-35			
CONTRATADA	ALL ENGENHARIA - 09.600.397/0001-27			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS - CREA 130907/D	REV.	0	

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	20.811,69
2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	R\$	58.890,99
3	LIMPEZA FINAL	R\$	719,59
TOTAL COM BDI		R\$	80.422,27



MUNICÍPIO	CUIABÁ - MT
PROJETO	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT
ENDEREÇO	R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT
CONTRATANTE	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
CNPJ	04.892.707/0022-35
CONTRATADA	ALL ENGENHARIA - 09.600.397/0001-27
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS - CREA 130907/D

REFERÊNCIAS		BDI
PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA BASE	
SINAPI	03/2025	25,49%
REV.	0	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA**

**TOTAL COM BDI**

**R\$ 80.422,27 100,00%**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÁLCULO					QUANTIDADE	PREÇO (R\$)			PESO (%)
					AUX.	L	C	A	ÁREA		SEM BDI	COM BDI	TOTAL	
											UNITÁRIO	UNITÁRIO		
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 20.811,69</b>	<b>25,88%</b>		
1.1	-	-	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) <i>CREA-MT-Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -0615/2024)</i>						1,00	R\$ 271,47	R\$ 340,66	R\$ 340,66	0,42%	
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					1,00	R\$ 463,62	R\$ 581,78	R\$ 581,78	0,72%	
1.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Foi considerado 1 engenheiro civil por 20 horas semanais, durante 6 semanas .</i>	H	20,0	6,0	1,0		120,00	R\$ 132,08	R\$ 165,74	R\$ 19.889,24	24,73%	
<b>2</b>			<b>INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>								<b>R\$ 58.890,99</b>	<b>73,23%</b>		
<b>2.1</b>			<b>HIDRANTES</b>											
2.1.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA <i>Sinapi Analítico</i> <i>Total 12 hidrantes com requinte 1.1/2 - 40MM (Risco 1):</i> <i>01 Hidrante é novo</i> <i>04 Hidrantes realocados</i> <i>07 Hidrantes existentes</i>	UN					12,0	R\$ 1.843,45	R\$ 2.313,30	R\$ 27.759,56	34,52%	
<b>2.2</b>			<b>EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>											
2.2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE <i>Extintor de pó (ABC) 2A:20BC</i> <i>(Quantativo referente aos blocos A,B e C)</i>	UN					16,0	R\$ 214,62	R\$ 269,32	R\$ 4.309,14	5,36%	
<b>2.3</b>			<b>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</b>											
2.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 <i>(Quantativo referente aos blocos A,B e C)</i>	UN					623,0	R\$ 16,11	R\$ 20,22	R\$ 12.594,58	15,66%	
<b>2.4</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>											
2.4.1	C-1	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE <i>Códigos das Placas (Quantativo referente aos blocos A,B e C)</i>	UN					232,0	R\$ 29,77	R\$ 37,36	R\$ 8.666,96	10,78%	
			S1	UN					37,0					
			S2	UN					29,0					
			S3	UN					106,0					
			E1	UN					15,0					
			E8	UN					12,0					
			E2	UN					15,0					
			E5	UN					16,0					
			S9	UN					2,0					
2.4.2	C-2	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO M1 <i>Placa Código M1</i>	UN					1,00	R\$ 95,49	R\$ 119,83	R\$ 119,83	0,15%	
<b>2.5</b>			<b>ALARME DE INCÊNDIO</b>											
2.5.1	M-2	MERCADO	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO	UN					15,0	R\$ 59,90	R\$ 75,17	R\$ 1.127,50	1,40%	
2.5.2	M-3	MERCADO	PAINEL - PAINEL CENTRAL DE ALARME, MARCA NW, CONTENDO FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS DE 24 VCC, COM C	UN					1,0	R\$ 734,05	R\$ 921,14	R\$ 921,14	1,15%	
2.5.3	M-4	MERCADO	SIRENE TIPO CORNETA 12v	UN					15,0	R\$ 33,06	R\$ 41,49	R\$ 622,29	0,77%	
2.5.4	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 D	UN					1,0	R\$ 431,99	R\$ 542,09	R\$ 542,09	0,67%	
2.5.5	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M					120,0	R\$ 4,95	R\$ 6,21	R\$ 745,39	0,93%	
2.5.6	2637	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN					60,0	R\$ 2,09	R\$ 2,62	R\$ 157,36	0,20%	
2.5.7	1013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5	M					240,0	R\$ 1,65	R\$ 2,07	R\$ 496,93	0,62%	
2.5.8	39128	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN					60,0	R\$ 2,23	R\$ 2,80	R\$ 167,90	0,21%	
2.5.9	14054	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN					30,0	R\$ 17,54	R\$ 22,01	R\$ 660,31	0,82%	
<b>3</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>								<b>R\$ 719,59</b>	<b>0,89%</b>		
3.1	C-3	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DE OBRA <i>Foi considerado apenas a área das escadas 1 e 2</i>	M2					9,20	R\$ 62,33	R\$ 78,22	R\$ 719,59	0,89%	
											<b>R\$ 80.422,27</b>	<b>100,00%</b>		

MUNICÍPIO	CUIABÁ - MT		REFERÊNCIAS		BDI
PROJETO	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT		PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA BASE	
ENDEREÇO	R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT		SINAPI	03/2025	
CONTRATANTE	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES				
CNPJ	04.892.707/0022-35				
CONTRATADA	ALL ENGENHARIA - 09.600.397/0001-27		REV.	0	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS - CREA 130907/D			25,49%	

PLANILHA DE MERCADO

ITEM	CÓDIGO	BASE	EMPRESA	UNIDADE	CÁLCULO					QUANTIDADE	SEM BDI	
					AUX.	L	C	A	ÁREA		UNITÁRIO	TOTAL
1	M-1		<b>PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO M1</b>	UN								
			<a href="https://enfoquevisual.com.br/products/m1-sinalizacao-de-emergencia-sistemas-de-seguranca-contraincendio-fotoluminescente-elx-082?variant=32363177607234&amp;country=BR&amp;currency=BRL&amp;utm_medium=product_sync&amp;utm_source=google&amp;utm_content=sag_organic&amp;utm_campaign=sag_organic&amp;gad_source=1&amp;gclid=Cj0KCQiw5azABhD1ARIsAA0WFUGjFvD3GIRKjV-9WfWVNdX6tS-M3s0OgzQCpPmNc0UDWwURBywiaUaAuD6EALw_wcB">https://enfoquevisual.com.br/products/m1-sinalizacao-de-emergencia-sistemas-de-seguranca-contraincendio-fotoluminescente-elx-082?variant=32363177607234&amp;country=BR&amp;currency=BRL&amp;utm_medium=product_sync&amp;utm_source=google&amp;utm_content=sag_organic&amp;utm_campaign=sag_organic&amp;gad_source=1&amp;gclid=Cj0KCQiw5azABhD1ARIsAA0WFUGjFvD3GIRKjV-9WfWVNdX6tS-M3s0OgzQCpPmNc0UDWwURBywiaUaAuD6EALw_wcB</a> 40x50cm						1	R\$ 90,40	R\$ 90,40	
			<a href="https://sigasinalizacao.com.br/produtos/placa-fotoluminescente-m1-sistema-de-seguranca-contraincendio/">https://sigasinalizacao.com.br/produtos/placa-fotoluminescente-m1-sistema-de-seguranca-contraincendio/</a> 35x50cm							1	R\$ 103,90	R\$ 103,90
			<a href="https://www.raextintores.com.br/placa-indicativa-m1-i?srsltid=AfmBOorXKjQSQwHLpC6FnxMwAEMAjGvFvQgi7SbaGiqdgnVmqBNFg">https://www.raextintores.com.br/placa-indicativa-m1-i?srsltid=AfmBOorXKjQSQwHLpC6FnxMwAEMAjGvFvQgi7SbaGiqdgnVmqBNFg</a> 30x40cm							1	R\$ 34,99	R\$ 34,99
2	M-2		<b>ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO</b>	UN								R\$ 203,34
			<a href="https://contraincendio.com.br/produto/alarme-de-incendio/botoeira/intelbras/acionador-manual-endercavel-ame-521-intelbras/?srsltid=AfmBOoppZhrfWhksD3yMXVKRiC5A9mNix57Mp4bcI43kStsN8Om9clQ">https://contraincendio.com.br/produto/alarme-de-incendio/botoeira/intelbras/acionador-manual-endercavel-ame-521-intelbras/?srsltid=AfmBOoppZhrfWhksD3yMXVKRiC5A9mNix57Mp4bcI43kStsN8Om9clQ</a>							1	R\$ 93,54	R\$ 93,54
			<a href="https://www.maximaprotection.com.br/acionador-manual-com-sirene-1224v-convencional?srsltid=AfmBOoqdHruH9VGEUx48Zy6zwE6llgp8E7tw94ZSfvu_UBNbaORxsvdK">https://www.maximaprotection.com.br/acionador-manual-com-sirene-1224v-convencional?srsltid=AfmBOoqdHruH9VGEUx48Zy6zwE6llgp8E7tw94ZSfvu_UBNbaORxsvdK</a>							1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
			<a href="https://www.raextintores.com.br/botoeira-alarme-de-incendio-com-martelo?srsltid=AfmBOooZVTCdnfAitYt2tUTBZSu2SiCxpIHKadT7BM-DS6eatRyxCL3U">https://www.raextintores.com.br/botoeira-alarme-de-incendio-com-martelo?srsltid=AfmBOooZVTCdnfAitYt2tUTBZSu2SiCxpIHKadT7BM-DS6eatRyxCL3U</a>							1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
3	M-3		<b>PAINEL - PAINEL CENTRAL DE ALARME, MARCA NW, CONTENDO FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS DE 24 VCC, COM CAPACIDADE PARA 30 SETORES</b>	UN								R\$ 2.166,07
			<a href="https://www.lojaeletrica.com.br/central-alarme-incendio-convenc-bateria-24vcc-as12-24-27868-segurimax.html?srsltid=AfmBOoodWqk5O8EOh1ivCFPGMlcaav8Jd2y7uxRJ2kfsIpggHE_nMw">https://www.lojaeletrica.com.br/central-alarme-incendio-convenc-bateria-24vcc-as12-24-27868-segurimax.html?srsltid=AfmBOoodWqk5O8EOh1ivCFPGMlcaav8Jd2y7uxRJ2kfsIpggHE_nMw</a>							1	R\$ 734,05	R\$ 734,05
			<a href="https://www.dimensioal.com.br/991775-central-alarme-incendio-convencional-24-lacos-110-220v-bateria-24v-26824-segurimax/p?srsltid=AfmBOoiPei4vy1wgazhX1q4r1xL9ezecDghZYvpdCddgH1a3Oj45-W">https://www.dimensioal.com.br/991775-central-alarme-incendio-convencional-24-lacos-110-220v-bateria-24v-26824-segurimax/p?srsltid=AfmBOoiPei4vy1wgazhX1q4r1xL9ezecDghZYvpdCddgH1a3Oj45-W</a>							1	R\$ 657,99	R\$ 657,99
			<a href="https://loja.ilumac.com.br/fonte-de-alimentacao-24v-ilumac-fac-para-alarme-de-incendio">https://loja.ilumac.com.br/fonte-de-alimentacao-24v-ilumac-fac-para-alarme-de-incendio</a>							1	R\$ 774,03	R\$ 774,03
4	M-4		<b>SIRENE TIPO CORNETA 12v</b>	UN								R\$ 101,27
			<a href="https://www.dkwstore.com.br/MLB-719318438-sirene-corneta-eletrnica-tweeter-12v-1a20w-dni-3030-JM?srsltid=AfmBOoo5LVrd_DDpOGhwnKxzbm-XDUQtFUCLOhk3fEmshwiLeZIOosC9">https://www.dkwstore.com.br/MLB-719318438-sirene-corneta-eletrnica-tweeter-12v-1a20w-dni-3030-JM?srsltid=AfmBOoo5LVrd_DDpOGhwnKxzbm-XDUQtFUCLOhk3fEmshwiLeZIOosC9</a>							1	R\$ 40,31	R\$ 40,31
			<a href="https://www.maximaprotection.com.br/sirene-alarms-audiovisual-1224v-100-dbs-preta?srsltid=AfmBOorTual-z7G4eWaNOcmrCgiZL_iCZUz6k81Z8VSAAXiGo8E9dR">https://www.maximaprotection.com.br/sirene-alarms-audiovisual-1224v-100-dbs-preta?srsltid=AfmBOorTual-z7G4eWaNOcmrCgiZL_iCZUz6k81Z8VSAAXiGo8E9dR</a>							1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
			<a href="https://www.lojaeletrica.com.br/sirene-piezo-eletrica-preto-12vcc-120db-bit-4040-dni.html?srsltid=AfmBOor8FQ4Yy-9Vp1anqiQLd5kdfiNvSiTfsHDrC_Ge_cH2gFDZwT2L">https://www.lojaeletrica.com.br/sirene-piezo-eletrica-preto-12vcc-120db-bit-4040-dni.html?srsltid=AfmBOor8FQ4Yy-9Vp1anqiQLd5kdfiNvSiTfsHDrC_Ge_cH2gFDZwT2L</a>							1	R\$ 33,06	R\$ 33,06



MUNICÍPIO	CUIABÁ - MT		REFERÊNCIAS		BDI	
PROJETO	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT		PLANILHA DE REFERÊNCIA	DATA BASE		25,49%
ENDEREÇO	R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT		SINAPI	03/2025		
CONTRATANTE	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES				0	
CNPJ	04.892.707/0022-35					
CONTRATADA	ALL ENGENHARIA - 09.600.397/0001-27		REV.	0		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLEBER LUCIANO DA SILVA DIAS - CREA 130907/D					

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	BASE	EMPRESA	UNIDADE	CÁLCULO					QUANTIDADE	SEM BDI		PESO (%)
					AUX.	L	C	A	ÁREA		UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1</b>	<b>C-1</b>		<b>PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE</b>	<b>UN</b>							<b>R\$ 29,77</b>	<b>R\$ 14,87</b>	
	4750	INSUMO	PEDREIRO (HORISTA)	UN						0,20	R\$ 19,76	R\$ 3,95	
	37539	INSUMO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUM	UN						1,00	R\$ 10,01	R\$ 10,01	
	44397	INSUMO	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM	UN						0,40	R\$ 2,28	R\$ 0,91	
<b>2</b>	<b>C-2</b>		<b>PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO M1</b>									<b>R\$ 95,49</b>	
	M-1	MERCADO	PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO M1	UN						1,00	R\$ 90,40	R\$ 90,40	
	4750	INSUMO	PEDREIRO (HORISTA)	UN						0,20	R\$ 19,76	R\$ 3,95	
	44397	INSUMO	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM	UN						0,50	R\$ 2,28	R\$ 1,14	
<b>3</b>	<b>C-3</b>		<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	<b>M2</b>							<b>R\$ 62,33</b>	<b>R\$ 41,75</b>	
	88316	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						1,00	R\$ 21,17	R\$ 21,17	
	44330	INSUMO	DESINFETANTE PRONTO USO	L						0,50	R\$ 9,72	R\$ 4,86	
	38400	INSUMO	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN						0,50	R\$ 31,44	R\$ 15,72	

## DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIG. <sup>(1)</sup>	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						INC. <sup>(5)</sup>
		ISS <sup>(2)</sup>				DIFERENCIADO		
		2%	3%	4%	5%	MATERIAL <sup>(3)</sup>	SERVIÇO TERCEIRIZADO <sup>(4)</sup>	
CUSTO DIRETO	CD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,15%	3,00%	CD
LUCRO BRUTO	L	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	4,94%	6,16%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,14%	0,14%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		<b>2,07%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,07%</b>	<b>1,77%</b>	<b>CD</b>
SEGUROS + GARANTIAS	S	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,97%	CD
TRIBUTOS	I	<b>5,65%</b>	<b>6,65%</b>	<b>7,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>3,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>PV</b>
ISS	ISS <sup>(2)</sup>	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	-	5,00%	PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	-	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS	-	-	-	-	-	-	PV

### FÓRMULA DO BDI

$$(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)$$

$$(1 - (I + CPRB))$$

BDI (NUMERADOR)

14,63%    14,63%    14,63%    14,63%    10,57%    11,38%

BDI (DENOMINADOR)

94,35%    93,35%    92,35%    91,35%    96,35%    91,35%

**BDI**

**21,50%**    **22,80%**    **24,13%**    **25,49%**    **14,76%**    **21,93%**

### OBSERVAÇÕES

<sup>(1)</sup> SIGLA.

<sup>(2)</sup> QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PORCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

<sup>(3)</sup> BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC.

<sup>(4)</sup> BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

<sup>(5)</sup> INCIDÊNCIA.

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	
	30 dias	30 dias	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 20.811,69	0,00% R\$ 0,00	R\$ 20.811,69
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	30,00% R\$ 17.667,30	70,00% R\$ 41.223,69	R\$ 58.890,99
LIMPEZA FINAL	50,00% R\$ 359,79	50,00% R\$ 359,79	R\$ 719,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.838,78</b>	<b>R\$ 41.583,49</b>	<b>R\$ 80.422,27</b>
<b>CURVA FINANCEIRA</b>	<b>48,29%</b>	<b>51,71%</b>	<b>100,00%</b>

Cleber L. S. Dias  
CREA MG130907/D

