

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE DE TIETÊ - SP

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	UNIT. + BDI (25%)	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	SINAPI 90777	Serviço de acompanhamento técnico Engenheiro Civil Junior - ART, licenças e alvarás	h	25	R\$ 143,60	R\$ 179,50	R\$ 4.487,50
2		INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO					
2.1	SINAPI 97328	Tubo em cobre flexível DN 3/8" com isolamento para ramal de alimentação de ar condicionado (1 ponto)	m	5	R\$ 45,95	R\$ 57,44	R\$ 287,19
2.2	SINAPI 103292	Tubo em cobre flexível DN 5/8" com isolamento para ramal de alimentação de ar condicionado (1 ponto)	m	5	R\$ 77,56	R\$ 96,95	R\$ 484,75
2.3	SINAPI 91926	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² anti-chama	m	40	R\$ 5,58	R\$ 6,98	R\$ 279,00
2.4	SINAPI 89865	Dreno de ar condicionado em tubo pvc soldável (2 pontos)	m	20	R\$ 23,82	R\$ 29,78	R\$ 595,50
2.5	SINAPI 100308	Serviço de desinstalação e instalação de ar condicionado - Mecânico de refrigeração (2 pontos)	h	40	R\$ 45,22	R\$ 56,53	R\$ 2.261,00
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1	SINAPI 97665	Remoção de luminárias	Unidade	9	R\$ 2,73	R\$ 3,41	R\$ 30,71
3.2	SINAPI 103782	Luminária tipo plafon de embutir 30x30cm 24W 4000K	Unidade	15	R\$ 36,95	R\$ 46,19	R\$ 692,81
3.3	SINAPI 91926	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm ² anti-chama	m	100	R\$ 5,58	R\$ 6,98	R\$ 697,50
4		FORRO E REVESTIMENTOS					
4.1	SINAPI 96114	Forro de gesso tabicado	m ²	48	R\$ 78,25	R\$ 97,81	R\$ 4.695,00
4.2	CP - 104598-1	Revestimento cerâmico para piso (Piso em porcelanato acetinado retificado cinza 90x90cm para alto tráfego e rejunte acrílico)	m ²	50	R\$ 157,25	R\$ 196,56	R\$ 9.828,13
4.3	SINAPI 98686	Rodapé em porcelanato acetinado cinza com 15cm do mesmo padrão e cor do piso a ser assentado e rejunte acrílico	m	50	R\$ 70,42	R\$ 88,03	R\$ 4.401,25
5		PINTURA					
5.1	SINAPI 88484	Fundo selador acrílico aplicação manual em teto	m ²	48	R\$ 6,37	R\$ 7,96	R\$ 382,20
5.2	SINAPI 88485	Fundo selador acrílico aplicação manual em paredes	m ²	150	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 960,00
5.3	SINAPI 88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto	m ²	48	R\$ 40,73	R\$ 50,91	R\$ 2.443,80
5.4	SINAPI 88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes	m ²	150	R\$ 22,52	R\$ 28,15	R\$ 4.222,50
5.5	SINAPI 88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto. (branco fosco)	m ²	48	R\$ 18,18	R\$ 22,73	R\$ 1.090,80
5.6	SINAPI 88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes. (Acetinado branco lavável)	m ²	150	R\$ 15,12	R\$ 18,90	R\$ 2.835,00
6		SERVIÇOS FINAIS					
6.1	SINAPI 97913	Transporte com caminhão basculante de 6m ³ , em via urbana em revestimento primário	m ³ x Km	200	R\$ 3,91	R\$ 4,89	R\$ 977,50
6.2	SINAPI 99810	Limpeza de piso cerâmico, porcelanato.	m ²	80	R\$ 8,66	R\$ 10,83	R\$ 866,00
TOTAL DA PLANILHA							R\$ 42.518,14

CP - Composição própria

Tipo Item	Código do Item SINAPI	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
CP - 104598-1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	M2			157,25
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1694000	30,74	5,21
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5348000	35,41	18,94
INSUMO	45191	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	M2	1,0728000	93,36	100,16
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300000	2,46	22,46
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI	KG	0,1060000	98,93	10,49