AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEIEF IRMÃ DULCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
RUA FLORIANÓPOLIS, Nº 503, CENTRO - CEREJEIRAS/RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO FERNANDO MARTINS – CREA 11.842 D/GO

ÁREA TOTAL = 85,80 M2
CUSTO DA OBRA SEM BDI = R$ 271.786,16
BDI ADOTADO = 21,25% - SEM DESONERAÇÃO
CUSTO DA OBRA COM BDI = R$ 329.513,87
CUSTO POR M2 = R$ 3.840,49M2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

A obra consistirá na **EXECUÇÃO** da **AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEIEF IRMÃ DULCE**, com as seguintes características principais: **SERVIÇOS PRELIMINARES**, contempla fornecimento e instalação de placa de obra, limpeza do terreno, locação convencional, emissão de PCMSO, PGR e ART. **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**, contemplando acompanhamento técnico por engenheiro e mestre de obras. **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**, contemplando escavação, aterro, carga, manobra e descarga e transporte. **ESTRUTURA - INFRAESTRUTURA**, contemplando alvenaria, lastro de concreto, fôrma para viga baldrame e sapata, concreto, lançamento e impermeabilização. **SUPERESTRUTURA**, contemplando montagem e desmontagem de fôrma de pilares, vigas, escadas, armação, laje, concreto, lançamento e impermeabilização. **VEDAÇÕES** contemplando alvenaria. **COBERTURA** contemplando telha metálica, trama de aço, pintura, tesoura e calha. **REVESTIMENTOS DE PISO** contemplando lastro de concreto, contrapiso, revestimento cerâmico e rodapé. **PAREDE** contemplando chapisco, emboço, argamassa e revestimento cerâmico. **ESQUADRIAS** contemplando porta e janela em alumínio, fechadura, puxador, soleira e peitoril. **PINTURA** contemplando textura, selador, emassamento e pintura em paredes, piso e metal. **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** contemplando em **ÁGUA FRIA** tubos, conexões, registo e caixa d'água. **ESGOTO** contemplando tubos, conexões e caixa. **APARELHOS SANITÁRIO, LOUÇAS, METAIS E OUTROS** contemplando barras de apoio, vaso sanitário, louças e acessórios. **DRENAGEM** contemplando tubos, conexões, caixa enterrada e tampa. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** contemplando luminárias, caixas pvc, cabos, interruptores, eletrodutos, quadro e tomadas. **DIVERSOS** contemplando calçada moldada in loco, rede de proteção e limpeza.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução do serviço será de **90 (noventa)** dias corridos.

Cerejeiras/RO, 13 de julho de 2026

TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149

Digitally signed by TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24448443000108, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-07-15 08:15:38

Tiago Fernando Martins
Eng. Civil – CREA-GO 11.842
Mamoré Construções e Meio Ambiente LTDA
E-mail: tiagomartins@mamoreprojetos.com