CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-26 (N DES.)	0	SÃO TOMÉ/PR	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**74.892,42**	
1.			**REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA**					**-**	**74.892,42**	
1.1.			**DEMOLIÇOES (MURO E MURETA)**					**-**	**1.065,82**	
1.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,00	62,81	BDI 1	76,13	1.065,82	RA
1.2.			**MURO NOVO E MURETA**					**-**	**14.136,63**	
1.2.1.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	89,20	82,46	BDI 1	99,94	8.914,65	RA
1.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,00	12,47	BDI 1	15,11	1.359,90	RA
1.2.3.	Composição	0016	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	25,00	82,21	BDI 1	99,64	2.491,00	RA
1.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,80	628,47	BDI 1	761,71	1.371,08	RA
1.3.			**ACABAMENTOS/REBOCO/PINTURA**					**-**	**38.223,05**	
1.3.1.	SINAPI	104220	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	175,00	67,95	BDI 1	82,36	14.413,00	RA
1.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	175,00	4,95	BDI 1	6,00	1.050,00	RA
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.000,00	15,38	BDI 1	18,64	18.640,00	RA
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	160,00	18,71	BDI 1	22,68	3.628,80	RA
1.3.5.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	25,00	16,21	BDI 1	19,65	491,25	RA
1.4.			**PAVER**					**-**	**14.462,04**	
1.4.1.	Composição	0022	REMOÇÃO MANUAL DE GRAMA	M2	87,27	31,41	BDI 1	38,07	3.322,37	RA
1.4.2.	Composição	0001	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS	M³	30,00	23,91	BDI 1	28,98	869,40	RA
1.4.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	97,10	87,27	BDI 1	105,77	10.270,27	RA
1.5.			**ELETRICA**					**-**	**4.516,68**	
1.5.1.	Composição	0020	LUMINARIA PLAFON COM LAMPADA LED 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	11,00	54,25	BDI 1	65,75	723,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ	REFORMA DO PREDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-26 (N DES.)	0	SÃO TOMÉ/PR	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**74.892,42**	
1.5.2.	Composição	0015	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	189,63	BDI 1	229,83	229,83	RA
1.5.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	3,75	BDI 1	4,55	1.137,50	RA
1.5.4.	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	1,00	2.001,73	BDI 1	2.426,10	2.426,10	RA
1.6.			**TROCA DE GRAMA**					**-**	**2.488,20**	
1.6.1.	Composição	0022	REMOÇÃO MANUAL DE GRAMA	M2	44,00	31,41	BDI 1	38,07	1.675,08	RA
1.6.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	44,00	15,25	BDI 1	18,48	813,12	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO TOMÉ/PR
Local

segunda-feira, 8 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA DE MATOS RADDI
CREA/CAU: 137288/D
ART/RRT: 0

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA DE MATOS RADDI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinado digitalmente
Luana de Matos Raddi
21/10/2026 14:01
Prefeitura

Validar no eProcessos (Consulta Anexo Assinado)
Código: 7128170a-ede6-4149-a2f4-483004e58211