

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Unespar TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) Reforma da Cantina com Substituição de Cobertura			ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro MUNICÍPIO: União da Vitória LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos					ART Nº: 1720233431644 REG. CREA: 2002104050 D - R				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
		REFORMA DA CANTINA COM SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.094,04	R\$ 155,04		R\$ 1.249,08	
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	364,68	51,68	416,36	1.094,04	155,04	1.249,08		
2		REMOÇÕES						R\$ 3.800,63	R\$ 9.141,79		R\$ 12.942,42	
2.1	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	26,77	59,10	85,87	214,16	472,80	686,96		
2.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	312,37	1,08	2,52	3,60	337,35	787,17	1.124,53		
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,97	0,52	1,30	1,82	110,74	276,86	387,60		
2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,01	2,39	5,36	7,75	107,57	241,25	348,82		
2.5	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,01	0,96	2,30	3,26	43,20	103,52	146,73		
2.6	COMP 014	REMOÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	111,67	7,87	21,07	28,94	878,84	2.352,88	3.231,72		
2.7	COMP 009	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	34,00	15,39	36,09	51,48	523,26	1.227,06	1.750,32		
2.8	COMP 012	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	30,00	11,79	29,90	41,69	353,70	897,00	1.250,70		
2.9	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	19,63	39,73	59,36	29,44	59,59	89,04		
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	3,88	8,93	12,81	15,52	35,72	51,24		
2.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,32	16,51	18,51	35,02	21,79	24,43	46,22		
2.12	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	2,98	6,71	9,69	20,02	45,09	65,11		
2.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,51	7,50	16,24	23,74	506,32	1.096,36	1.602,68		
2.14	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	84,28	1,08	2,40	3,48	91,02	202,27	293,29		
2.15	COMP 023	REMOÇÃO DE EMBOCO	M	44,17	12,40	29,88	42,28	547,70	1.319,79	1.867,50		

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro MUNICÍPIO: União da Vitória			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Unespar TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) Reforma da Cantina com Substituição de Cobertura			LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos			ART Nº: 1720233431644 REG. CREA: 2002104050 D - R					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3		TUBOS ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 695,38	R\$ 262,78		R\$ 958,16
3.1	90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00	14,24	40,86	55,10	28,48	81,72	110,20	
3.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	34,45	2,81	37,26	413,40	33,72	447,12	
3.3	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	35,74	10,21	45,95	142,96	40,84	183,80	
3.4	90462	SUORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	24,00	1,37	0,34	1,71	32,88	8,16	41,04	
3.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	2,00	27,45	29,92	57,37	54,90	59,84	114,74	
3.6	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,00	11,38	19,25	30,63	22,76	38,50	61,26	
4		COBERTURAS						R\$ 100.483,57	R\$ 13.809,27		R\$ 114.292,84
4.0	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,30	50,86	5,14	56,00	2.100,51	212,28	2.312,80	
4.1	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	111,67	62,56	7,20	69,76	6.986,07	804,02	7.790,09	
4.2	COMP 017	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ESPESSURA 0,5 mm, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO E =30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - TIPO SANDUÍCHE	M2	312,37	154,71	2,12	156,83	48.326,76	662,22	48.988,98	
4.3	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.225,08	169,01	1.394,09	8.575,56	1.183,07	9.758,63	
4.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	137,10	47,45	6,07	53,52	6.505,39	832,19	7.337,59	
4.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,00	185,17	21,31	206,48	6.295,78	724,54	7.020,32	
4.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	65,42	9,07	1,34	10,41	593,35	87,66	681,02	
4.8	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	130,84	8,91	1,34	10,25	1.165,78	175,32	1.341,11	
4.9	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	209,56	77,34	9,81	87,15	16.207,37	2.055,78	18.263,15	
4.10	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	105,97	9,24	2,88	12,12	979,16	305,19	1.284,35	
4.11	COMP 008	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE CABOS E ACESSÓRIOS	H	40,00	30,93	77,77	108,70	1.237,20	3.110,80	4.348,00	
4.12	COMP 005	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UNID.	30,00	23,58	59,81	83,39	707,40	1.794,30	2.501,70	
4.13	COMP 024	RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 160 CM	M	43,00	18,68	43,30	61,98	803,24	1.861,90	2.665,14	

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:23 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

85c5db976cd662edeeaa46ef242fe063.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Unespar TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720233431644 REG. CREA: 2002104050 D - R			 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) Reforma da Cantina com Substituição de Cobertura			ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro MUNICÍPIO: União da Vitória LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
5		REFORMA CANTINA						R\$ 25.583,77	R\$ 20.620,74		R\$ 46.204,51	
4.12	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	4,00	583,80	193,46	777,26	2.335,20	773,84	3.109,04		
4.13	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	76,59	21,03	97,62	306,36	84,12	390,48		
4.13	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40	95,67	17,22	112,89	325,27	58,54	383,82		
4.14	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	46,10	41,31	13,50	54,81	1.904,52	622,39	2.526,91		
4.15	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,69	48,90	19,36	68,26	1.256,15	497,32	1.753,47		
4.15	COMP 020	REPAROS EM ESQUADRIAS (BASCULANTES) EXISTENTES	H	44,00	12,49	30,08	42,57	549,56	1.323,52	1.873,08		
4.16	COMP 021	REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	H	44,00	11,81	30,22	42,03	519,64	1.329,68	1.849,32		
4.17	COMP 022	REPAROS EM ARMÁRIOS E BANCADAS	H	160,00	12,31	28,38	40,69	1.969,60	4.540,80	6.510,40		
4.18	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	109,58	21,48	18,87	40,35	2.353,81	2.067,80	4.421,62		
4.19	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	445,67	11,07	4,98	16,05	4.933,51	2.219,41	7.152,92		
4.20	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	33,84	27,75	5,92	33,67	939,06	200,33	1.139,39		
4.21	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	33,84	9,22	8,05	17,27	312,03	272,43	584,46		
4.22	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A	M2	36,00	22,22	28,68	50,90	799,92	1.032,48	1.832,40		
4.22	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,47	449,26	51,54	500,80	210,25	24,12	234,37		
4.23	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	5,10	32,85	14,13	46,98	167,53	72,06	239,59		
4.24	COMP 026	PORTÃO EM GRADIL DE TUBOS DE 3/4"	M2	7,00	352,23	328,63	680,86	2.465,61	2.300,41	4.766,02		
4.23	COMP 025	ABRIGO PARA CENTRAL GLP EM CONCRETO, COM GRADIL E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	1.447,77	663,93	2.111,70	1.447,77	663,93	2.111,70		
4.24	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	23,00	32,11	11,12	43,23	738,53	255,76	994,29		
4.25	92287	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	13,96	3,32	17,28	111,68	26,56	138,24		
4.26	92299	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,32	4,42	22,74	36,64	8,84	45,48		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:23 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

85c5db976cd662edeeaa46ef242fe063.

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS				PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: Unespar TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) Reforma da Cantina com Substituição de Cobertura						ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro MUNICÍPIO: União da Vitória LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alexandre Belgone Campos			ART Nº: 1720233431644 REG. CREA: 2002104050 D - R				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
4.27	COMP 027	INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, DESDE PONTO DE UTILIZAÇÃO ATÉ CENTRAL GLP	UNID.	1,00	1.901,13	2.246,40	4.147,53	1.901,13	2.246,40	4.147,53			
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.375,04	R\$ 2.363,78		R\$ 8.738,82		
5.1	COMP 007	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA 6,00 M3	M3	24,00	15,40	30,04	45,44	369,60	720,96	1.090,56			
5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	720,00	2,50	0,32	2,82	1.800,00	230,40	2.030,40			
5.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	93,60	5,93	15,09	21,02	555,04	1.412,42	1.967,47			
5.4	COMP 013	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE	MXMES	187,20	19,50	0,00	19,50	3.650,40	0,00	3.650,40			
TOTAL DA OBRA								R\$ 138.032,43	R\$ 46.353,40	R\$ 184.385,83			
PERCENTUAL DE MATERIAL / MÃO DE OBRA								74,86%	25,14%				
BDI (28,35%)										R\$ 52.269,10			
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI										R\$ 236.654,93			

Documento: **PlanilhaSintetica_cantinar01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:23 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
85c5db976cd662edeeaa46ef242fe063.