

 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: UNESPAR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA Serviços de gerais de pintura em ambientes específicos do Bloco A			ENDEREÇO: Praça Coronel Amazonas, s/nº centro MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira				ART Nº: REG. CREA: 11354 DPR				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 91,61	R\$ 2.764,77		R\$ 2.856,38
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL <i>DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013. FOI CONSIDERADO 1/2 PERÍODO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS</i>	MES	1,00	91,61	2.764,77	2.856,38	91,61	2.764,77	2.856,38	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.703,31	R\$ 1.019,93		R\$ 4.723,24
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA Manual de Sinalização do Estado do Paraná - Placa PLACA C: 3m x 1,5m	M2	4,50	298,03	54,42	352,45	1.341,13	244,89	1.586,02	
2.2	COMP 003	CAÇAMBA PARA ENTULHOS, INCLUINDO CARGA 6 M3 E TRANSPORTE ATÉ 30 KM	UD	2,00	510,29	16,48	526,77	1.020,58	32,96	1.053,54	
2.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	UD	48,00	6,45	15,46	21,91	309,60	742,08	1.051,68	
2.4	COMP 009	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 M ATÉ 1,50 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	48,00	21,50	0,00	21,50	1.032,00	0,00	1.032,00	
3		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						R\$ 2.195,15	R\$ 4.945,52		R\$ 7.140,67
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,2	3,4	7,4	10,9	17,7	38,2	55,9	
3.2	COMP 004	REMOÇÃO DE LAMBRI E TRAMA DE MADEIRA SALA MULTIMÍDIA	M2	38,33	9,2	19,2	28,4	351,9	735,6	1.087,42	
3.3	COMP 005	REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE FORRO - SALA 11	M2	6,1	13,9	31,9	45,8	84,6	194,5	279,1	
3.4	COMP 006	REMOÇÃO DE 1/2 CANA DE MADEIRA EM FORRO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO E/OU CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M	50,0	13,9	31,9	45,8	693,5	1.594,50	2.288,00	
3.5	COMP 007	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADORES EM FORRO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO E/OU CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	UD	45,0	0,7	1,4	2,0	29,3	62,6	91,8	
3.6	COMP 008	REMOÇÃO DE VISTAS DE MADEIRA (INSTALADAS NO CONTORNO DAS PAREDES LATERAIS E DOS FUNDOS DAS SALAS DE AULA) PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO, INSTALAÇÃO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO	M	64,44	13,9	31,9	45,8	893,8	2.054,99	2.948,77	
3.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	4,2	8,8	13,0	124,5	265,2	389,7	
4		PINTURA AMBIENTES INTERNOS						R\$ 13.516,64	R\$ 10.073,73		R\$ 23.590,37
4.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	91,8	9,7	14,1	23,8	888,72	1.291,76	2.180,48	
4.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	515,0	6,3	6,9	13,2	3.259,95	3.538,05	6.798,00	
4.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	91,8	9,2	6,3	15,5	839,97	580,2	1.420,14	
4.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1025,0	8,3	4,6	12,9	8.528,00	4.663,75	13.191,75	
5		PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS						R\$ 436,80	R\$ 425,10		R\$ 861,90
5.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	65,00	1,11	1,23	2,34	72,15	79,95	152,10	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Inserido ao protocolo **23.816.607-1** por: **Denise Adriana Bandeira** em: 11/07/2025 18:25. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7ecca19b953eb5f7f46e0a5cd772a781**.

 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: Praça Coronel Amazonas, s/nº centro MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira PROTOCOLO Nº: ORGÃO: UNESPAR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: 11354 DPR  TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA Serviços de gerais de pintura em ambientes específicos do Bloco A											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.2	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	65,00	5,61	5,31	10,92	364,65	345,15	709,80	
6		PINTURA INTERNA EM FORRO E 1/2 CANA DE MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS						R\$ 57,90	R\$ 55,10		R\$ 113,00
6.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	10,00	1,11	1,23	2,34	11,10	12,30	23,40	
6.2	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10,00	4,68	4,28	8,96	46,80	42,80	89,60	
7		PINTURA INTERNA DE RODAPÉ, 1/2 CANA E ACABAMENTO DE QUADRO DE SALA EM MADEIRA - AMBIENTES ESPECÍFICOS						R\$ 347,40	R\$ 330,60		R\$ 678,00
7.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	60,00	1,11	1,23	2,34	66,60	73,80	140,40	
7.2	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	60,00	4,68	4,28	8,96	280,80	256,80	537,60	
8		PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAIS PORTAS A SEREM INSTALADAS, INCLUINDO GUARNIÇÕES E CAIXILHO						R\$ 376,35	R\$ 358,15		R\$ 734,50
8.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	65,00	1,11	1,23	2,34	72,15	79,95	152,10	
8.2	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	65,00	4,68	4,28	8,96	304,20	278,20	582,40	
9		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES ESPECÍFICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA						R\$ 3.205,56	R\$ 889,82		R\$ 4.095,38
	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	7,00	157,64	43,17	200,81	1.103,48	302,19	1.405,67	
	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	50,00	37,88	10,27	48,15	1.894,00	513,50	2.407,50	
9.1	COMP 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA, INCLUINDO GUARNIÇÃO, FECHADURAS, FERRAGENS E ESPUMA EXPANSIVA PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E	UN	3,00	69,36	24,71	94,07	208,08	74,13	282,21	
10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO DIVISÓRIA COMPLETA 0,80X2,10 M - SALA DE TI						R\$ 426,89	R\$ 34,83		R\$ 461,72
10.1	COMP 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA 35 MM S/BONECA INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA.	UN	1	426,89	34,83	461,72	426,89	34,83	461,72	
11		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - PAREDE DA RAMPA DE ACESSO AO PALCO DO AUDITÓRIO						R\$ 750,30	R\$ 835,20		R\$ 1.585,50
11.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	30	25,01	27,84	52,85	750,30	835,20	1.585,50	
12		LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA COM BARRA DE PINTURA À ÓLEO						R\$ 3.217,50	R\$ 3.166,80		R\$ 6.384,30
4.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	390	6,33	6,87	13,2	2.468,70	2.679,30	5.148,00	
4.3	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	390	1,92	1,25	3,17	748,80	487,50	1.236,30	
13		LIMPEZA FINAL						R\$ 5.354,78	R\$ 3.364,08		R\$ 8.718,86

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:25. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 7ecca19b953eb5f7f46e0a5cd772a781.

		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: UNESPAR			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA		Serviços de gerais de pintura em ambientes específicos do Bloco A		ENDEREÇO: Praça Coronel Amazonas, s/nº centro MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Denise Adriana Bandeira				TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: 11354 DPR			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.1	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	270,15	0,58	1,17	1,75	156,68	316,07	472,76	
12.2	COMP 010	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA	M2	100,00	3,14	3,71	6,85	314,00	371,00	685,00	
12.3	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	250,00	0,78	1,58	2,36	195,00	395,00	590,00	
12.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	270,15	0,72	1,46	2,18	194,50	394,41	588,92	
12.5	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1.000,00	0,56	0,94	1,50	560,00	940,00	1.500,00	
12.6	COMP 011	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	1.030,00	3,82	0,92	4,74	3.934,60	947,60	4.882,20	
TOTAL DA OBRA								R\$ 33.680,19	R\$ 28.263,63		R\$ 61.943,82
TOTAL DA OBRA COM BDI								R\$ 43.227,74	R\$ 36.275,71		R\$ 79.503,45

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação