**NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE**
**NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO**
NOME DO SETOR / NÚCLEO

## PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto | **Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de calhas e rufos** | Órgão | **Universidade Estadual do Paraná** |
| Endereço | **Rua Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino** | Protocolo | **26.510.670-6** |
| Município | **Paranaguá** | Tipologia | |
| Responsável técnico | **Marina Venturini** | CREA / CAU nº | **PR-226432/D** |
| E-mail | **marina.venturini@unespar.edu.br** | ART / RRT nº | |
| Data | **14/09/2026** | BDI Projetos **30,67%** / BDI convencional **23,14%** | BDI Diferenciado **15,28%** |
| Referência | **SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** - **Resolução SECID nº 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026** | Desconto | |

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL | TOTAL COM BDI | TOTAL COM BDI E DESC. | SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO | DET. BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | **R$ 6.960,50** | **R$ 31.084,10** | | **R$ 38.044,60** | | | **R$ -** | |
| 1.1 | **COMP 001** | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS (INTEGRAL) | % | 100,00 | 0,00 | 308,90 | 308,90 | 0,00 | 30.890,00 | 30.890,00 | | | | | |
| 1.2 | **COMP 007** | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA | UD | 2,00 | 3.480,25 | 97,05 | 3.577,30 | 6.960,50 | 194,10 | 7.154,60 | | | | | |
| **2** | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **R$ 4.840,92** | **R$ 6.681,78** | | **R$ 11.522,70** | | | **R$ -** | |
| 2.1 | **COMP 002** | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO | MXMES | 112,00 | 30,00 | 58,09 | 88,09 | 3.360,00 | 6.506,08 | 9.866,08 | | | | | |
| 2.2 | **97064** | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 5,00 | 0,00 | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 175,70 | 175,70 | | | | | |
| 2.3 | **COMP 003** | CAÇAMBA PARA ENTULHOS 5 M³ COM RETIRADA | UD | 3,00 | 493,64 | 0,00 | 493,64 | 1.480,92 | 0,00 | 1.480,92 | | | | | |
| **3** | | **SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS - SEDE** | | | | | | **R$ 3.081,02** | **R$ 19.359,39** | | **R$ 22.440,41** | | | **R$ -** | |
| 3.1 | **COMP 004** | LIMPEZA MANUAL DE CALHAS E RUFOS EM COBERTURAS | M | 452,76 | 0,19 | 24,05 | 24,24 | 86,02 | 10.888,87 | 10.974,90 | | | | | |
| 3.2 | **COMP 005** | VEDAÇÃO DE RUFOS INTERNO/EXTERNO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | M | 452,76 | 1,85 | 8,79 | 10,64 | 837,60 | 3.979,76 | 4.817,36 | | | | | |
| 3.3 | **COMP 006** | VEDAÇÃO DE CALHAS 50 CM COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | M | 452,76 | 1,85 | 8,79 | 10,64 | 837,60 | 3.979,76 | 4.817,36 | | | | | |
| 3.4 | **94228** | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M | 20,00 | 65,99 | 25,55 | 91,54 | 1.319,80 | 511,00 | 1.830,80 | | | | | |
| **4** | | **SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - BLOCO BIGARELLA + BEIRAL (SEDE)** | | | | | | **R$ 1.332,37** | **R$ 1.249,75** | | **R$ 2.582,12** | | | **R$ -** | |
| 4.1 | **97640** | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33,15 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 89,17 | 89,17 | | | | | |
| 4.2 | **COMP 008** | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 32,79 | 29,01 | 20,01 | 49,02 | 951,23 | 656,12 | 1.607,36 | | | | | |
| 4.3 | **96121** | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 58,24 | 6,17 | 7,05 | 13,22 | 359,34 | 410,59 | 769,93 | | | | | |
| 4.4 | **COMP 010** | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | UD | 2,00 | 0,00 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 29,54 | 29,54 | | | | | |
| 4.5 | **COMP 011** | REINSTALAÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS | UD | 2,00 | 0,00 | 23,21 | 23,21 | 0,00 | 46,42 | 46,42 | | | | | |
| 4.6 | **COMP 009** | ALÇAPÃO 60X60CM EM PVC | UD | 1,00 | 21,80 | 17,91 | 39,71 | 21,80 | 17,91 | 39,71 | | | | | |
| **5** | | **SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - PARQUE ESTADUAL DO PALMITO** | | | | | | **R$ 4.735,29** | **R$ 4.050,52** | | **R$ 8.785,81** | | | **R$ -** | |
| 5.1 | **97640** | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 152,00 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 408,88 | 408,88 | | | | | |
| 5.2 | **COMP 008** | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 152,00 | 29,01 | 20,01 | 49,02 | 4.409,52 | 3.041,52 | 7.451,04 | | | | | |
| 5.3 | **96121** | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 52,80 | 6,17 | 7,05 | 13,22 | 325,77 | 372,24 | 698,01 | | | | | |
| 5.4 | **COMP 010** | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | UD | 6,00 | 0,00 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 88,62 | 88,62 | | | | | |
| 5.5 | **COMP 011** | REINSTALAÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS | UD | 6,00 | 0,00 | 23,21 | 23,21 | 0,00 | 139,26 | 139,26 | | | | | |
| **6** | | **TROCA DE CABO DE ENTRADA - BLOCO B (SEDE)** | | | | | | **R$ 6.354,48** | **R$ 2.471,04** | | **R$ 8.825,52** | | | **R$ -** | |

## PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto | **Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de calhas e rufos** | | | | | Órgão | **Universidade Estadual do Paraná** |
| Endereço | **Rua Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino** | | | | | Protocolo | **26.510.670-6** |
| Município | **Paranaguá** | | | | | Tipologia | |
| Responsável técnico | **Marina Venturini** | | | | | CREA / CAU nº | **PR-226432/D** |
| E-mail | **marina.venturini@unespar.edu.br** | | | | | ART / RRT nº | |
| Data | **14/09/2026** | BDI Projetos | **30,67%** | BDI convencional | **23,14%** | BDI Diferenciado | **15,28%** |
| Referência | **SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA** | - | **Resolução SECID n° 093/2026** | - | **Vigência: JULHO DE 2026** | Desconto | |

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL | TOTAL COM BDI | TOTAL COM BDI E DESC. | SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO | DET. BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | **104794** | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 264,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 356,40 | 356,40 | | | | | |
| 6.2 | **91935** | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 264,00 | 24,07 | 8,01 | 32,08 | 6.354,48 | 2.114,64 | 8.469,12 | | | | | |