NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto	**Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpe**	Órgão	**Universidade Estadual do Paraná**
Município	**Paranaguá**	Tipologia	
Responsável técnico	**Marina Venturini**	CREA / CAU nº	**PR-226432/D**
E-mail	**marina.venturini@unespar.edu.br**	ART / RRT nº	
Data	**14/09/2026**		

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL			CÓDIGO E REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (TABELA REF. - MÊS/ANO)
SERVIÇOS	INSUMOS / COTAÇÃO						MAT/EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS (INTEGRAL)**	**%**			**0,00**	**308,90**	**308,90**	**PRÓPRIA**
90777			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800	**135,89**	**R$ -**	**R$ 65,22**	**R$ 65,22**	
90780			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000	**76,15**	**R$ -**	**R$ 243,68**	**R$ 243,68**	
		COMP 002	**LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO**	**MXMES**			**30,00**	**58,09**	**88,09**	**PRÓPRIA**
	10527		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000	**30,00**	**R$ 30,00**	**R$ -**	**R$ 30,00**	
97064			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	1,0000	**35,14**	**R$ -**	**R$ 35,14**	**R$ 35,14**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4309	**29,86**	**R$ -**	**R$ 12,86**	**R$ 12,86**	
88278			MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026	**33,35**	**R$ -**	**R$ 10,09**	**R$ 10,09**	
		COMP 003	**CAÇAMBA PARA ENTULHOS 5 M³ COM RETIRADA**	**UD**			**493,64**	**0,00**	**493,64**	**PRÓPRIA**
	6111		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	6,0000	**18,94**	**R$ 113,64**	**R$ -**	**R$ 113,64**	
	SBC/12334		ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1,0000	**380,00**	**R$ 380,00**	**R$ -**	**R$ 380,00**	
		COMP 004	**LIMPEZA MANUAL DE CALHAS E RUFOS EM COBERTURAS**	**M**			**0,19**	**24,05**	**24,24**	**PRÓPRIA**
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4309	**29,86**	**R$ -**	**R$ 12,86**	**R$ 12,86**	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026	**37,01**	**R$ -**	**R$ 11,19**	**R$ 11,19**	
99833			LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP	CHP	0,0300	**4,05**	**R$ 0,12**	**R$ -**	**R$ 0,12**	
	COT 002		Mangueira Desobstruidora De Calha 10m	UD	0,0005	**151,90**	**R$ 0,07**	**R$ -**	**R$ 0,07**	
		COMP 005	**VEDAÇÃO DE RUFOS INTERNO/EXTERNO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS**	**M**			**1,85**	**8,79**	**10,64**	**PRÓPRIA**
	142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0532	**34,86**	**R$ 1,85**	**R$ -**	**R$ 1,85**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	**29,86**	**R$ -**	**R$ 5,73**	**R$ 5,73**	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0829	**37,01**	**R$ -**	**R$ 3,06**	**R$ 3,06**	
		COMP 006	**VEDAÇÃO DE CALHAS 50 CM COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS**	**M**			**1,85**	**8,79**	**10,64**	**PRÓPRIA**
	142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0532	**34,86**	**R$ 1,85**	**R$ -**	**R$ 1,85**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	**29,86**	**R$ -**	**R$ 5,73**	**R$ 5,73**	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0829	**37,01**	**R$ -**	**R$ 3,06**	**R$ 3,06**	
		COMP 007	**PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA**	**UD**			**3.480,25**	**97,05**	**3.577,30**	**PRÓPRIA**
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	**37,33**	**R$ -**	**R$ 37,33**	**R$ 37,33**	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	**29,86**	**R$ -**	**R$ 59,72**	**R$ 59,72**	