Anexo XIII - Planilha Orçamentária de Referencia

Obra
Pintura do ginásio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Paraná
SBC - 10/2026 - Paraná
SICRO3 - 07/2026 - Paraná
SETOP - 07/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 - Espírito

B.D.I.
25,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS GERAIS**									**552,51**	**1,90 %**
1.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	7	36,74	32,64	13,58	46,22	228,48	95,06	323,54	1,11 %
1.2	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	7	26,00	0,00	32,71	32,71	0,00	228,97	228,97	0,79 %
2			**REMOÇÕES**									**3.687,50**	**12,66 %**
2.1	00000698	Próprio	Remoção de Banner e suportes	m²	111,6	4,20	2,59	2,69	5,28	289,04	300,20	589,24	2,02 %
2.2	00000699	Próprio	Remoção de adesivos	m²	290,1	8,49	6,22	4,46	10,68	1.804,42	1.293,84	3.098,26	10,63 %
3			**PINTURA**									**24.895,45**	**85,45 %**
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1059,83	15,30	7,33	11,92	19,25	7.768,55	12.633,17	20.401,72	70,02 %
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58,02	16,07	11,06	9,15	20,21	641,70	530,88	1.172,58	4,02 %
3.3	023100	SBC	PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL	m²	207,3	6,67	8,15	0,24	8,39	1.689,50	49,75	1.739,24	5,97 %
3.4	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	455,1	1,94	1,49	0,95	2,44	678,10	432,34	1.110,44	3,81 %
3.5	106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	207,7	1,81	1,44	0,83	2,27	299,09	172,38	471,47	1,62 %
									Totais ->	**13.398,88**	**15.736,58**	**29.135,46**	

Total sem BDI	**23.160,12**
Total do BDI	**5.975,34**
Total Geral	**29.135,46**

Divisão de Infraestrutura - Curitiba
Setor de Engenharia