Obra
Pintura do ginásio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Paraná
SBC - 10/2026 - Paraná
SICRO3 - 07/2026 - Paraná
SETOP - 07/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 - Espírito

B.D.I.
25,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS GERAIS**		**1**		**552,51**	**552,51**	**1,90 %**
1.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	7	36,74	46,22	323,54	1,11 %
1.2	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	7	26,00	32,71	228,97	0,79 %
2			**REMOÇÕES**		**1**		**3.687,50**	**3.687,50**	**12,66 %**
2.1	00000698	Próprio	Remoção de Banner e suportes	m²	111,6	4,20	5,28	589,24	2,02 %
2.2	00000699	Próprio	Remoção de adesivos	m²	290,1	8,49	10,68	3.098,26	10,63 %
3			**PINTURA**		**1**		**24.895,45**	**24.895,45**	**85,45 %**
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1059,83	15,30	19,25	20.401,72	70,02 %
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58,02	16,07	20,21	1.172,58	4,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			considera 20% da área de adesivo	290,10*0,2				**58,0200000**	
3.3	023100	SBC	PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL	m²	207,3	6,67	8,39	1.739,24	5,97 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				73+73+30,65+30,65				**207,3000000**	
3.4	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	455,1	1,94	2,44	1.110,44	3,81 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			perímetro das janelas x número de janelas + perimetro do ginásio (73+73+30,65+30,65)	455,1				**455,1000000**	
3.5	106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	207,7	1,81	2,27	471,47	1,62 %

Total sem BDI **23.160,12**

Total do BDI	**5.975,34**
Total Geral	**29.135,46**

_____

Divisão de Infraestrutura - Curitiba
Setor de Engenharia